



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ฝ่ายแผนงาน โทร.๐-๕๕๘๔-๐๗๔๗

ที่ สทล.๔ ขท.กำแพงเพชร/ว/๒๔/๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งผลการอนุมัติการกำหนดราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.กำแพงเพชร ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามคำสั่งแขวงฯ ที่ สทล.๔ขท.กำแพงเพชร/๙๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.๒+๐๐๐- กม. ๓+๘๑๕ บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุ้ง อำเภอคลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร วงเงินงบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและพิจารณาตรวจแล้ว อนุมัติราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๙,๘๘๘,๔๔๔.๑๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายสุชาติ ตาทิพย์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายยงยุทธ พูลเขตกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายศิวะ บัวโสม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รอ.ขท.(บ), ทพ.ขท.

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยศรี ผูกใจเพื่อน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.กำแพงเพชร

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม
0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+815 บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข SOFT SPOT บริเวณที่เสียหาย ,ปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยกรรมวิธี PAVEMENT IN - PLACE
RECYCLING ,ปูผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC
PAINT(สีเหลือง&สีขาว)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔** เป็นเงิน 9,888,444.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ศิวะ บัวโสม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ยงยุทธ พูลเขตกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงให้เต็มมาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควนชุม 0100 ตอน โค้งไฉไล - เขาน้อย ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+815

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บานึงไฉไล ตำบลคลองขลุ้ง อำเภอคลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	370.000	53.28	19,713.60	1.3343	71.09	26,303.85
2	2. งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (สำหรับงานแก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	135.000	202.45	27,330.75	1.3343	270.12	36,467.41
3	3. งานพื้นทางหินคลุก (สำหรับงานแก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	230.000	556.81	128,066.30	1.3343	742.95	170,878.86
4	4. งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวง)	ลบ.ม.	995.000	314.03	312,459.85	1.3343	419.01	416,915.17
5	5. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ลึก 0.20 ม.(PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	19,965.000	73.44	1,466,229.60	1.3343	97.99	1,956,390.15
6	6. งานลาดแอสฟัลต์ไทรเมอร์โด้	ตร.ม.	19,965.000	31.47	628,298.55	1.3343	41.99	838,338.75
7	7. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	19,965.000	233.38	4,659,431.70	1.3343	311.39	6,217,079.71
8	8. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	610.000	272.51	166,231.10	1.3343	363.61	221,802.15
9	9. งานเครื่องทรมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เพิ่มจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3343	4,268.09	4,268.09
รวมราคากลาง								9,888,444.14

ยงยุทธ พูลเขตกิจ

21 ธันวาคม 2564 11:17:28

