

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510
ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างงานขยายทางจราจร รหัสงาน 25200

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 / 12 / 2564 เป็นเงิน 14,997,479.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย จันทรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา(ว)

7.2 วรวัฒน์ ชัยนัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ตริยตรีงศ์ สารเชื้อ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. /	เมตร /	51,000	148.76	7,586.76	1.2973	192.98	9,842.30
2	2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. /	เมตร /	7,100	206.69	3,513.73	1.2973	268.13	4,558.36
3	3. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม. /	9,340,000	14.06	34,132.40	1.2973	18.24	174,009.96
4	4. CLEARING AND GRUBBING /	ตร.ม. /	7,420,000	1.72	12,762.40	1.2973	2.23	16,556.66
5	5. EARTH EXCAVATION /	ลบ.ม. /	6,610,000	45.72	302,209.20	1.2973	59.31	392,055.99
6	6. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION /	ลบ.ม. /	200,000	50.29	10,058.00	1.2973	65.24	13,048.24
7	7. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) /	ลบ.ม. /	89,000	50.69	4,475.81	1.2973	65.24	5,806.46
8	8. EARTH EMBANKMENT /	ลบ.ม. /	1,810,000	84.78	153,451.80	1.2973	109.98	199,073.02
9	9. EARTH FILL UNDER SIDEWALK /	ลบ.ม. /	35,000	76.77	2,686.95	1.2973	99.59	3,485.78
10	10. SELECTED MATERIAL A /	ลบ.ม. /	1,374,000	195.62	268,781.88	1.2973	253.77	348,690.73
11	11. SOIL AGGREGATE SUBBASE /	ลบ.ม. /	911,000	211.62	192,785.82	1.2973	274.53	250,101.04

เตรียมร่าง สาระเชื้อ

19 ธันวาคม 2564 15:10:50

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	2,928.000	750.54	2,197,581.12	1.2973	973.67	2,850,921.98
13	13. SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	ตร.ม.	8,904.000	14.04	124,923.12	1.2973	18.20	162,062.76
14	14. PRIME COAT	ตร.ม.	13,912.000	31.79	442,294.27	1.2973	41.24	573,788.35
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	13,805.000	265.78	3,669,092.90	1.2973	344.79	4,759,914.21
16	16. R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	เมตร	16.000	818.99	13,103.84	1.2973	1,062.47	16,999.61
17	17. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	เมตร	13.000	3,126.26	40,641.38	1.2973	4,055.69	52,724.06
18	18. RC. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.00 M WITH STEEL COVER	EACH	2.000	30,685.25	61,370.50	1.2973	39,807.97	79,615.94
19	19. MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	EACH	1.000	8,133.27	8,133.27	1.2973	10,551.29	10,551.29
20	20. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	2.000	2,933.06	5,866.12	1.2973	3,805.05	7,610.11

เตรียมร่าง สาระเชื้อ

19 ธันวาคม 2564 15:10:50

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	ลบ.ม.	2.000	3,416.25	6,832.50	1.2973	4,431.90	8,863.80
22	22. R.C. U-DITCH TYPE A	เมตร	641.000	4,136.99	2,651,810.59	1.2973	5,366.91	3,440,193.87
23	23. R.C. U-DITCH TYPE D	เมตร	22.000	1,898.62	41,769.64	1.2973	2,463.07	54,187.75
24	24. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	2,139.000	380.19	842,106.41	1.2973	389.43	833,004.64
25	25. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	160.000	620.88	99,340.80	1.2973	805.46	128,874.81
26	26. R.C. SLAB WALKWAY 6 CM. THICK	ตร.ม.	140.000	270.87	37,921.80	1.2973	351.39	49,195.95
27	27. SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	ตร.ม.	7.000	2,729.18	19,104.26	1.2973	3,540.56	24,783.95
28	28. R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	เมตร	28.000	419.68	11,751.04	1.2973	544.45	15,244.62
29	29. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	24.000	6,573.84	160,172.16	1.2973	8,657.97	207,791.34
30	30. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	670.000	307.56	206,065.20	1.2973	398.99	267,328.38
31	31. TIMBER BARRICADE	เมตร	10.000	1,485.87	14,858.70	1.2973	1,927.61	19,276.19

ตรีตริงค์ สารเชื้อ

19 ธันวาคม 2564 15:10:50

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	32. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	13,348.65	13,348.65	1.2973	17,317.20	17,317.20
							รวมราคากลาง	14,997,479.35



ศรียตริงค์ สารเชื้อ

19 ธันวาคม 2564 15:10:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา/กรมทางหลวง



(สมัย จันทรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ดริยตริงค์ สารเชื้อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)
(วรวัฒน์ ชัยนัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.งท.พะเยา, คณะกรรมการฯ

- ลงนาม

- ทำเป็นคณะกรรมการฯ วันที่ ๗/๒/๖๔

(Handwritten signature)

(นายสิทธิชัย วานานูเวชพงศ์)

ผส.ทล.2

ดริยตริงค์ สารเชื้อ

19 ธันวาคม 2564