

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๒+๗๙๐ - กม.๑๒+๙๕๐ , กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๔+๒๕๐ , กม.๑๖+๙๖๒ - กม.๑๗+๒๕๐ และ กม.๒๔+๐๗๕ -
กม.๒๕+๖๓๐ ปริมาณงาน ๒๒,๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙
ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๗๙๐ - กม.๑๒+๙๕๐ , กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๔+๒๕๐
, กม.๑๖+๙๖๒ - กม.๑๗+๒๕๐ และ กม.๒๔+๐๗๕ - กม.๒๕+๖๓๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 19,784,274.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิวนนอก กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.สุรินทร์

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุรินทร์

ณัฐพล

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผอ.ขท.สุรินทร์

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควนคูม ๐๑๐๑ ตอน รัตบุรี - ห้วยจิ้ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๙๙๐ - กม.๑๒+๙๙๐ , กม.๑๓+๙๙๐ - กม.๑๔+๙๙๐ , กม.๑๖+๙๙๐ -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควนคูม ๐๑๐๑ ตอน รัตบุรี - ห้วยจิ้ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๙๙๐ - กม.๑๒+๙๙๐ , กม.๑๓+๙๙๐ , กม.๑๔+๙๙๐ -			
สาย 2079	กม.๑๔+๙๙๐ , กม.๑๖+๙๙๐ - กม.๑๓+๙๙๐ และ กม.๑๔+๙๙๐ - กม.๑๒+๙๙๐ ปริมาณงาน ๒๒,๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙			
ตอน	รัตบุรี - ห้วยจิ้ง ตอน ๒			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์	เขตแดนตก	ปกติ	ราคามีมิโซลา 28.92 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	45.00	154.29	0.00	0.00	226.29	ก.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดอ่อนแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุ8ULK	ตัน	24,196.67	498.00	751.47	25.00	0.00	24,973.14	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
3	หินผสมแอสฟัลท์คอมกรีต	ลบ.ม.	393.00	97.00	330.57	0.00	0.00	723.57	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,387.85	50.00	75.81	50.00	0.00	2,513.66	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดอ่อนแข็งตัวเร็ว	ตัน	30,063.33	498.00	751.47	25.00	0.00	30,839.80	พ.ย. 2564	บันทึกสืบ

ณัฐพล พันธุ์ศรี

15 ธันวาคม 2564 17:08:48

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง คอง ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๔+๙๖๒ , กม.๑๔+๙๖๒ -

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง คอง ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๓+๙๕๐ -
สาย	๒๐๗๙ และ กม.๑๔+๙๖๒ - กม.๑๕+๙๗๕ - ปริมาณงาน ๒๒.๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙
คอน	รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง คอง ๒
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุรินทร์
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%
เงินประกันผลงานหัก	7.00%

ราคา	บาท/ลิตร	28.92
เงินคงทนจ่าย		15.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	กรตEAPบรรจุBULKกระดาษ	ตัน	30,063.33	498.00	751.47	25.00	0.00	30,839.80	พ.ย. 2564	
6	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,786.67	508.00	766.57	35.00	0.00	25,588.24	พ.ย. 2564	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๔ ตอนความคุม ๐๓๐๑ ตอน รัชมังคลาภิเษก กม.๑๒+๕๕๐ , กม.๑๒+๕๕๐ , กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๓+๕๕๐ ,

หน่วยงานราคาของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.๑๒+๕๕๐ - กม.๑๓+๕๕๐ และ กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๔+๕๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานทางหลวง/กรมทางหลวง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาगत
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK 2. EARTHWORK	ตร.ม.	2,757,000	16.64	45,876.48	1.2756	21.22	58,520.03
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SUBBASE AND BASE COURSE	ลบ.ม.	82,000	515.99	42,311.18	1.2756	658.19	53,972.14
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมคืนค่า)	ตร.ม.	22,062,000	70.57	1,556,915.34	1.2756	90.01	1,986,001.20
4	4. SURFACE COURSE 4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	22,062,000	31.36	691,864.32	1.2756	40.00	882,542.12
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	22,322,000	14.11	314,963.42	1.2756	17.99	401,767.33
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	22,062,000	282.30	6,228,102.60	1.2756	360.10	7,944,567.67
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	22,322,000	282.30	6,301,500.60	1.2756	360.10	8,038,194.16

ณัฐพล พันธุ์ศรี

15 ธันวาคม 2564 17:08:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๕ ตอนความคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ท้องจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๕๕๐ - กม.๑๓+๕๕๐ , กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๔+๒๕๐ ,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.๑๒+๕๕๐ - กม.๑๓+๕๕๐ และ กม.๑๓+๕๕๐ - กม.๑๔+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5. MISCELLANEOUS 5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	334.000	305.83	102,147.22	1.2756	390.11	130,298.99
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	705.000	305.83	215,610.15	1.2756	390.11	275,032.30
10	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	10,487.76	10,487.76	1.2756	13,378.18	13,378.18
							รวมราคากลาง	19,784,274.12

ผู้ทบทวน ทัศนศักดิ์

15 ธันวาคม 2564 17:08:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควนคูม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจิ้ง คอบ ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๓+๙๕๐ - กม.๑๔+๖๕๐ ,
กม.๑๖+๙๖๒ - กม.๑๗+๒๕๐ และ กม.๒๔+๐๗๕ - กม.๒๕+๖๓๐ ปริมาณงาน ๒๒,๓๒๒ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง



(กิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ศักดิ์ ผิวอ่อนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุรักษ์ พันธุ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์


(นายไวพจน์ ส้าราญติ)
ศอ. ขท.สุรินทร์


พันชอน
นายไชยสิทธิ์ เลทกิจ
ศอ.ขท.๔

อนุรักษ์ พันธุ์ศรี

15 ธันวาคม 2564