แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 19,806,615.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุรินทร์

7.2 พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก กรรมการกำหนดราคากลาง ชอ.ขท.สุรินทร์

7.3 ณัฐพล พันธ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.สุรินทร์

(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผอ.ขท.สุรินทร์

ณัฐพล พันธ์ศรี
17 ธันวาคม 2564 11:17:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตายะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	12,312.000	12.55	154,515.60	1.2755	16.00	197,084.64
	2. EARTHWORK							
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	309.82	30,982.00	1.2755	395.17	39,517.54
	3. SUBBASE AND BASE COURSE							
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก)	ตร.ม.	12,312.000	69.80	859,377.60	1.2755	89.02	1,096,136.12
	4. SURFACE COURSE							
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	12,312.000	31.37	386,227.44	1.2755	40.01	492,633.09
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	35,143.000	14.11	495,867.73	1.2755	17.99	632,479.28
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	12,312.000	274.53	3,380,013.36	1.2755	350.16	4,311,207.04
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	35,143.000	274.53	9,647,807.79	1.2755	350.16	12,305,778.83

ณัฐพล พันธ์ศรี

17 ธันวาคม 2564 11:17:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. MISCELLANEOUS							
8	5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	552.000	305.90	168,856.80	1.2755	390.17	215,376.84
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,283.000	305.90	392,469.70	1.2755	390.17	500,595.10
	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION							
10	6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	12,393.12	12,393.12	1.2755	15,807.42	15,807.42
							รวมราคากลาง	19,806,615.90

ณัฐพล พันธ์ศรี

17 ธันวาคม 2564 11:17:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาอะ - จอมพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

(กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ศักดิ์ ผิผ่วนนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพล พันธ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์

เห็นชอบ

(นายชยุต ไลทกิจ)

ผส.ทล.๘

ณัฐพล พันธ์ศรี

17 ธันวาคม 2564