

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน
ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 (เป็นตอนๆ) โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565
รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/ กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 9,884,932.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจำนงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ผช.ชม.ขท.ศรีรัฐนิคม

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง ผช.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

สมมาตร วัจจำนงค์

01 ธันวาคม 2564 14:23:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 (เป็นตอนๆ)

โดยวิศวกรคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	12,840.000	13.91	178,604.40	1.3343	18.56	238,311.85
2	1.2 งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	10,235.000	92.69	948,682.15	1.3343	123.67	1,265,826.59
3	1.3 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	10,235.000	30.88	316,056.80	1.3343	41.20	421,714.58
4	1.4 งาน TACK COAT	ตร.ม.	14,839.000	14.05	208,487.95	1.3343	18.74	278,185.47
5	1.5 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	10,235.000	223.46	2,287,113.10	1.3343	298.16	3,051,695.00
6	1.6 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	14,839.000	223.16	3,311,471.24	1.3343	297.76	4,418,496.07
7	1.7 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	499.000	290.00	144,710.00	1.3343	386.94	193,086.55
8	1.8 งาน บ้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร (รูปที่ 4-9)	ชุด	2.000	6,601.52	13,203.04	1.3343	8,808.40	17,616.81
							รวมราคากลาง	9,884,932.92

สมมาตร วัจจันงค์

01 ธันวาคม 2564 14:23:43

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 (เป็นตอนๆ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



สมมาตร วัจจันงค์

01 ธันวาคม 2564 14:23:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4313 ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+176 (เป็นตอนๆ)

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(อนุวัฒน์ อำนวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมมาตร วัจจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร วัจจันทร์

01 ธันวาคม 2564