

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง ระหว่าง

กม.167+837 - กม.169+263 NB. โดยวิธีคัดเลือก / โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน

28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 16,123,630.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ผช.ชม.ชท.ศิริรัฐนิคม

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง ชม.ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง
ระหว่าง กม.167+837 - กม.169+263, NB. โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	16,000.000	14.53	232,480.00	1.2934	18.79	300,689.63
2	1.2 งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 25 CM. THICK	ตร.ม.	16,000.000	118.84	1,901,440.00	1.2934	153.70	2,459,322.49
3	1.3 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	16,000.000	30.87	493,920.00	1.2934	39.92	638,836.12
4	1.4 งาน TACK COAT	ตร.ม.	16,000.000	14.04	224,640.00	1.2934	18.15	290,549.37
5	1.5 งาน ASPHALT CONCRETE BASE COURSE 8 CM. THICK.(AC.60/70)	ตร.ม.	16,000.000	342.64	5,482,240.00	1.2934	443.17	7,090,729.21
6	1.6 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(AC.40/50)	ตร.ม.	16,000.000	248.13	3,970,080.00	1.2934	320.93	5,134,901.47
7	1.7 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	522.000	290.00	151,380.00	1.2934	375.08	195,794.89

สมมาตร วัจจันงค์

30 พฤศจิกายน 2564 16:54:38

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง
ระหว่าง กม.167+837 - กม.169+263, NB. โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร (รูปที่ 4-9)	ชุด	1.000	9,902.28	9,902.28	1.2934	12,807.60	12,807.60
							รวมราคากลาง	16,123,630.78




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หัวเตย - ท่าโรงช้าง
ระหว่าง กม.167+837 - กม.169+263 NB. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(อนุวัฒน์ อำนวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมมาตร ว่างจำนงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร ว่างจำนงค์

30 พฤศจิกายน 2564