

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800 โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,933,520.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 19,018,719.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิชัย บุคดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 สิ้นรินทร์ สมัครสมาน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วานิจ เทพกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง ที่จัดท/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                | 1. งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1 งานถมป่าและขุดต่อ<br>1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)<br>1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | ตร.ม. | 13,609.000 | 3.60         | 48,992.40    | 1.2794 | 4.60              | 62,680.87    |
| 2                | 1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)  | ลบ.ม. | 22,940.000 | 31.24        | 716,645.60   | 1.2794 | 39.96             | 916,876.38   |
| 3                | 1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)  | ลบ.ม. | 5,704.000  | 273.50       | 1,560,044.00 | 1.2794 | 349.91            | 1,995,920.29 |
| 4                | 1.3.2 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)<br>1.4 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS)  | ลบ.ม. | 5,916.000  | 929.19       | 5,497,088.04 | 1.2794 | 1,188.80          | 7,032,974.43 |
| 5                | 1.4.1 งานวัสดุตัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)  | ลบ.ม. | 799.000    | 314.79       | 251,517.21   | 1.2794 | 402.74            | 321,791.11   |

วุฒิชัย บุตา

๖2 ธันวาคม 2564 08:10:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียบุรี ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 6                | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)<br>2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)<br>2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | ลบ.ม. | 1,977.000 | 458.34       | 906,138.18   | 1.2794 | 586.40            | 1,159,313.18 |
| 7                | 2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)<br>3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)                         | ลบ.ม. | 2,008.000 | 614.52       | 1,233,956.16 | 1.2794 | 786.21            | 1,578,723.51 |
| 8                | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)   | ตร.ม. | 8,510.000 | 15.03        | 127,905.30   | 1.2794 | 19.22             | 163,642.04   |
| 9                | 3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP  | ตร.ม. | 8,545.000 | 33.26        | 284,206.70   | 1.2794 | 42.55             | 363,614.05   |

วุฒิชัย บุคตา

2 ธันวาคม 2564 08:10:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างคันทาง พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง      |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 10                   | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)<br>3.2.1<br>งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต<br>หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE<br>BINDER COURSE) | ตร.ม. | 8,545.000 | 248.52       | 2,123,603.40 | 1.2794 | 317.95               | 2,716,938.18  |
| 11                   | 3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต<br>หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE<br>WEARING COURSE)   | ตร.ม. | 8,510.000 | 248.56       | 2,115,245.60 | 1.2794 | 318.00               | 2,706,245.22  |
|                      |  |       |           |              |              |        | รวมราคากลาง          | 19,018,719.26 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง     จ้างก่อสร้างคันทาง    พร้อมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน    ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี    ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+800    โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง



( วุฒิชัย บุตตา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สุนินทร์ สัมครสมาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ รุจิรธรรยาวัฒน์)

พ.ศ.๒๕๖๑