

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,560,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,551,151.47 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สมัย คณะมะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)
 - 7.2 ณัฐพล เขี่ยมชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ร้อยเอ็ด
 - 7.3 สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ร้อยเอ็ด

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักการเชื่อมต่อเพื่อยกระดับมาตรฐานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT) งบประมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานฉางป่าและขุดต่อ 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	5,600.000	1.70	9,520.00	1.3343	2.26	12,702.53
2	1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	250.000	48.44	12,110.00	1.3343	64.63	16,158.37
3	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	8,205.000	153.01	1,255,447.05	1.3343	204.16	1,675,142.99
4	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	810.000	220.64	178,718.40	1.3343	294.39	238,463.96
5	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 SOIL AGGREGATE/SUBBASE	ลบ.ม.	810.000	308.47	249,860.70	1.3343	411.59	333,389.13

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

(LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	250,000	1,082.48	270,620.00	1.3343	1,444.35	361,088.26
7	2.3.1 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	295,000	927.25	273,538.75	1.3343	1,237.22	364,982.75
8	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,100,000	30.67	33,737.00	1.3343	40.92	45,015.27
9	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,100,000	10.39	11,429.00	1.3343	13.86	15,249.71
10	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME-COAT	ตร.ม.	1,100,000	267.46	294,206.00	1.3343	356.87	392,559.06

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกกระดานมาตรฐานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

(LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT 3.3 งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,100,000	269.97	296,967.00	1.3343	360.22	396,243.06
12	3.3.1 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM THICK	ตร.ม.	2,950,000	774.50	2,284,775.00	1.3343	1,033.41	3,048,575.28
13	3.3.2 EXPANSION JOINT	เมตร	14,000	658.09	9,213.26	1.3343	878.08	12,293.25
14	3.3.3 CONTRACTION JOINT	เมตร	350,000	446.00	156,100.00	1.3343	595.09	208,284.23
15	3.3.4 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	600,000	115.23	69,138.00	1.3343	153.75	92,250.83
16	3.3.5 DUMMY JOINT	เมตร	400,000	45.40	18,160.00	1.3343	60.57	24,230.88
17	3.3.6 CONSTRUCTION JOINT	เมตร	28,000	444.31	12,440.68	1.3343	592.84	16,599.59
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักกึ่งระยะระดับมาตรฐานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

(LT), ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.1 R.C. PIPE CULVERT Ø 1:00 M. CLASS 2 4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	34,000	3,513.01	119,442.34	1.3343	4,687.40	159,371.91
19	4.2.1.1 RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET 4.2.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ม.	60,000	1,841.43	110,485.80	1.3343	2,457.02	147,421.20
20	4.2.2.1 R.C. DITCH LINING TYPE I (PLAIN CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	45,000	330.48	14,871.60	1.3343	440.95	19,843.17
21	4.2.2.2 CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	280,000	719.15	201,362.00	1.3343	959.56	268,677.31
22	4.2.2.3 CONCRETE BARRIER CURB	ม.	280,000	501.92	140,537.60	1.3343	669.71	187,519.31
23	5. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM. WITH 5 CM. SAND CUSHION 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	275,000	245.61	67,542.75	1.3343	327.71	90,122.29

สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักเพื่อกระดุมงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	6.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 6.1.1 SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (ไม่มีเฟรม) 6.1.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม. ม.	15,000 21,000	3,774.70 365.40	56,620.50 7,673.40	1.3343 1.3343	5,036.58 487.55	75,548.73 10,238.61
25	6.1.2.1 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M. 6.2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม. ต้น	12,000	30,193.09	362,317.08	1.3343	40,286.63	483,439.67
26	6.2.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF 6.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	65,000	7.64	496.60	1.3343	10.19	662.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักการจราจรระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (LT) บริษัท งาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	6.3.2 THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	330.000	295.00	97,350.00	1.3343	393.61	129,894.10
29	6.3.3 CURB MARKING	ตร.ม.	140.000	120.00	16,800.00	1.3343	160.11	22,416.24
30	7. GRATING	ชุด	60.000	860.00	51,600.00	1.3343	1,147.49	68,849.88
31	8. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	5,648.33	5,648.33	1.3343	7,536.56	7,536.56
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							701,370.88
	10. งานอาคาร : ราคากลาง							925,009.85
							รวมราคากลาง	10,551,151.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักการจอดเพื่อยกระดับมาตรฐานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040

(LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง



สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์

16 ธันวาคม 2564 13:15:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกกระดานมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตราสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง



(ญัฐพล เขียมชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมัย คชนะมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายชัยวัช พรหมวิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8