

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยปลับปลา ระหว่าง กม.86+720 - กม.88+190
ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน
จตุรพักตรพิมาน-ห้วยปลับปลา ระหว่าง กม.86+720 - กม.88+190

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,524,877.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย คณະมะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)

7.2 สุนทร ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ร้อยเอ็ด

7.3 ณัฐพล เขียมชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ร้อยเอ็ด

ณัฐพล เขียมชัยภูมิ

16 ธันวาคม 2564 11:29:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควนคูน 0203 ตอน อุดรพิตรพินาม-ห้วยปลื้มลา ระหว่าง
 กม.86+720 - กม.88+190 ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. โดยวิธีตัดลึก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	101,000	361.75	36,536.75	1.3208	477.79	48,257.73
2	2.2.1.1 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานไปพรหมิโตะ และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.3.1.1 PRIME COAT 2.3.1.2 TACK COAT 2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	13,230,000	75.06	993,043.80	1.3208	99.13	1,311,612.25
3		ตร.ม.	13,230,000	30.70	406,161.00	1.3208	40.54	536,457.44
4		ตร.ม.	13,230,000	10.39	137,459.70	1.3208	13.72	181,556.77

ณัฐพล เขี่ยมชัยภูมิ

16 ธันวาคม 2564 11:29:39

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควนคูน 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยปลื้มลา ระหว่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.86+720 - กม.88+190 ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม./	13,230.000	266.53	3,526,191.90	1.3208	352.03	4,657,394.26
6	2.3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม./	13,230.000	266.20	3,521,826.00	1.3208	351.59	4,651,627.78
7	2.4 THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม./	37.000	301.00	11,137.00	1.3208	397.56	14,709.74
8	2.5 THERMOPLASTIC PAINT WHITE 2.6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม./	294.000	301.00	88,494.00	1.3208	397.56	116,882.87
9	2.6.1 งานบริหารจราจรในระหว่างทางก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3208	6,379.01	6,379.01
รวมราคากลาง								11,524,877.85

ณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ

16 ธันวาคม 2564 11:29:39

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควนชุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยปลับพลา ระหว่าง

กม.86+720 - กม.88+190 ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง



ณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ

16 ธันวาคม 2564 11:29:39

หน้า 3 จาก 3

