

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สวนกล้วย ระหว่าง
กม.1+640-กม.3+070 โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-
สวนกล้วย ระหว่าง กม.1+640-กม.3+070

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 9,785,176.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ สติത്യ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2

7.2 ชนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11

7.3 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.11

7.4 นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11

7.5 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

รุ่งโรจน์ สติത്യ

08 ธันวาคม 2564 09:49:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝัางก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สวนกล้วย ระหว่าง กม.1+640-กม.3+070 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย,	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายละเอียดงานจ้างเหมา							
1	1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	935.000	52.28	49,816.80	1.3351	71.13	66,510.40
2	1.2 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	440.000	574.79	252,907.60	1.3351	767.40	337,656.93
3	1.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	220.000	574.79	126,453.80	1.3351	767.40	168,828.46
4	1.4 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	220.000	764.15	168,113.00	1.3351	1,020.21	224,447.66
5	1.5 งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ	ลบ.ม.	310.000	325.47	100,895.70	1.3351	434.53	134,705.84
6	1.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	10,350.000	70.08	725,328.00	1.3351	93.56	968,385.41
7	1.7 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	11,330.000	31.25	354,062.50	1.3351	41.72	472,708.84
8	1.8 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	11,440.000	13.93	159,359.20	1.3351	18.59	212,760.46

รุ่งโรจน์ สติติย

08 ธันวาคม 2564 09:49:32

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สวนกล้วย ระหว่าง กม.1+640-กม.3+070 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ปูนบิโพรมโค้ด (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (ใช้ยาง AC 60/70)	ตร.ม.	11,330.000	231.04	2,617,683.20	1.3351	308.46	3,494,868.84
10	1.10 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ปูนบิโพรมโค้ด (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ใช้ยาง AC 60/70)	ตร.ม.	11,440.000	236.57	2,637,720.80	1.3351	307.83	3,521,621.04
11	1.11 งานสี THERMOPLASTIC (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	490.000	271.97	133,265.30	1.3351	363.10	177,922.50
12	1.12 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.000	3,565.58	3,565.58	1.3351	4,760.40	4,760.40
รวมราคากลาง								9,785,176.78

รุ่งโรจน์ สติติย์

08 ธันวาคม 2564 09:49:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3509 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าช้าง-สวนกล้วย ระหว่าง กม.1+640-กม.3+070 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง



รุ่งโรจน์ สติชัย

08 ธันวาคม 2564 09:49:32

หน้า 3 จาก 3

