

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี

ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 50,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	7	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	48	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	10	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	2	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิฑูรย์ อัดตเกษม	ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวปรีศนา โชติ	รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม(ว)	กรรมการฯ
นางสาววิไล สิตพงศ์	ชม.ขท.	กรรมการฯ

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี  
 กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750

	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 5%	เงินงบประมาณ 100%	
	เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%	
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				= 41,794,662.88 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				= 41,794,662.88 บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				= - บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ผนวก 2)				= 1.2426
	ค่างานทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท F =	1.2436
	ค่างานทุนไม่เกิน	50	ล้านบาท F =	1.2384
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				= 1.1913
	ค่างานทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท F =	1.1954
	ค่างานทุนไม่เกิน	45	ล้านบาท F =	1.1840
Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง				= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.2426</span>
Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง				= <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.1913</span>

## สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชารีศรี

ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	32.00	15.77	504.64	1.2426	19.60	-	19.00	608.00
2	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม ที่ กม. 3+054 (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGEAT STA.3+054) (เป็นเงิน...สามแสนสามหมื่นห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	266,000.00	266,000.00	1.2426	330,531.60	-	330,531.00	330,531.00
3	งานชุดโศดิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK ) (เป็นเงิน...สิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	220.00	16.65	3,663.00	1.2426	20.69	-	18.00	3,960.00
4	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	19,270.00	3.74	72,069.80	1.2426	4.65	-	4.00	77,080.00
5	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...สิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,705.00	46.66	126,215.30	1.2426	57.98	-	49.00	132,545.00
6	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	51.33	5,133.00	1.2426	63.78	-	63.00	6,300.00
7	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	51.33	5,133.00	1.2426	63.78	-	63.00	6,300.00
8	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	18,295.00	217.76	3,983,919.20	1.2426	270.59	-	262.00	4,793,290.00

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจ่ายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
9	2.3(2) งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	200.00	299.02	59,804.00	1.2426	371.56	-	369.00	73,800.00
10	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,670.00	184.58	492,828.60	1.2426	229.36	-	221.00	590,070.00
11	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	23.00	891.27	20,499.21	1.2426	1,107.49	-	1,100.00	25,300.00
12	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,275.00	252.72	827,658.00	1.2426	314.03	-	306.00	1,002,150.00
13	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,135.00	252.72	792,277.20	1.2426	314.03	-	306.00	959,310.00
14	3.2(1) งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,905.00	867.63	3,388,095.15	1.2426	1,078.12	-	1,070.00	4,178,350.00
15	3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,900.00	14.75	72,275.00	1.2426	18.33	-	17.00	83,300.00
16	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สามสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	19,105.00	33.08	631,993.40	1.2426	41.11	-	33.00	630,465.00

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชาริตรี  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)	
17	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,955.00	14.75	279,586.25	1.2426	-	18.33	-	10.00	189,550.00
18	4.4(1) งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันหกร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,093.50	20,935.00	1.2426	-	2,601.38	-	2,600.00	26,000.00
19	4.4(3) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER-COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	19,105.00	254.27	4,857,828.35	1.2426	-	315.96	-	307.00	5,865,235.00
20	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,955.00	251.32	4,763,770.60	1.2426	-	312.29	-	304.00	5,762,320.00
21	5.1(1.1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ กม.3+056 (ชนิด SLAB TYPE หรือ PLANK GIRDER ขนาด (1x10.00)+(3x12.00)+(1x10.00) = 56.00 ม.ความกว้างสะพาน 11.00 ม.(L.T.& RT.) AT STA 3+056 SLAB TYPE OR PLANK GIRDER SIZE (1x10.00)+(3x12.00)+(1x10.00) = 56.00 M.WIDE 11.00 M.(L.T.& RT.) (เป็นเงิน...สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันสี่หมื่นบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	9,774,740.53	9,774,740.53	1.1913	-	11,644,648.39	-	11,644,648.00	11,644,648.00
22	5.1(4) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับข้างเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สองพันหกร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	440.00	2,127.06	935,905.80	1.2426	-	2,643.08	-	2,600.00	1,144,000.00

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ฮาริสรี  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)	
23	งานอะบัตเม้นท์ (ABUTMENT) (เป็นเงิน...สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	176.00	24,454.54	4,303,998.20	1.1913	-	29,132.69	-	29,100.00	5,121,600.00
24	5.1(8.4) เสาค้ำเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE) 0.40 M. x 0.40 M) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	2,160.00	1,507.04	3,255,197.76	1.1913	-	1,795.33	-	1,711.00	3,695,760.00
25	GENERAL BRIDGE NAME SIGN (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	4.00	1,540.00	6,160.00	1.1913	-	1,834.60	-	1,834.00	7,336.00
26	BRIDGE INFORMATION SIGN & BENCHMARK (เป็นเงิน...สองพันยี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	4.00	1,698.00	6,792.00	1.1913	-	2,022.83	-	2,022.00	8,088.00
27	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	30.00	3,354.32	100,629.51	1.2426	-	4,168.07	-	4,120.00	123,600.00
28	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	480.00	621.43	298,286.40	1.2426	-	772.19	-	720.00	345,600.00
29	6.3(6.2) กำแพงปากท่อสำหรับทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	6.00	3,008.77	18,052.62	1.2426	-	3,738.70	-	3,710.00	22,260.00
30	6.3(6.9) กำแพงปากท่อสำหรับทอกลมคอนกรีต 3-Φ 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 3-Φ 1.00 M.) (เป็นเงิน...สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	21,922.22	43,844.44	1.2426	-	27,240.55	-	27,240.00	54,480.00

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ฮาฮีรี  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
31	6.3(1.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	140.00	317.84	44,497.60	1.2426	394.95	-	394.00	55,160.00
32	6.3(1.4.2) กำแพงกันดินแบบที่ 2B (FOR SIDE FILL) (RETAINING WALL) (เป็นเงิน...เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	6,234.07	311,703.50	1.2426	7,746.46	-	7,720.00	386,000.00
33	6.4(1) ขอบคันดินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,230.00	609.60	749,808.00	1.2426	757.49	-	750.00	922,500.00
34	6.4(6.1) แผงกันคอนกรีตส่วนผู้เข้า ชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...สามหมื่นสามร้อยแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผง	2.00	24,391.23	48,782.46	1.2426	30,308.54	-	30,308.00	60,616.00
35	6.4(6.1.1) แผงกันคอนกรีตส่วนผู้เข้า ชนิด A (TYPE A END CONCRETE BARRIER) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นห้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผง	2.00	8,090.88	16,181.76	1.2426	10,053.73	-	10,053.00	20,106.00
36	6.5(3) งานพื้นทางทำคอนกรีตเสริมเหล็กเสาร่อง ขนาด 40 x 40 ซม. ทน (เป็นเงิน...สามร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	390.00	256.00	99,840.00	1.2426	318.11	-	315.00	122,850.00
37	6.6(1) งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) (เป็นเงิน...ห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,750.00	45.00	123,750.00	1.2426	55.92	-	50.00	137,500.00
38	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,660.00	10.00	16,600.00	1.2426	12.43	-	11.00	18,260.00
39	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	170.00	156.71	26,640.70	1.2426	194.73	-	188.00	31,960.00

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงขยายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
40	6.8(1) รวกันอินทรา W-BEAM ทน 3.20 มม. TYPE II (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.20 MM.TYPE II) (เป็นเงิน...สองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	2,138.56	102,650.88	1.2426	-	2,657.37	2,650.00	127,200.00
41	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นลูมิเนี่ยมหนา 2.00 (เป็นเงิน...เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13.00	6,062.03	78,806.39	1.2426	-	7,532.68	7,532.00	97,916.00
42	6.11(2.1) เสาคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	80.00	447.73	35,818.40	1.2426	-	556.35	556.00	44,480.00
43	6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	10.00	37,810.53	378,105.30	1.2426	-	46,983.36	46,983.00	469,830.00
44	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เงินจ่าย	1.00					172,450.00	172,450.00	172,450.00
45	6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ดวง โคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	20,000.00	40,000.00	1.2426	-	24,852.00	24,000.00	48,000.00
46	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	313.66	81,551.60	1.2426	-	389.75	389.00	101,140.80

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - อารีย์  
 ระหว่าง กม.3+030 - กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
47	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	620.00	313.66	194,469.20	1.2426	389.75	389.00	241,180.00
48	6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...หกสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	240.00	55.00	13,200.00	1.2426	68.34	68.00	16,320.00
49	7. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	18,461.13	18,461.13	1.2426	22,939.80	22,696.00	22,696.00
รวมค่างานต้นทุน						41,794,662.88			
รวมราคากลาง						50,000,000.00			

ราคากลาง (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_  
 (เงินทึกลับล้านบาทถ้วน)

(ลงนาม)  .....ประธานกรรมการ (นางวิฑูรย์ อัดตเกษม) ผอ. ขท.สงขลาที่ 2 (บาทม่อม)  
 (ลงนาม)  .....กรรมการ (นางสาวปริตนา โชติ) รอง.ขท.สงขลาที่ 2 (บาทม่อม)(ว)  
 (ลงนาม)  .....กรรมการ (นางสาววิไล ลิตพงษ์) ชม.ขท.

**เห็นชอบ**



(นายจอมปวีร์ จันทร์พิริชญ์)

ผส.ทล.๑๘ 