

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดताल -  
 วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+784 - กม.9+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /  
 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดताल - วิเศษชัยชาญ  
 ระหว่าง กม.8+784 - กม.9+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยการปรับปรุง ผิวทางเดิม ผิวไหล่ทางเดิมและพื้นทางเดิม ด้วยวิธี PAVEMENT  
 IN-PLACE RECYCLING

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 12,629,752.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อ่างทอง (ว)

7.2 จิรายุ ศรีละบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควนชุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+784 - กม.9+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยวิศวกรเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	764.000	13.91	10,627.24	1.3116	18.24	13,938.68
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	12,812.000	17.64	226,003.68	1.3116	23.13	296,426.42
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	13,576.000	79.37	1,077,527.12	1.3116	104.10	1,413,284.57
4	4. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	13,576.000	33.32	452,352.32	1.3116	43.70	593,305.30
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	13,576.000	11.55	156,802.80	1.3116	15.14	205,662.55
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,576.000	239.93	3,257,289.68	1.3116	314.69	4,272,261.14
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50 )	ตร.ม.	5,376.000	254.64	1,368,944.64	1.3116	333.98	1,795,507.78
8	8. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,200.000	343.06	2,813,092.00	1.3116	449.95	3,689,651.46
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	895.000	294.10	263,219.50	1.3116	385.74	345,238.69
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	3,412.60	3,412.60	1.3116	4,475.96	4,475.96

ธีระพล จิตระวัง

09 ธันวาคม 2564 13:59:54

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควนชุม 0201 ตอน ลาตตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+784 - กม.9+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	12,629,752.55
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+784 - กม.9+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

  
( จิระพล จิตรระวัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จิระพล จิตรระวัง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
( จิรายุ ศรีละบุตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายณัฐพร เนียมกลั่น )  
ผอ.ขท. รักษาการแทน  
ผอ.ขท.อ่างทอง