

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู-ป่าโมก
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๐ - กม.๒๐+๙๖๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๓,๓๕๕ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนนาคู-ป่าโมก ตอน ๑
ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๐ - กม.๒๐+๙๖๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๓,๓๕๕ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวทางหลวงโดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 12,352,634.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชีระพล จิตรระวีง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อ่างทอง (ว)

7.2 จิรายุ ศรีละบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างเทคนิคทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควนหมายเลข ๓๓ ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๐ - กม.๒๐+๕๖๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน

๑๓,๕๕๕ ตร.ม.) โดยวิธีตัดเสื่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,355.000	17.64	235,582.20	1.3140	23.17	309,555.01
2	2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	13,355.000	76.96	1,027,800.80	1.3140	101.12	1,350,530.25
3	3. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	13,355.000	38.31	444,855.05	1.3140	43.76	584,539.53
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	13,355.000	11.55	154,250.25	1.3140	15.17	202,684.82
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,355.000	241.44	3,224,431.20	1.3140	317.25	4,236,902.59
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50)	ตร.ม.	5,787.000	256.55	1,483,497.45	1.3140	336.84	1,949,315.64
7	7. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,568.000	342.22	2,589,920.96	1.3140	449.67	3,403,156.14
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	809.000	293.00	237,037.00	1.3140	385.00	311,466.61
9	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,412.60	3,412.60	1.3140	4,484.15	4,484.15
รวมราคากลาง								12,352,634.74

นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ

14 ธันวาคม 2564 16:25:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควนชุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๐ - กม.๒๐+๕๖๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

๑๓๓๕๕ ตร.ม.) โดยวิธีคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงทอง/กรมทางหลวง



นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ

14 ธันวาคม 2564 16:25:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๐๒๐ - กม.๒๐+๙๖๖ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๓,๓๕๕ ตร.ม.) โดยวิธีคิดเดือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง



(จิรายุ ศรีละบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชีระพล จิตรสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฐพร เนียมกลั่น)
ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.อ่างทอง