



แขวง./ - รหัส : เพชรบุรี  
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร  
สายทาง - หมายเลข : เขาคะเครา - ท่าแลง

338  
31200  
3204  
0100  
24.732

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.24+732

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรี

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนงานรายประมาณการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รหัส 31200 งานป้ายจราจร  
ในทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาคะเครา - ท่าแลง ที่ กม.0+000 - กม.24+732

งบประมาณ 1,100,000.00 บาท  
ราคากลาง 1,100,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิศม์ สมบูรณ์) รอ.ขท.(ว) เพชรบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายไพรัตน์ ศุภเลิศ) ขพ.ขท.เพชรบุรี

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม) ขผ.ขท.เพชรบุรี

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,100,000.00 บาท

( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายณที ขวัญแพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338  
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 31200  
สายทาง - หมายเลข : เขาคะเครา - ท่าแสง 3204  
สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.24+732 24.732

พื้นที่ผ่น ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3589		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานทาง							
6.11(1.1)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2	SQ.M.	0.888	2,769.80	2,459.58	3,763.88	3,320.00	2,948.16
	มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,							
	เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีตัด(ทับแสง)							
	ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4							
	HIGH INTENSITY GRADE							
6.11(1.2)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2	SQ.M.	64.710	2,898.44	187,558.05	3,938.69	3,530.00	228,426.30
	มม.มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,							
	เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีตัด(ทับแสง)							
	ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4							
	HIGH INTENSITY GRADE							
6.11(1.3)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2	SQ.M.	27.587	4,323.80	119,280.67	5,875.61	5,525.00	152,418.18
	มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,							
	เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีตัด(ทับแสง)							
	ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10							
	SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9							
	VERY HIGH INTENSITY GRADE							
6.11(1.4)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2	SQ.M.	69.300	4,435.15	307,355.90	6,026.92	5,735.00	397,435.50
	มม.มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,							
	เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีตัด(ทับแสง)							
	ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10							
	SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9							
	VERY HIGH INTENSITY GRADE							
6.11(1.5)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2	SQ.M.	6.180	5,032.60	31,101.47	6,838.80	6,838.75	42,263.48
	มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,							
	เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ							
	ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10							
	SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9							
	VERY HIGH INTENSITY GRADE							

(นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม)

ชผ.ชท.เพชรบุรี



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338  
 โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 31200  
 สายทาง - หมายเลข : เขาคะเครา - ท่าลง 3204  
 กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.24+732 24.732

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3589		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
6.11(2.4.1)	STEEL SIGN POST, SIZE 75 X 75 MM.TUBE, 3.2 MM THICK	M.	531	339.18	180,104.58	460.91	460.75	244,658.25
6.11(2.4.2)	STEEL SIGN POST, SIZE 100 X 100 MM.TUBE, 3.2 MM THICK	M.	44	437.51	19,250.44	594.53	594.50	26,158.00
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1	4,282.64	4,282.64	5,819.67	5,692.13	5,692.13
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564					851,393.33	1.3589		1,100,000.00
					ปรับยอดลด			
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,100,000.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน								
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง + ต้นทุนงานสะพาน					851,393.33			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	5	1.3589	เพชรบุรี	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.85139333	1.3589	ใช้ Factor F	1.3589
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'F_ทาง_VAT7_2563_IR.5			10	1.3079	ปกติ	-

(นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม)

ช.ผ.ช.ท.เพชรบุรี



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี  
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร  
สายทาง - หมายเลข : เขาคะเครา - ท่าแลง

338  
31200  
3204  
0100  
24.732

สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.24+732

ประเมินราคาเมื่อ	30 ธ.ค. 2564	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	28.00-28.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	28.50	พื้นที่ฝน ( N/R )	เพชรบุรี
ADT (คัน/วัน)	4,944	Tf =	1.041	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
ความหนาผิว ( มม.)	50	Thk. F	1.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	4	ระยะทาง L/4 ( กม.)	6.183	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	6	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท / ตัน	2,090.00	53	80.32	50	ลากพ่วง	บ. ชลประทานฯ จก. อ. ชะอำ
2	ทรายหยาบ	บาท / ลบ.ม.	300.00	35	120.39	-	10 ล้อ	บ่อทราย S.D. ต.ท่าตะกร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง ทบ.
3	เหล็กกล่อง 3" x 3"x3.2m	บาท / ท่อน	1,507.85	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี
4	เหล็กกล่อง 4" x 4"x3.2m	บาท / ท่อน	2,047.75	-	-	-	-	กทม.
5	สีกันสนิม (3.785 ลิตร)	บาท / ลิตร	373.83	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี
6	สีน้ำมัน (3.785 ลิตร)	บาท / ลิตร	607.48	-	-	-	-	อ. เมือง จ. เพชรบุรี

(นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม)  
ชผ.ชท.เพชรบุรี

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

6.11(1) SIGN PLATE

6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร

เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 , แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)	
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. ไม่มี FRAME		
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36	กก. @ 48.05	= 497.80 บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1	ตร.ม. @ 1825	= 1,825.00 บาท
แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4(High Intensity Grade)		
ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) = 0.40	ตร.ม. @ 315	= 126.00 บาท
-		
ค่าหนังสือหลังป้าย = 1	ตร.ม. @ 74.00	= 74.00 บาท
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 0	กก. @ 59.66	= 0.00 บาท
รวมทาสี		
ค่าประทับเครื่องหมายกรมาด้านหัว = 1	แห่ง @ 20.00	= 20.00 บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 4	ชุด @ 35.00	= 140.00 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1	ตร.ม. @ 87.00	= 87.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		= 2,769.80 บาท
ค่างานต้นทุน = 2769.8 / 1		= 2,769.80 บาท/ตร.ม.

6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร

เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 , แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)	
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. มี FRAME		
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36	กก. @ 48.05	= 497.80 บาท
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1	ตร.ม. @ 1865	= 1,865.00 บาท
แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4(High Intensity Grade)		
ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) = 0.40	ตร.ม. @ 350	= 140.00 บาท
-		
ค่าหนังสือหลังป้าย = 1	ตร.ม. @ 74.00	= 74.00 บาท
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 4.85	กก. @ 15.39	= 74.64 บาท
รวมทาสี		
ค่าประทับเครื่องหมายกรมาด้านหัว = 1	แห่ง @ 20.00	= 20.00 บาท
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 4	ชุด @ 35.00	= 140.00 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1	ตร.ม. @ 87.00	= 87.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		= 2,898.44 บาท
ค่างานต้นทุน = 2898.44 / 1		= 2,898.44 บาท/ตร.ม.



(นายจักรพันธุ์ แก้วสีงาม)


ชผ.ชท.เพชรบุรี

6.11(1.3) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)					
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. <b>ไม่มี</b> FRAME						
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36 กก. @ 48.05 = 497.80 บาท						
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 = 1 ตร.ม. @ 3435 = 3,435.00 บาท						
ตัวอักษร,เครื่องหมายสีด้า = 0.40 ตร.ม. @ 350 = 140.00 บาท						
-						
ค่าพื้นที่หลังป้าย = 1 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท						
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 0 กก. @ 0.00 = 0.00 บาท						
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1 แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท						
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 2 ชุด @ 35.00 = 70.00 บาท						
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1 ตร.ม. @ 87.00 = 87.00 บาท						
ค่าใช้จ่ายรวม = 4,323.80 บาท						
คำนวณต้นทุน = 4323.8 / 1 = 4,323.80 บาท/ตร.ม.						

6.11(1.4) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)					
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. <b>มี</b> FRAME						
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36 กก. @ 48.05 = 497.80 บาท						
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 = 1 ตร.ม. @ 3435 = 3,435.00 บาท						
ตัวอักษร,เครื่องหมายสีด้า = 0.40 ตร.ม. @ 350 = 140.00 บาท						
-						
ค่าพื้นที่หลังป้าย = 1 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท						
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 4.85 กก. @ 25.02 = 121.35 บาท						
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1 แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท						
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 2 ชุด @ 30.00 = 60.00 บาท						
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1 ตร.ม. @ 87.00 = 87.00 บาท						
ค่าใช้จ่ายรวม = 4,435.15 บาท						
คำนวณต้นทุน = 4435.15 / 1 = 4,435.15 บาท/ตร.ม.						



(นายจักรพันธุ์ แก้วสีงาม)

ชผ.ชท.เพชรบุรี

6.11(1.5) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีต่างๆ ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE


SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101)	พื้นที่, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สะท้อนแสงสีต่างๆ
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. ไม่มี FRAME	
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36 กก. @ 48.05 = 497.80 บาท	
แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1 ตร.ม. @ 3435 = 3,435.00 บาท	
แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9	
ค่าตัวอักษร, เส้นขอบ ฯลฯ สะท้อน = 0.40 ตร.ม. @ 3435 = 1,374.00 บาท	
แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9	
ค่าพ่นสีหลังป้าย = 1 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท	
o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 0 กก. @ 0.00 = 0.00 บาท	
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1 แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท	
ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 2 ชุด @ 0.00 = 0.00 บาท	
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1 ตร.ม. @ 0.00 = 0.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม = 5,032.60 บาท	
คำนวณต้นทุน = 5032.6 / 1 = 5,032.60 บาท/ตร.ม.	

6.11(2.4.1) STEEL SIGN POST SIZE 75 x 75 MM. TUBE, 3.2 MM. THICK

คิดจากความยาว 3.00 ม.	
ชุดหลุมเสา = 1 ต้น @ 36.00 = 36.00 บาท	
คอนกรีตหยาบ = 0.03 ลบ.ม. @ 1,537.86 = 46.14 บาท	
ไม้แบบ (2) = 0 ตร.ม. @ 279.76 = 0.00 บาท	
เหล็ก * 3"x3"x3.00 ม.X2.3 มม. (W 7.01 กก./ม.) = 21.03 กก. @ 35.85 = 753.93 บาท	
ค่าทาสีกันสนิม = 0.91 ตร.ม. @ 80.75 = 73.48 บาท	
ค่าขนส่งเสาเหล็ก = 1 ต้น @ 8.00 = 8.00 บาท	
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก = 1 ต้น @ 100.00 = 100.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม = 1017.55 บาท	
คำนวณต้นทุน = 1017.55 / 3 = 339.18 บาท/ม.	

6.11(2.4.2) STEEL SIGN POST SIZE 100 x 100 MM. TUBE, 3.2 MM. THICK

คิดจากความยาว 3.00 ม.	
ชุดหลุมเสา = 1 ต้น @ 36.00 = 36.00 บาท	
คอนกรีตหยาบ = 0.03 ลบ.ม. @ 1,537.86 = 46.14 บาท	
ไม้แบบ (2) = 0 ตร.ม. @ 279.76 = 0.00 บาท	
เหล็ก * 4"x4"x3.00 ม.X2.3 มม. (W 6.95 กก./ม.) = 28.56 กก. @ 35.85 = 1023.88 บาท	
ค่าทาสีกันสนิม = 1.22 ตร.ม. @ 80.75 = 98.52 บาท	
ค่าขนส่งเสาเหล็ก = 1 ต้น @ 8.00 = 8.00 บาท	
ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก = 1 ต้น @ 100.00 = 100.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม = 1312.54 บาท	
คำนวณต้นทุน = 1312.54 / 3 = 437.51 บาท/ม.	



(นายจักรพันธุ์ แก้วสีงาม)

ชผ.ชท.เพชรบุรี

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 28.50

บาท/ลิตร

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน = 9.315 ตร.ม. @ 2,652.29 = 24,706.08 บาท

6 ชุด

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 36.5 ม. @ 251.31 = 9,172.82 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = - ชุด @ - = - บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 2,137.67 = 8,550.68 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 926.44 = 30,572.52 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีตีเส้น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ทาสีเสาป้ายเหล็ก = 11.13 ตร.ม. @ 90.69 = 1,009.38 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 77,087.48 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 60 วัน = 2.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ = 77087.48 x 2 / 36 = 4,282.64 บาท



(นายจักรพันธุ์ แก้วสิงาม)

ช.ผ.ช.ท.เพชรบุรี