

๑.งานจ้างก่อสร้าง

(ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างเหมาทำการ/ งานป้ายจราจร/  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒/ กรมทางหลวง/
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ .....บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....งานป้ายจราจร,ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓,ตอนควบคุม ๐๒๐๘ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง,ตอน ๑/  
ระหว่าง กม.๔๐+๔๒๗/- กม.๘๙+๗๖๗/ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔/ .....เป็นเงิน..... ๑,๙๙๙,๖๕๓,๐๐ .....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑.....-
  - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๕.๓.....-
  - ๕.๔.....-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง...๑.นายธีรเชษฐ์ ทักคนกัญญา ๒.นายสาโรจน์ เย็นใจ ๓.นายอนุศิลป์ ดันหล้า

ราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 1

ระหว่าง กม.40+427 - กม.89+767

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แม่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งาน Traffic Administration During Construction(ชุดที่ 4) - ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด High Intensity Grade โดยวิธีติด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	LS.	1.00	5,603.33	5,603.33	1.3769	7,715.22	6,000.00	6,000.00	
2	งานป้ายจราจรกรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสีต่างๆสะท้อนแสง(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่ำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	ตร.ม.	407.70	2,781.35	1,133,956.80	1.3769	3,829.64	3,570.00	1,455,489.00	
3	งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	ม.	1,359.00	366.72	498,372.48	1.3769	504.94	396.00	538,164.00	
				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น						

Factor งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)

ค่างานต้นทุน 5 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.3769

ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท (สูง) F = 1.3259

ต้นทุน 1637932.61 ล้านบาท F = 1.3769

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 1,637,932.61

ราคารวม 1,999,653.00 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,653.00 บาท

งบประมาณตามแผนฯ 2,000,000.00 บาท

( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายธีรเชษฐ์ ทศนภิญโญ ) รอ.ขท.เชียงรายที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายอนุศิลป์ ดันหล้า ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายสาโรจน์ เย็นใจ ) ขพ.ขท.เชียงรายที่ 2

ทพ.ขท.

รอ.ขท.(บ)

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 1,999,653.00 บาท

( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

(นายชวีช วัฒนธรรม)

ผอ.ขท. รักษาการแทน ผอ.ขท. เชียงรายที่ 2

Break Downราคากลาง งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข1093 ตอนควบคุม 0200ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 1

ระหว่างกม.40+427 - กม.89+767

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 F1 งานก่อสร้างทาง(ฝนตกชุก 1) = 1.3769

Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ใช้เงินงบประมาณ	100%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat.)	7%	เงินประกันผลงานหัก	0%		

1 งาน Traffic Administration During Construction(ชุดที่ 4) 1.00 LS.

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ขนาด	พื้นที่	วัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ป้ายเตือน ตค.2	0.90 x 0.90	0.810	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	4,686.66
2	ป้ายเตือน ตค.3	0.90 x 0.90	0.810	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	4,686.66
3	ป้ายเตือน ตค.7	0.90 x 0.90	0.810	1	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	2,343.33
4	ป้ายเตือน ตค.4	0.90 x 2.40	2.160	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	12,497.76
5	ป้ายเตือน ตค.7	0.60 x 1.80	1.080	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	6,248.88
6	ป้ายเตือน ตค.10	0.75 x 0.90	0.675	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	3,905.55
7	ป้ายเตือน ตค.23	0.80 x 1.20	0.960	1	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	2,777.28
8	ป้ายเตือน ตค.26	0.90 x 1.80	1.620	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	9,373.32
9	ป้ายเตือน บ.3	Ø 1.20	1.130	2	แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	6,540.49
10	เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี)			60	เมตร.	127.00 บาท/เมตร.	7,620.00
11	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น.			22	แผง.	1,115.00 บาท/ชุด	24,530.00
12	ไฟกระพริบ			2	ชุด	1,538.00 บาท/ชุด	3,076.00
13	แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม.			50	ชุด	170.00 บาท/ชุด	8,500.00
14	สัญญาณธง			2	ชุด	75.00 บาท/ชุด	150.00
15	แบตเตอรี่ 75 แอมป์			2	ชุด	1,962.00 บาท/ชุด	3,924.00

ระยะเวลาในการติดตั้ง =	60 วัน = 2 เดือน	ราคาคิดตั้งป้าย 50 % ของราคาป้าย	100,859.93
ค่างาน =	100,859.93 / 36 (3 ปี)	2801.66 บาท/เดือน	รวมทั้งสิ้น 100,859.93
ค่างาน =	2,801.66 x 2 เดือน	5,603.33 บาท	
x Factor F	1.3769	=	7,715.22 บาท
		ปรับใช้	= 6,000.00 บาท

## Break Downราคากลาง งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข1093 ตอนควบคุม 0200ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 1

ระหว่างกม.40+427 - กม.89+767

- ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด High Intensity Grade โดยวิธีตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์

2 กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้นที่ต่างๆสะท้อนแสง(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน/1 ตร.ม (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน/ 1ตร.ม (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม..	ตร.ม	1.00	322	322.00	322.00
2	ค่าหนังสือหลังป้าย	ตร.ม	1.00	74	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ 50x25x1.6มม.(W = 1.80 Kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	59.66	0.00	289.35
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(High Intensity Grade)	ตร.ม	1.00	1790	1,790.00	1,790.00
5	ค่าตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม	0.40	240	96.00	96.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม	1.00	20	20.00	20.00
7	ค่า Bolt&Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35	140.00	140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม	1.00	50	50.00	50.00
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					2,492.00	2,781.35
ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร(F = 1.3769)					939.23	1,048.29
รวมเป็นเงิน					3,431.23	3,829.64
ราคาประเมินจัดตั้งงบประมาณ ; คิดให้					3,360.00	3,570.00

3 งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.

1,359.00 M.

คิดจากความยาว

6.00 ม.

ค่าชุดหลุมฝังเสา

0.30 ลบ.ม.

148.00 บาท

=

44.40

บาท

ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6

0.28 ลบ.ม.

1,178.59 บาท

=

330.01

บาท

ค่าเหล็กเสา 3"x3"x3.2 มม. (w=7.01 kg/m)

42.06 กก.ๆ ละ

40.76 บาท

=

1,714.28

บาท

ค่าทาสีกันสนิม (ค่าสี + ค่าทา)

1.20 ตร.ม.ๆ ละ

93.00 บาท

=

111.60

บาท

รวมค่างานต้นทุน

=

2,200.29

บาท

ค่างานต้นทุน /4

=

366.72

บาท

x FACTOR F

1.3769

=

504.94

บาท

ปรับใช้

=

396.00

บาท