

๑.งานจ้างก่อสร้าง

(ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๗/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร/
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แม่ตำน้อย - หุ้งงิ้ว ตอน ๑/
ระหว่าง กม.๔๓+๕๐๔ - กม.๘๔+๑๘๒, ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน.....๑,๙๙๙,๘๐๒.๙๕.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑.....
๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๓.....
๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....๑.นายธีรเชษฐ์ ทศนภิญโญ ๒.นายสาโรจน์ เย็นใจ ๓.นายอนศิรูป ต้นกล้า

ราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ค้ำน้อย - หุ้งจิว ตอน 1
 ระหว่าง กม.43+504 - กม.84+182

แนวทางหลวงเชียงรายที่ 2

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งาน Traffic Administration During Construction(ชุดที่ 4) - ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด High Intensity Grade โดยวิธีติด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	LS.	1.00	5,603.33	5,603.33	1.3769	7,715.22	7,715.00	7,715.00	
2	งานป้ายจราจรกรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นที่ต่างๆสะท้อนแสง(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ที่บแสง) (มีเฟรม)	ตร.ม.	421.335	2,781.35	1,171,880.10	1.3769	3,829.64	3,570.00	1,504,165.95	
3	งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	ม.	619.000	366.72	226,999.68	1.3769	504.94	398.00	246,362.00	
4	งานเสาป้ายเหล็กขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.	ม.	495.000	504.94	249,945.30	1.3769	651.40	488.00	241,560.00	

Factor งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)

ค่างานต้นทุน 5 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.3769
 ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท (สูง) F = 1.3259
 ต้นทุน 1654428.41 ล้านบาท F = 1.3769

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น

1,654,428.41

ราคารวม

1,999,802.95 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น

1,999,802.95 บาท

งบประมาณตามแผนฯ

2,000,000.00 บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายธีรเชษฐ์ ทัศนภิญโญ) รอ.ชท.เชียงรายที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอนุศิลา ต้นกล้า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสาโรจน์ เย็นใจ) ชผ.ชท.เชียงรายที่ 2

ทพ.ชท.

รอ.ชท.(บ)

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 1,999,802.95 บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)



(นายชวีช วิธรรม)

ผอ.ชท. รักษาการแทน ผอ.ชท. เชียงรายที่ 2

Break Downราคาากลาง งานป้ายจราจร
 ราคาากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ตำน้อย - หุ้งิ้ว ตอน 1
 ระหว่าง กม.43+504 - กม.84+182

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 F1 งานก่อสร้างทาง(ฝนตกชุก 1) = 1.3769

Factor F งานก่อสร้างทาง ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ใช้เงินงบประมาณ	100%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.)	7%	เงินประกันผลงานหัก	0%		

1 งาน Traffic Administration During Construction(ชุดที่ 4) 1.00 LS.

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ขนาด	พื้นที่	วัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ป้ายเตือน ตก.2	0.90 x 0.90	0.810		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	4,686.66
2	ป้ายเตือน ตก.3	0.90 x 0.90	0.810		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	4,686.66
3	ป้ายเตือน ตก.7	0.90 x 0.90	0.810		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	2,343.33
4	ป้ายเตือน ตค.4	0.90 x 2.40	2.160		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	12,497.76
5	ป้ายเตือน ตค.7	0.60 x 1.80	1.080		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	6,248.88
6	ป้ายเตือน ตค.10	0.75 x 0.90	0.675		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	3,905.55
7	ป้ายเตือน ตค.23	0.80 x 1.20	0.960		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	2,777.28
8	ป้ายเตือน ตค.26	0.90 x 1.80	1.620		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	9,373.32
9	ป้ายเตือน บ.3	Ø 1.20	1.130		แผ่น.	2,893.00 บาท/ตร.ม.	6,540.49
10	เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี)				เมตร.	127.00 บาท/เมตร.	7,620.00
11	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น.				แผง.	1,115.00 บาท/ชุด	24,530.00
12	ไฟกระพริบ				ชุด	1,538.00 บาท/ชุด	3,076.00
13	แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม.				ชุด	170.00 บาท/ชุด	8,500.00
14	สัญญาณธง				ชุด	75.00 บาท/ชุด	150.00
15	แบตเตอรี่ 75 แอมป์				ชุด	1,962.00 บาท/ชุด	3,924.00

ระยะเวลาในการติดตั้ง = 60 วัน = 2 เดือน	ราคาคิดตั้งป้าย 50 % ของราคาป้าย	100,859.93
ค่างาน = 100,859.93 / 36 (3 ปี)	รวมทั้งสิ้น	100,859.93
ค่างาน = 2,801.66 x 2 เดือน		
x Factor F 1.3769	=	7,715.22 บาท
	ปรับใช้	= 7,715.00 บาท

- ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด High Intensity Grade โดยวิธีตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์

2 กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.)

สำหรับพื้นที่ต่างๆสะท้อนแสง(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า(ทึบแสง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน/1 ตร.ม (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน/ 1ตร.ม (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม..	ตร.ม	1.00	322	322.00	322.00
2	ค่าพ่นสีหลังป้าย	ตร.ม	1.00	74	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ 50x25x1.6มม.(W = 1.80 Kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	59.66	0.00	289.35
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(High Intensity Grade)	ตร.ม	1.00	1790	1,790.00	1,790.00
5	ค่าตัวอักษร ,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม	0.40	240	96.00	96.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม	1.00	20	20.00	20.00
7	ค่า Bolt&Nut ชุบสังกะสี(เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35	140.00	140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม	1.00	50	50.00	50.00
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					2,492.00	2,781.35
ค่าดำเนินการ+ภาษี+กำไร(F = 1.3769)					939.23	1,048.29
รวมเป็นเงิน					3,431.23	3,829.64
ราคาประเมินจัดตั้งงบประมาณ ; คิดให้					3,360.00	3,570.00

3 งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.

619.00 M.

คิดจากความยาว 6.00 ม.

ค่าชุดหลุมฝังเสา	0.30 ลบ.ม.	148.00 บาท	=	44.40	บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.28 ลบ.ม.	1,178.59 บาท	=	330.01	บาท
ค่าเหล็กเสา 3"x3"x3.2 มม. (w=7.01 kg/m)	42.06 กก.ๆ ละ	40.76 บาท	=	1,714.28	บาท
ค่าทาสีกันสนิม (ค่าสี + ค่าทา)	1.20 ตร.ม.ๆ ละ	93.00 บาท	=	111.60	บาท
		รวมค่างานต้นทุน	=	2,200.29	บาท
		ค่างานต้นทุน /6	=	366.72	บาท
x FACTOR F	1.3769		=	504.94	บาท
		ปรับใช้	=	398.00	บาท

4 งานเสาป้ายเหล็กขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.

495.00 M.

คิดจากความยาว 6.00 ม.

ค่าชุดหลุมฝังเสา	0.30 ลบ.ม.	125.00 บาท	=	37.38	บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.28 ลบ.ม.	1,178.59 บาท	=	330.01	บาท
ค่าเหล็กเสา 4"x4"x3.2 มม. (w=9.52 kg/m)	57.120 กก.ๆ ละ	40.66 บาท	=	2,322.32	บาท
ค่าทาสีกันสนิม (ค่าสี + ค่าทา)	1.60 ตร.ม.ๆ ละ	93.00 บาท	=	148.80	บาท
		รวมค่างานต้นทุน	=	2,838.51	บาท
		ค่างานต้นทุน /6	=	473.09	บาท
x FACTOR F	1.3769		=	651.40	บาท
		ปรับใช้	=	488.00	บาท