

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านห้วย-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-
กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / การให้บริการที่จอดรถ หรือการบำรุง ซ่อมแซม
รักษาดถนน(72.10.33.01)
.....
.....
.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นเงิน 11,997,137.17 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 นายจำเนียร บุญเพ็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)อยุธยา
7.2 สมชาย ขาวดี กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.อยุธยา
7.3 ชีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อยุธยา

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

12 มกราคม 2565 10:47:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว่า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	500.000	47.88	23,940.00	1.3169	63.05	31,526.58
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	230.000	372.89	85,764.70	1.3169	491.05	112,943.53
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	230.000	434.56	99,948.80	1.3169	572.27	131,622.57
4	4. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	26,635.000	13.78	367,030.30	1.3169	18.14	483,342.20
5	5. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK.	ตร.ม.	1,920.000	18.14	34,828.80	1.3169	23.88	45,866.04
6	6. PRIME COAT (RATE 0.8 - 1.2 L/SQ.M.)	ตร.ม.	2,825.000	29.74	84,015.50	1.3169	39.16	110,640.01
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	28,975.000	10.88	315,248.00	1.3169	14.32	415,150.09
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	50.000	1,812.97	90,648.50	1.3169	2,387.50	119,375.00
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,825.000	220.54	623,025.50	1.3169	290.42	820,462.28
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	28,555.000	249.56	7,126,185.80	1.3169	328.64	9,384,474.08

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

12 มกราคม 2565 10:47:30

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านห้วย-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	895.000	280.03	250,626.85	1.3169	368.77	330,050.49
12	12. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2.000	4,436.29	8,872.58	1.3169	5,842.15	11,684.30
							รวมราคากลาง	11,997,137.17

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

12 มกราคม 2565 10:47:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว่า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

จำเนียร บุญเพ็ง
(นายจำเนียร บุญเพ็ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ขาวดี
(สมชาย ขาวดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ
(ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

12 มกราคม 2565