

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง. ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง.-
... ซาโท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐.- กม.๑๕+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๑.๗๑๔ กม. ปริมาณงาน
... ๑๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงยะลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... งานฟื้นฟูทางหลวง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน..... ๔๔,๙๙๘,๕๕๐.๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบนสรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม..... นายช่างโยธาอาวุโส..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลรัตน์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....

(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง


ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ตอน 2

ระหว่าง กม.3+000 - กม.15+200 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.714 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคาประเมิน				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยคิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	8,100.00	46.66	377,946.00	1.2292	57.35	60.22	59.00	477,900.00	
2	งานก่อสร้างติดตั้ง Steel Fiber Shotcrete	ตร.ม.	17,342.00	1,054.51	18,287,312.42	1.2292	1,296.20	1,361.01	1,345.00	23,324,990.00	
3	6.1(14) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	300.00	2,586.09	775,827.00	1.2292	3,178.82	3,337.76	3,237.00	971,100.00	
4	งานติดตั้ง SOIL NAIL ยาว 6.00 ม.	แท่ง	2,740.00	5,040.98	13,812,285.20	1.2292	6,196.37	6,506.19	6,506.00	17,826,440.00	
5	ร่องระบายน้ำใต้ดิน (RECOMMENDATION FOR SUBDRAIN - TYPE I)	ม.	500.00	401.72	200,860.00	1.2292	493.79	518.48	518.00	259,000.00	
6	6.3(7) รางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM)	ม.	800.00	801.77	641,416.00	1.2292	985.54	1,034.82	1,014.00	811,200.00	
7	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	3,130.00	337.75	1,057,157.50	1.2292	415.16	435.92	417.00	1,305,210.00	
8	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.00	17,596.23	17,596.23	1.2292	21,629.29	22,710.75	22,710.00	22,710.00	
รวมค่างานต้นทุน					35,170,400.35					รวม	44,998,550.00
										ปรับยอด	0.00
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,998,550.00

ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลาร์ตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.๑๘ LW