

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง. ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เบตง -  
ซาโหล ระหว่าง กม.๑+๖๐๐ - กม.๒+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กม. ปริมาณงาน ๖ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงยะลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... งานฟื้นฟูทางหลวง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๕..... เป็นเงิน..... ๕๙,๙๙๙,๒๘๗.๕๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แนนสรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม..... นายช่างโยธาอาวุโส..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลรัตน์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....

(นายสมนึก เคียร่อน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕


สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง


ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่

ระหว่าง กม.0+600 - กม.2+200 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาประเมิน			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยคิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	700.00	15.77	11,039.00	1.2226	19.28	20.24	20.00	14,000.00
2	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	10,000.00	46.66	466,600.00	1.2226	57.05	59.90	59.75	597,500.00
3	งานดินถมก้ำแพงดินเสริมก้ำล่าง (SELECTED BACKFILL)	ลบ.ม.	2,160.00	173.12	373,939.20	1.2226	211.66	222.24	222.00	479,520.00
4	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	60.00	203.28	12,196.80	1.2226	248.53	260.96	260.00	15,600.00
5	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	60.00	208.08	12,484.80	1.2226	254.40	267.12	267.00	16,020.00
6	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	80.00	998.89	79,911.20	1.2226	1,221.24	1,282.30	1,282.00	102,560.00
7	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK)	ตร.ม.	350.00	14.75	5,162.50	1.2226	18.03	18.93	18.75	6,562.50
8	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้ยาง CSS-1)	ตร.ม.	700.00	33.08	23,156.00	1.2226	40.44	42.46	42.25	29,575.00
9	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	700.00	270.26	189,182.00	1.2226	330.42	346.94	340.00	238,000.00
10	6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	3,000.00	66.33	198,990.00	1.2226	81.10	85.16	85.00	255,000.00
11	6.3(7) รางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM)	ม.	160.00	797.63	127,620.80	1.2226	975.18	1,023.94	1,023.00	163,680.00


  
(นางสาวไสภาพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ


  
(นายสมศักดิ์ เพ็ชรนิณี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาประเมิน			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยคิดให้	เป็นเงิน (บาท)
12	6.1(14) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	80.00	2,569.28	205,542.40	1.2226	3,141.20	3,298.26	3,296.00	263,680.00
13	ชั้นหินระบายน้ำใต้ดิน หิน ขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	318.00	644.96	205,097.28	1.2226	788.53	827.96	827.00	262,986.00
14	วัสดุแผ่นระบายน้ำใต้ดิน (Drainage Composite)	ตร.ม.	384.00	825.66	317,053.44	1.2226	1,009.45	1,059.92	1,059.00	406,656.00
15	6.4(5.1) แผงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ 1 (CONCRETE BARRIER TYPE "I")	ม.	100.00	2,625.88	262,588.00	1.2226	3,210.40	3,370.92	3,370.00	337,000.00
16	ท่อพุน PVC Class 13.5 Ø 2.5" ชนิดเจาะร่องจากโรงงาน พื้นด้วย Geotextile	ชุด	26.00	179.05	4,655.30	1.2226	218.91	229.86	229.00	5,954.00
17	ท่อระบายน้ำแนวราบ (HORIZONTAL DRAIN PVC. CLASS 13.5 DIA. 2.5") ยาว 12.00 ม.	ชุด	784.00	12,363.62	9,693,078.08	1.2226	15,115.76	15,871.55	14,930.00	11,705,120.00
18	HDPE GEOGRID	ตร.ม.	5,200.00	340.79	1,772,108.00	1.2226	416.65	437.48	437.00	2,272,400.00
19	Modular Base Block	ก้อน	200.00	317.74	63,548.00	1.2226	388.47	407.89	407.00	81,400.00
20	Modular Standard Block	ก้อน	7,800.00	317.74	2,478,372.00	1.2226	388.47	407.89	407.00	3,174,600.00
21	Geogrid Connector ยาว 20 ซม.	ชุด	5,200.00	85.00	442,000.00	1.2226	103.92	109.12	109.00	566,800.00
22	งานก่อสร้างติดตั้ง Steel Fiber Shotcrete	ตร.ม.	18,480.00	1,048.39	19,374,247.20	1.2226	1,281.76	1,345.85	1,340.00	24,763,200.00
23	งานติดตั้ง SOIL NAIL ยาว 6.00 ม.	แท่ง	2,082.00	5,046.86	10,507,562.52	1.2226	6,170.29	6,478.80	6,469.00	13,468,458.00
24	งานติดตั้งวัสดุโยสักระแหงที่คลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยในดิน	ตร.ม.	800.00	606.83	485,464.00	1.2226	741.91	779.01	779.00	623,200.00
25	ซีเมนต์มอร์ตาร์	ลบ.ม.	1.00	2,335.73	2,335.73	1.2226	2,855.66	2,998.44	2,998.00	2,998.00
26	ซีเมนต์คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	40.00	2,134.72	85,388.80	1.2226	2,609.91	2,740.41	2,740.00	109,600.00

  
 (นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานคณะกรรมการ


  
 (นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคาประเมิน				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยคิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
27	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	15.00	329.70	4,945.50	1.2226	399.00	418.95	418.00	6,270.00	
28	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	20.00	329.70	6,594.00	1.2226	399.00	418.95	418.00	8,360.00	
29	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.00	17,596.23	17,596.23	1.2226	21,513.15	22,588.81	22,588.00	22,588.00	
รวมค่างานต้นทุน					47,428,458.78					รวม	59,999,287.50
										ปรับยอด	0.00
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,999,287.50

ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

  
 (นางสาวโสภพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานคณะกรรมการ

  
 (นายสนศักดิ์ เพ็ชรเมณี)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.๑๘ LW