

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.323+394 - กม.324+334 โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ SIDE DRAIN และ CROSS DRAIN โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และ 1.20 ม. ก่อสร้างบ่อพัก RC MANHOLE TYPE B, ก่อสร้างบ่อพัก RC MANHOLE TYPE H ก่อสร้างรางระบายน้ำ SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นช่วง ๆ พร้อมก่อสร้าง PLAIN CONCRETE HEADWALL

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,999,862.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศยุทธ์ หินเภาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 วีระพงษ์ นาคะทัตโต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.323+394 - กม.324+334 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. โครงการโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.323+394 - กม.324+334 1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.60 M.	ม.	68.000	102.14	6,945.52	1.3334	136.19	9,261.15
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB 0.10 M. THICK	ตร.ม.	300.000	49.46	14,838.00	1.3334	65.94	19,784.98
3	1.3 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	11,410.000	3.60	41,076.00	1.3334	4.80	54,770.73
4	1.4 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	4,165.000	48.44	201,752.60	1.3334	64.58	269,016.91
5	1.5 งานตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเดิมหนา 10 ซม.	ม.	200.000	100.00	20,000.00	1.3334	133.34	26,668.00
6	1.6 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,765.000	152.23	725,375.95	1.3334	202.98	967,216.29

พงศยุทธ์ หินธาว์

09 ธันวาคม 2564 14:23:06

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝังก่อสร้างฝังก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่ง กม.323+394 - กม.324+334 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS II	ม.	6.000	1,134.38	6,806.28	1.3334	1,512.58	9,075.49
8	1.8 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	ม.	165.000	3,466.65	571,997.25	1.3334	4,622.43	762,701.13
9	1.9 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	ม.	937.000	2,926.65	2,742,271.05	1.3334	3,902.39	3,656,544.21
10	1.10 R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER	แห่ง	66.000	31,987.00	2,111,142.00	1.3334	42,651.46	2,814,996.74
11	1.11 R.C. MANHOLES TYPE H FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. 2 ROW. WITH STEEL COVER	แห่ง	1.000	79,500.00	79,500.00	1.3334	106,005.30	106,005.30
12	1.12 REINFORCED LEAN CONCRETE SLAB 10 CM. THICK INCLUDE SAND CUSHION LAYER 5 CM. THICK	ตร.ม.	300.000	265.98	79,794.00	1.3334	354.65	106,397.31
13	1.13 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT	ลบ.ม.	4.000	2,487.20	9,948.80	1.3334	3,316.43	13,265.72
14	1.14 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,925.000	293.09	564,198.25	1.3334	390.80	752,301.94

พงศุฑุท หินเฐว้

09 ธันวาคม 2564 14:23:06

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.323+394 - กม.324+334 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.15 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	22.000	14,552.00	320,144.00	1.3334	19,403.63	426,880.00
16	1.16 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	3,732.49	3,732.49	1.3334	4,976.90	4,976.90
รวมราคากลาง								9,999,862.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.323+394 - กม.324+334 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง



(เทตเกียรติ ไชยลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(พงศยุทธ์ หินเช่าว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วีระพงษ์ นาคะทัตโต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศยุทธ์ หินเช่าว

09 ธันวาคม 2564