

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่-
มัญจาคีรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666 โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ทำการรื้อระบบระบายน้ำเดิม 2 ข้างทาง และทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ SIDE DRAIN โดยทำการวางท่อ
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. CLASS III , ก่อสร้าง R.C. U - DITCH TYPE A WITH R.C. COVER (UNDER
PAVEMENT) , R.C. U - DITCH TYPE A CROSS DRAIN AT CONNECTION ROAD และ R.C. MANHOLES
TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER รวมทั้งปรับปรุง CONCRETE CURB ,
CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM. INCLUDE SAND BEDDING , RELOCATION OF EXISTING
9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING ในย่านชุมชน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ = ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,999,598.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศยุทธ์ หินเฮาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 สุประชา คามาณา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING U-DITCH	ม.	380.000	290.00	110,200.00	1.3334	386.68	146,940.68
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING	ตร.ม.	80.000	50.00	4,000.00	1.3334	66.67	5,333.60
3	CONCRETE SLAB 0.10 M. THICK 1.3 งานตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเดิมหนา 10 ซม.	ม.	380.000	100.00	38,000.00	1.3334	133.34	50,669.20
4	1.4 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,315.000	3.60	8,334.00	1.3334	4.80	11,112.55
5	1.5 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	200.000	145.00	29,000.00	1.3334	193.34	38,668.60
6	1.6 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	ม.	355.000	3,200.00	1,136,000.00	1.3334	4,266.88	1,514,742.40

พงศยุทธ์ หินเภาว้

09 ธันวาคม 2564 14:32:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มิญจาศรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 R.C. U-DITCH TYPE A WITH R.C.COVER (UNDER PAVEMNT)	ม.	685.000	6,450.00	4,418,250.00	1.3334	8,600.43	5,891,294.55
8	1.8 R.C. U-DITCH TYPE A CROSS DRAIN AT CONNECTION ROAD	ม.	45.000	4,800.00	216,000.00	1.3334	6,400.32	288,014.40
9	1.9 R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER	แห่ง	25.000	38,000.00	950,000.00	1.3334	50,669.20	1,266,730.00
10	1.10 REINFORCED LEAN CONCRETE SLAB 10 CM. THICK INCLUDE SAND CUSHION LAYER 5 CM. THICK	ตร.ม.	80.000	270.00	21,600.00	1.3334	360.01	28,801.44
11	1.11 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT	ลบ.ม.	6.000	2,500.00	15,000.00	1.3334	3,333.50	20,001.00
12	1.12 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES WITH R.C. COVER	แห่ง	24.000	6,800.00	163,200.00	1.3334	9,067.12	217,610.88
13	1.13 งานเปลี่ยนฝา R.C.COVER OF EXISTING R.C.MANHOLES TYPE C	แห่ง	8.000	1,950.00	15,600.00	1.3334	2,600.13	20,801.04
14	1.14 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	14.000	15,400.00	215,600.00	1.3334	20,534.36	287,481.04

พงศยุทธ์ หินเขาวัว

09 ธันวาคม 2564 14:32:10

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่่งก่อสร้างฝั่่งก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.15 งานต่อความสูง CONCRETE CURB สูงเฉลี่ย 0.20 ม.	ม.	356.000	185.00	65,860.00	1.3334	246.67	87,817.72
16	1.16 CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM. INCLUDE SAND BEDDING	ตร.ม.	553.000	160.00	88,480.00	1.3334	213.34	117,979.23
17	1.17 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	4,200.00	4,200.00	1.3334	5,600.28	5,600.28
รวมราคากลาง								9,999,598.61

พงศัฎุฑ หินเธาว์

09 ธันวาคม 2564 14:32:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มิญจาศรี ระหว่าง กม.22+554 - กม.23+666 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

(พงศยุทธ์ หินเธาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุประชา คามะนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศยุทธ์ หินเธาว์

09 ธันวาคม 2564