

๑. งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงทางหลวง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและ  
แผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐  
ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๓+๕๐๐  
- ๑๒๕+๔๐๐ (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓ แห่ง)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๖๒๖,๑๕๐.๑๒ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางดวงสมร จำปาเงิน รอ.ขท.(ว)สุพรรณบุรี ๑ ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุวัตร สมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  ๓. นางศิริรัตน์ พุ่มพฤษย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควนควม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+500-กม.125+400 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยผู้คัดเลือก  
 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	20.000	93.66	1,873.20	1.3589	127.27	2,545.49
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	750.000	48.02	36,015.00	1.3589	65.25	48,940.78
3	3. SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	560.000	230.69	129,186.40	1.3589	313.48	175,551.39
4	4. CONCRETE PAVING BLOCK OCTA - CUBE SHAPE 6 CM.THICK ORANGE & BLACK COLOUR( INCLUDE 5 CM. R.C.BEDDING & 5 CM.SAND CUSHION )	ตร.ม.	2,037.000	654.26	1,332,727.62	1.3589	889.07	1,811,043.56
5	5. SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือ แบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตัด (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	7.640	4,167.24	31,837.71	1.3589	5,662.86	43,264.26



(นายศรีณัฐ พวงพัฒน์)  
 ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑  
 13 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควนชุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+500-กม.125+400 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง)

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	6. SIGN PLATE แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีการตัด - แปะ SUPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7 , แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) หรือ VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	3.000	5,415.24	16,245.72	1.3589	7,358.76	22,076.30
7	7. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	เมตร	63.000	364.79	22,981.77	1.3589	495.71	31,229.92
8	8. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	14.000	33,002.78	462,038.92	1.3589	44,847.47	627,864.68
9	9. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	18.000	17,515.00	315,270.00	1.3589	23,801.13	428,420.40



(นายศรีณัฐ พวงพันธ์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

13 ธ.ค. 2564

อนวัตร สมพงษ์

09 ธันวาคม 2564 15:51:59

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควนคม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+500-กม.125+400 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง)

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
10	10. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, DOUBLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	8.000	24,168.00	193,344.00	1.3589	32,841.89	262,735.16	
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	1,823.67	1,823.67	1.3589	2,478.18	2,478.18	
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>170,000.00</b>	<b>3,626,150.12</b>



(นายศรีณัฐ พวงพัฒน์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

T 3 5.0. 2564

อนันต์ สมพงษ์

09 ธันวาคม 2564 15:51:59



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+500-กม.125+400 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าการขยายเขตระบบไฟฟ้า และมีเตอร์,หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	EACH	170,000.00	สำหรับเป็นค่าการขยายเขตระบบไฟฟ้า
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				170,000.00	

หน่วย : บาท

  
(นายศรีณัฐรัฐ พวงพัฒน์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑  
13 ธ.ค. 2564

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าการขยายระบบไฟฟ้า และมีเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.113+500-กม.125+400 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1  
แห่ง (ปริมาณงาน 3 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สามชุก อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
สำหรับเป็นค่าการขยายระบบไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าการขยายระบบไฟฟ้า และมีเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม	170,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	170,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	170,000.00	



(นายศรีณัฐ พวงพัฒน์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑