

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย
จ.กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักอำนวยการความปลอดภัย จ.กรุงเทพมหานคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๗๗๓.๙๕ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - ๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายพงศธร เหลืองเพิ่มพูล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นายศิลาวัต พลสิทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๗.๓ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอิสริย์	นักวิชาการสถิติชำนาญการ
๗.๔ นายอิสราณวัฒน์ นามมูลน้อย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๕ นายชัยวิช คำเจ๊ก	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๗.๖ นายณัชพล ใสสะอาด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการพลอตถัย จ.กรุงเทพมหานคร

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงสำนักงานอำนวยการพลอตถัย จ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ชั้นที่ 1								
	1 งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานฝ้า								
	1.1.1 งานรื้อฝ้าเพดาน พร้อมขมย้อย	25.00	ตร.ม.	-	-	25.00	625.00	625.00	
	1.1.2 ฝ้าเพดานแผ่นฝ้าใยซิมเบอร์ด์ ชนิดทนความร้อน	25.00	ตร.ม.	420.00	10,500.00	97.00	2,425.00	12,925.00	
	1.1.3 ทาสีน้ำพลาสติก	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	65.00	1,625.00	3,500.00	
	1.2 งานผนัง								
	1.2.1 งานรื้อผนัง (รื้อขอบ)	17.00	ตร.ม.	-	-	30.00	510.00	510.00	
	1.2.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา	17.00	ตร.ม.	450.00	7,650.00	75.00	1,275.00	8,925.00	
	1.2.3 ฉาบปูนผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	157.00	2,669.00	75.00	1,275.00	3,944.00	
	1.2.4 กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก	34.00	ตร.ม.	600.00	20,400.00	201.00	6,834.00	27,234.00	
	1.2.5 ทาสีน้ำพลาสติก	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	65.00	1,625.00	3,500.00	
	1.3 งานพื้น								
	1.3.1 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ชนิดกันลื่น	18.00	ตร.ม.	600.00	10,800.00	150.00	2,700.00	13,500.00	
	1.3.1 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (ด้านห้องรอง)	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	150.00	1,500.00	7,500.00	
	1.4 งานสุขภัณฑ์								
	1.4.1 ผนังห้องน้ำเต้ารับรูปพร้อมบานประตู	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	800.00	4,000.00	79,000.00	
	1.4.2 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	450.00	2,250.00	32,250.00	
	1.4.3 สายฉีดชำระครบชุด	5.00	อัน	670.00	3,350.00	35.00	175.00	3,525.00	








รายการปริมาณงานและราคา
แบบแสดงรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการพลตภย จกกรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	450.00	900.00	6,500.00	
1.4.5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
1.4.6	สະดื่ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	250.00	500.00	2,200.00	
1.4.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	200.00	400.00	50.00	100.00	500.00	
1.4.8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	200.00	400.00	50.00	100.00	500.00	
1.4.9	สัอื่อบัวลั่ว	2.00	อัน	150.00	450.00	35.00	70.00	600.00	
1.4.10	รื้อย้ายติดตั้งใหม่ โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	140.00	140.00	1,340.00	
1.4.11	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	2,250.00	
1.4.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain	1.00	ชุด	500.00	500.00	75.00	75.00	575.00	
1.4.13	มือจับประตูบานเลื่อน	1.00	คู่	700.00	700.00	50.00	50.00	750.00	
2	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
2.1	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ดาวไลท์ 5W หลอด LED FW	4.00	ชุด	580.00	2,320.00	115.00	460.00	2,780.00	
2.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด T5 LED 9W	1.00	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
2.3	ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	1.00	ชุด	420.00	420.00	40.00	40.00	460.00	
3	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ				-		-	-	
3.1	พัดลมระบายอากาศ	1.00	ชุด		-	450.00	450.00	450.00	
3.2	พัดลมใบพัดตัดยี่สิบนิ้วขนาด 16"	1.00	ชุด		-	400.00	400.00	400.00	
	โรงจอดรถ				-		-	-	
1	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.1	งานรื้อโครงสร้างเหล็ก	1.00	L/S		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3 ฉาบปูนผิวเรียบ		8.00	ตร.ม.	157.00	1,256.00	85.00	680.00	1,936.00	
1.2.4 งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.		25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	201.00	5,025.00	21,275.00	
1.2.5 ทาสีน้ำพลาสติก		8.00	ตร.ม.	75.00	600.00	65.00	520.00	1,120.00	
1.2.6 ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ		2.00	อัน	200.00	400.00		-	400.00	
1.2.7 ติดตั้งวงกบพีวีซีและบานประตู ไม้อัดปูลามิเนต ขนาด 80x200		1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
1.3 งานพ่น					-		-	-	
1.3.1 ปูกระเบื้องเซรามิกพื้นชนิดผิวไม่ลื่น ขนาด 60x60 ซม.		12.00	ตร.ม.	600.00	7,200.00	201.00	2,412.00	9,612.00	
1.4 งานสุขภัณฑ์					-		-	-	
1.4.1 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมบานประตู		1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00	
1.4.2 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ		5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	450.00	2,250.00	32,250.00	
1.4.3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้คาน์เตอร์		3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	450.00	1,350.00	9,750.00	
1.4.4 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบเซนเซอร์		3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	200.00	600.00	6,600.00	
1.4.5 สະดืออ่างล้างหน้าแบบกด		3.00	ชุด	1,050.00	3,150.00	250.00	750.00	3,900.00	
1.4.6 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า		3.00	ชุด	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
1.4.7 สายน้ำดี		3.00	ชุด	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

รายการปริมาณงานและราคา
แบบแสดงรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลัดภัย จ.กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.8	สต้อปวาล์วทางเดียว	3.00	อัน	150.00	450.00	35.00	105.00	555.00	
1.4.9	สายชำระ สต้อปวาล์วสองทาง	5.00	ชุด	670.00	3,350.00	70.00	350.00	3,700.00	
1.4.10	โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
1.4.11	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	2.00	อัน	800.00	1,600.00	170.00	340.00	1,940.00	
1.4.12	ตะแกรงกักกลิ่น Floor Drain	4.00	อัน	290.00	1,160.00	75.00	300.00	1,460.00	
1.4.13	กระเบื้องงานชนิดมีกรอบ	3.00	กรอบ	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
1.4.14	หล่อคอนกรีตกรอบกรีตขนาด 45x120 ซม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
1.4.15	คิวลามินต์	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	2 งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	2.1 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ดาวไลท์ 75" หลอด LED FW	8.00	ชุด	580.00	4,640.00	115.00	920.00	5,560.00	
	2.2 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด T5 LED 9W	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
	2.3 ปลั๊กไฟฟ้า (ตัวรับ)	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	40.00	240.00	2,760.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	3 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ				-		-	-	
	3.1 พัฒนาระบายอากาศ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	450.00	900.00	4,500.00	
	3.2 พัฒนาระบายอากาศ ติดตั้งกับผนังขนาด 16"	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	400.00	800.00	4,600.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ห้องน้ำชั้น 3				-		-	-	
	1 งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานสุขภัณฑ์								
	1.1.1 ผนังห้องน้ำสำหรับห้องน้ำประชูด	1.00	ชุด	15,800.00	15,800.00	800.00	800.00	16,600.00	
	1.1.2 ไม้ลามิเนตโครงการนี้ราบ มีถึงพื้นที่	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	450.00	1,350.00	19,350.00	

mmh

WNS

Su

WNS

Su

รายการปริมาณงานและราคา
แบบแสดงรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการพลตภย จ.กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	450.00	900.00	6,500.00	
1.1.4	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบผสมเซอร์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
1.1.5	สະดื่ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	250.00	500.00	2,600.00	
1.1.6	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	200.00	400.00	50.00	100.00	500.00	
1.1.7	สายน้ำดี	2.00	ชุด	200.00	400.00	50.00	100.00	500.00	
1.1.8	ส้วบปาวาล์วทางเดียว	3.00	อัน	150.00	450.00	35.00	105.00	555.00	
1.1.9	สายฉีดชำระครบชุด	3.00	อัน	670.00	2,010.00	35.00	105.00	2,115.00	
1.1.10	วงกบพีวีซี และบานประตู ไม้ดีบุกถนอมขนาด 80x200	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
1.1.11	หล่อเคาน์เตอร์คอนกรีตขนาด 45x100 ซม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	210.00	420.00	4,020.00	
	ห้องประชุมใหญ่				-		-	-	
	1 งานสถาปัตย์กรรม				-		-	-	
	1.2 งานผนัง				-		-	-	
	1.2.1 ผนังไม้ดัดชั้นรูปทงา 4 ซม.(บานเลื่อนสลับ บังหน้าต่าง ห้องประชุมใหญ่ ความยาว 1.50x2.40)	2.00	บาน	5,500.00	11,000.00	1,500.00	3,000.00	14,000.00	
	1.2.2 ผนังไม้ดัดชั้นรูปทงา 4 ซม.(บานเลื่อนสลับ บังหน้าต่าง ห้องประชุมใหญ่ ความยาว 1.80x2.40)	2.00	บาน	6,800.00	13,600.00	1,500.00	3,000.00	16,600.00	
	1.2.3 ผนังไม้ดัดชั้นรูปทงา 4 ซม.(บานเลื่อนสลับ บังหน้าต่าง ห้องประชุมใหญ่ ความยาว 0.60x2.40)	2.00	บาน	3,300.00	6,600.00	1,000.00	2,000.00	8,600.00	
	1.2.4 ติดวอลเลย์เปเปอร์บานเลื่อน ไม้ดัด	45.00	ตร.ม.	500.00	22,500.00	100.00	4,500.00	27,000.00	
	1.3 งานพื้น				-		-	-	
	1.3.1 ปูพรมกระเบื้องยางคลิปล็อค ขนาด 15 ซม. X120 ซม. ห้องประชุมใหญ่	26.00	ตร.ม.	700.00	18,200.00	80.00	2,080.00	20,280.00	

รายการปริมาณงานและราคา
แบบแสดงรายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการพลต.ภษ จ.กรุงเทพฯนคร

แบบ ปร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	ร้อยวงโมดัมไฟฟ้า	6.00	ชุด		-	40.00	240.00	240.00	
2.3	สวิทช์ไฟฟ้าควบคุมแสงสว่าง	6.00	ชุด	480.00	2,880.00	90.00	540.00	3,420.00	
2.4	ปลั๊กไฟฟ้า (ตัวรับ)	6.00	ชุด	420.00	2,520.00	40.00	240.00	2,760.00	
2.5	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดฝังฝ้าเพดาน	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	200.00	1,200.00	13,200.00	
1.5	งานอื่นๆ				-		-	-	
1.5.1	โครงสร้างเหล็กชั้นประกอบ เป็นชั้นวางเอกสาร	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	1,035.00	10,350.00	50,350.00	
	ห้องประชุมเล็ก								
	1 งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานฝ้า								
	1.1.1 งานร้อยฝ้าเพดาน พร้อมขนย้าย	100.00	ตร.ม.		-	25.00	2,500.00	2,500.00	
	1.1.2 ฝ้าเพดานผนังอิฐฉาบฉวย	100.00	ตร.ม.	420.00	42,000.00	97.00	9,700.00	51,700.00	
	1.1.3 ทาสีน้ำพลาสติก	100.00	ตร.ม.	75.00	7,500.00	65.00	6,500.00	14,000.00	
	1.2 งานผนัง								
	1.2.1 งานผนังเบานิวตันบอร์ด	16.00	ตร.ม.	500.00	8,000.00	130.00	2,080.00	10,080.00	
	1.2.2 ผนังไม้อัดขึ้นรูปหนา 4 ซม.(บานเลื่อนลิ้น บังหน้าต่าง ห้องประชุมเล็ก) ความยาว 1.30x2.40	2.00	บาน	4,800.00	9,600.00	1,500.00	3,000.00	12,600.00	
	1.2.3 ผนังไม้อัดขึ้นรูปหนา 4 ซม.(บานเลื่อนลิ้น บังหน้าต่าง ห้องประชุมเล็ก) ความยาว 0.60x2.40	2.00	บาน	3,300.00	6,600.00	1,000.00	2,000.00	8,600.00	

mmh

[Signature]

mmh

[Signature]

สิงห์

[Signature]

แบบแสดงรายการการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย จ.กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	ติดตั้งปลั๊กไฟที่ห้องประชุมเล็ก	41.00	ตร.ม.	300.00	12,300.00	100.00	4,100.00	16,400.00	
1.2.7	ติดตั้งปลั๊กไฟที่ห้องประชุมเล็ก	45.00	ตร.ม.	500.00	22,500.00	100.00	4,500.00	27,000.00	
1.3	งานพื้น				-		-	-	
1.3.1	ปูพื้นกระเบื้องยางคัลลิปรีด ขนาด 15 ซม. X120 ซม. ห้องประชุมเล็ก	26.00	ตร.ม.	700.00	18,200.00	80.00	2,080.00	20,280.00	
2.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	ร้อยวงโค้งไฟฟ้า	9.00	ชุด		-	35.00	315.00	315.00	
2.2	เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าในฝ้าเพดาน	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00	
2.3	สวิทช์ไฟฟ้าควบคุมแสงสว่าง	9.00	ชุด	480.00	4,320.00	90.00	810.00	5,130.00	
2.4	ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	9.00	ชุด	420.00	3,780.00	40.00	360.00	4,140.00	
2.6	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดฝังฝ้าเพดาน	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	200.00	1,800.00	19,800.00	
	ข้อสังเกตและสารสนทศ				-		-	-	
	1 งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	1.1 งานผนัง				-		-	-	
	1.1.1 ติดตั้งผนังไม้ฉัตรชั้นรูป ทน 4 ซม.(บานเลื่อนกลับ บังหน้าต่าง ส่วนสถิติ และ	2.00	บาน	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
	สารสนทศ) ความยาว 1.00x2.40								
	1.1.2 ติดตั้งผนังไม้ฉัตรชั้นรูป ทน 4 ซม.(บานเลื่อนกลับ บังหน้าต่าง ส่วนสถิติ และ	4.00	บาน	6,800.00	27,200.00	1,500.00	6,000.00	33,200.00	
	สารสนทศ) ความยาว 1.80x2.40								
	1.1.3 งานผนังเบาอิฐชั้นเบอร์ค	9.00	เมตร	500.00	4,500.00	130.00	1,170.00	5,670.00	
	1.1.4 ทาสีน้ำพลาสติก	20.00	ตร.ม.	75.00	1,500.00	65.00	1,300.00	2,800.00	

mmh



mmh

Su

mmh



รายการปริมาณงานและราคา
แบบแสดงรายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4(ก)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	ผนังกระจกวางกอลูมิเนียมสีเทา+งานประตูสีไม้	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	4,900.00	4,900.00	27,900.00	
1.1.6	งานผนังเบโอิมซิมบอร์ค	27.00	ตร.ม.	500.00	13,500.00	110.00	2,970.00	16,470.00	
	2 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ				-		-	-	
	2.1 ร้อยยเคื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	1,900.00	1,900.00	4,800.00	
					-		-	-	
	3 งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	3.1 โครงเหล็กขึ้นรูปประกอบ เป็นชั้นวางเอกสาร	15.00	ชุด	4,000.00	60,000.00	1,035.00	15,525.00	75,525.00	
	ระบบท่อน้ำดื่มเสีย								
	1.1 ปรับปรุงระบบท่อน้ำดื่มเสีย	1.00	L/S	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานต้นทงปรับปรุงอาคารสำนักงานอำนวยการความปลอดภัย				1,225,125.00		282,373.00	1,537,578.00	
	F Factor (1.3006)							1,999,773.95	

mmh

Sm

BVH

[Signature]