

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200
 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.28+652 - กม.29+575 LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.923 กม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	50.000	364.86	18,243.00	1.2988	473.88	23,694.00
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE) ขนเก็บที่ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงมหาสารคาม	ตร.ม.	17,537.000	13.32	233,592.84	1.2988	17.30	303,390.38
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	17,537.000	76.14	1,335,267.18	1.2988	98.89	1,734,245.01
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

14 ธันวาคม 2564 10:04:56

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200
 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.28+652 - กม.29+575 LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.923 กม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	17,537.000	32.03	561,710.11	1.2988	41.60	729,549.09
5	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	17,917.000	14.43	258,542.31	1.2988	18.74	335,794.75
6	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	23.000	2,158.62	49,648.26	1.2988	2,803.61	64,483.16
7	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 7.1.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	17,537.000	253.60	4,447,383.20	1.2988	329.37	5,776,261.30

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200
 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.28+652 - กม.29+575 LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.923 กม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 8.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	17,537.000	254.00	4,454,398.00	1.2988	329.89	5,785,372.12
9	9. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 9.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 9.1.1 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	286.000	280.00	80,080.00	1.2988	363.66	104,007.90
10	10. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 10.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 10.1.1 THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	357.000	280.00	99,960.00	1.2988	363.66	129,828.04

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

14 ธันวาคม 2564 10:04:56

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อนุ หนองสระพัง - มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.28+652 - กม.29+575 LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.923 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 11.1 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.2988	6,272.76	6,272.76
							รวมราคากลาง	14,992,898.51

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

14 ธันวาคม 2564 10:04:56

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.28+652 - กม.29+575 LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.923 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงมหาสารคาม/กรมทางหลวง

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง
(ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วริทธิ์ธร สุทธิมาตย์

(วริทธิ์ธร สุทธิมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เทอดพงศ์ ไชยสมบัติ

(เทอดพงศ์ ไชยสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยณรงค์ สีคุณน้ำเที่ยง

14 ธันวาคม 2564