

รายละเอียด ราคาประเมิน-ราคากลาง

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนคูม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไทศาล ตอน 4

ระหว่าง กม.1+000 (RT.) - กม.3+480 (RT.), กม.14+355 (LT.) - กม.16+060 (LT.) และ กม.14+500 (RT.) - กม.16+060 (RT.)

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

พื้นที่ฝนปกติ : ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าบั้ง ปตท. เฉลี่ย

28.50

บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด		หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,032.00	319.65	649,528.80	434.37	882,639.84	398.25	809,244.00	
	TOTAL				649,528.80		882,639.84	เป็นเงิน	809,244.00	

ค่างานต้นทุน (งานทาง) น้อยกว่า 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589

จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) = 0.6495 ล้านบาท FACTOR F = 1.3589

คณะกรรมการประเมินราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายพงศ์ยุทธ หินเธาว์) รอ.ขท.(ว) ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเทอดเกียรติ ไชยลาภ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายธีระชัย โทตะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นสมควร

ไม่เกิน 809,200.00 บาท

(นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

รายละเอียดราคาประเมินราคากลาง

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2561

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัส 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน 4

ระหว่าง กม.1+000 (RT.) - กม.3+480 (RT.), กม.14+355 (LT.) - กม.16+060 (LT.) และ กม.14+500 (RT.) - กม.16+060 (RT.)

วันที่ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

พื้นที่ฝนปกติ : ราคาน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. เฉลี่ย

28.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

1. งานสี THERMOPLASTIC PAINT

คิดจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

ค่าวัสดุสีเทอร์โมพลาสติก	6.00 กก. @ ละ	42.00 บาท	เงิน	252.00	บาท
ค่าลูกแก้ว 0.40 กก./ตร.ม.	0.40 กก. @ ละ	60.00 บาท	เงิน	24.00	บาท
ค่าน้ำยา PRIMER	1.00 ตร.ม. @ ละ	24.00 บาท	เงิน	24.00	บาท
ค่าชุดลบสีจราจรเดิม	1.00 ตร.ม. @ ละ	6.65 บาท	เงิน	6.65	บาท
ค่าดำเนินการ	1.00 ตร.ม. @ ละ	13.00 บาท	เงิน	13.00	บาท
		ค่างานต้นทุน		319.65	บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการ + ภาษี + กำไร =		1.3589	บาท/ตร.ม.
		รวมเป็นเงิน		434.37	บาท/ตร.ม.
		คิดให้		398.25	บาท/ตร.ม.