




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ๑ หน่วยงานวางแผน
 ที่ สทล.๑๑.ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/ผ.๑.๑/ ๐๕๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
 เรื่อง ขอเสนอ ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๕
 เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงิน
 สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี
 ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน โคกแสมสาร - สระโบสถ์
 ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๖๐๐ และ ระหว่าง กม.๕๓+๔๐๐ - กม.๕๔+๓๔๖ ปริมาณงาน ๑๓,๙๒๕
 ตร.ม. โดยราคาากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๙๙,๔๙๖.๙๕ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบ
 หกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) วงเงินงบประมาณตามแผนรายประมาณการ ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท


คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ
 (นายไสว สุขสบาย) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงนาม.....กรรมการฯ
 (นายศรายุทธ เกิดเจริญ) ขม.ขท.ลพบุรีที่ ๑

ลงนาม.....กรรมการฯ
 (นายอลงกรณ์ ปัญญา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ.....
 (นายโกเมศ มัชฌิมา)
 ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ตอนควบคม ๐๒๐๐
 ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๖๐๐ และ ระหว่าง กม.๕๓+๔๐๐ - กม.๕๔+๓๔๖
 ปริมาณงาน ๓๓,๙๒๕ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข
 ๒๓๔๐ ตอนควบคม ๐๒๐๐ ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๖๐๐ และ ระหว่าง
 กม.๕๓+๔๐๐ - กม.๕๔+๓๔๖

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงชั้นพื้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In Place Recycling พร้อมผิวทางใหม่
 และก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำ คสล. Ø 1.20 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,299,496.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายไสว สุขสบาย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว)

7.2 อลงกรณ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ศรายุทธ เกิดเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ลพบุรีที่ 1

ศรายุทธ เกิดเจริญ

21 มกราคม 2565 09:45:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งบประมาณก่อสร้าง ช่างก่อสร้างงานพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับควบคุมเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2340 ตอนความคุม 0200 ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.48+000 - กม.48+600 และ ระหว่าง กม.53+400 - กม.54+346 ปริมาณงาน 13,925 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่รายการ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง	
0.1	1	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (Soft Material Excavation (Excavation Only))	ลบ.ม.	200.00	46.09	9,218.00	1.3549	62.34	62.44	12,489.6
0.2	2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	103.00	505.01	52,016.03	1.3549	63.18	68,423	70,476.5
0.3	3	งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	103.00	543.47	55,977.41	1.3549	73.54	73,634	75,843.7
0.4	4	งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ (ฟิลวม)	ลบ.ม.	720.00	294.29	211,888.80	1.3549	354.41	398.73	287,088.1
0.5	5	งาน Milling Existing Asphalt Concrete Surface 10 cm. Depth (หนักองเก็บที่ดินสงานสาย 205 กม.33+945)	ตร.ม.	13,925.00	25.91	360,796.75	1.3549	35.07	35.10	488,843.5
0.6	6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุติถกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่)	ตร.ม.	13,925.00	61.19	852,070.75	1.3549	82.93	82.90	1,154,470.6
0.7	7	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (Prime Coat) (พื้นทางดินเหนียวหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EVA	ตร.ม.	13,925.00	29.66	413,015.50	1.3549	40.14	40.18	559,594.71
0.8	8	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course) (AC. 60/70) on Tack Coat	ตร.ม.	13,925.00	222.26	3,094,970.50	1.3549	301.94	301.14	4,193,375.5
0.9	9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts)-ขนาด Ø 1.20 m. Class 2	ม.	48.00	3,849.11	184,757.28	1.3549	5,215.15	5,215.15	250,327.6
0.10	10	งาน Plain Concrete Headwall	ลบ.ม.	2.00	2,035.68	4,071.36	1.3549	2,758.14	2,758.14	5,516.28
0.11	11	งานกำแพงปาท้อสำหรับท่อกลมคอนกรีต (Reinforced Concrete Headwall)	ลบ.ม.	2.00	2,108.13	4,216.26	1.3549	2,856.30	2,856.30	5,712.61
0.12	12	งาน Thermoplastic Paint (Yellow)	ตร.ม.	86.00	256.70	22,076.20	1.3549	347.80	347.80	29,911.04
0.13	13	งาน Thermoplastic Paint (White)	ตร.ม.	470.00	256.70	120,649.00	1.3549	347.80	347.80	163,467.33
0.14	14	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณใต้สะพาน ล้างรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	LS	1.00	1,756.43	1,756.43	1.3549	2,379.78	2,379.78	2,379.78
TOTAL										7,299,496.95

(Handwritten signature)

ลงนาม ประธานกรรมการฯ

(นายไฉว สุขสบาย)

รองฯท.ลพบุรีที่ 1(ว)

ลงนาม กรรมการฯ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ)

ชม.ชท.ลพบุรีที่ 1

ลงนาม กรรมการฯ

(นายอลงกรณ์ ปัญญา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการณ์