

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในการจ้างก่อสร้าง

<p>1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมากิจกรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน</p> <p>ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชำรคีรี</p> <p>ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468 ระยะทาง 1.746 กิโลเมตร</p> <p>หน่วยงานเข้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)</p>	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขยายถนนจาก 7/9 เป็น 7/12
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	26 กันยายน 2565
	เป็นเงิน 24,917,266.00 บาท
<p>5. บัญชีประมาณการราคาากลาง</p> <p>5.1 สรุปราคาากลาง จำนวน 4 หน้า</p> <p>5.2 รายละเอียดการประเมินค่าต้นทุนต่อหน่วย จำนวน 22 หน้า</p> <p>5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F จำนวน 1 หน้า</p> <p>5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ จำนวน 8 หน้า</p> <p>5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) จำนวน หน้า</p> <p>5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน จำนวน 3 หน้า</p> <p>5.7 รายละเอียด ค้ำชี้แจง ความจำเป็นการสืบราคา (ถ้ามี) จำนวน หน้า</p>	
<p>6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง</p> <p>นายราวี บุญสอน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม) ประธานคณะกรรมการ</p> <p>นางสาวปริศนา โชติ รอ.ขท.สงขลาที่ (นาหม่อม)(จ) กรรมการฯ</p> <p>นางสาววิไล ลิตพงษ์ ชผ.ขท. กรรมการฯ</p>	

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ แผนรายประมาณการ ประจำปี 2566
 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควนชุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี
 กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468

	เงินลงทุนจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 5%	เงินงบประมาณ 100%
	เงินประมาณหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			= 19,379,732.28 บาท
(2) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			= - บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			= - บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)			= 1,2880
	ค่างานทุนไม่เกิน 10	ล้านบาท F =	1,3467
	ค่างานทุนไม่เกิน 20	ล้านบาท F =	1,2842
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			= -
Factor F งานทางที่เข้าคำนวณราคากลาง			= <input type="text" value="1.2880"/>
Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่เข้าคำนวณราคากลาง			= <input type="text" value="-"/>

สรุปราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปี 2566
 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี
 ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468 ระยะทาง 1.746 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,670.00	15.45	226,651.50	1.2880	19.90	-	19.75	289,732.50
2	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,950.00	3.97	83,171.50	1.2880	5.11	-	5.00	104,750.00
3	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,470.00	49.14	170,515.80	1.2880	63.29	-	63.25	219,477.50
4	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	54.05	2,702.50	1.2880	69.62	-	69.50	3,475.00
5	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	54.05	2,702.50	1.2880	69.62	-	69.50	3,475.00
6	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,830.00	272.36	1,043,138.80	1.2880	350.80	-	350.75	1,343,372.50
7	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,190.00	305.74	363,830.60	1.2880	393.79	-	393.75	468,562.50
8	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,490.00	308.94	460,320.60	1.2880	397.91	-	397.75	592,647.50

สรุปราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปี 2566
 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ฮารคีรี
 ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468 ระยะทาง 1.746 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
9	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพื้นที่ร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4,290.00	874.68	3,752,377.20	1.2880	1,126.59	-	1,126.50	4,832,685.00
10	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,670.00	15.62	229,145.40	1.2880	20.12	-	20.00	293,400.00
11	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใ้ย้าง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	21,700.00	35.89	778,813.00	1.2880	46.23	-	46.00	998,200.00
12	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,950.00	16.16	338,552.00	1.2880	20.81	-	20.75	434,712.50
13	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	21,700.00	233.94	5,076,498.00	1.2880	301.31	-	301.25	6,537,125.00
14	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,950.00	230.32	4,825,204.00	1.2880	296.65	-	296.50	6,211,675.00
15	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,000.00	353.99	353,990.00	1.2880	455.94	-	455.75	455,750.00
16	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,440.00	20.00	68,800.00	1.2880	25.76	-	25.75	88,580.00

สรุปราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปี 2566
 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี
 ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468 ระยะทาง 1.746 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
17	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	340.00	198.48	67,483.20	1.2880	255.64	-	255.00	86,700.00
18	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) (เป็นเงิน...สองหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	53.00	20,412.31	1,081,852.63	1.2880	26,291.06	-	26,291.00	1,393,423.00
19	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	275.00	332.42	91,415.50	1.2880	428.16	-	399.00	109,725.00
20	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	586.00	332.42	194,798.12	1.2880	428.16	-	399.00	233,814.00
21	งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	165.00	926.73	152,909.71	1.2880	1,193.62	-	1,193.00	196,845.00


สรุปราคากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปี 2566
 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี
 ระหว่าง กม.6+722 - กม.8+468 ระยะทาง 1.746 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
22	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	14,859.72	14,859.72	1.2880	19,139.32	-	19,139.00	19,139.00
รวมค่างานต้นทุน					19,379,732.28		รวมราคากลาง			24,917,266.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)


 (ลงนาม).....ประธานกรรมการ
 นายราวี บุญสอน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


 (ลงนาม).....กรรมการ
 นางสาวปรีศนา โชติ รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม) (ว)


 (ลงนาม).....กรรมการ
 นางสาววิไล สิตพงศ์ ขม.ขท.

เห็นชอบ


 (นายจอมปรีร์ จันทร์ทิพย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘