

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเก๊ะ
ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงิน 39,341,510.96 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	9 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	54 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	3 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวโสภภาพร ละอองสม	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ
นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
นางสาวกาญจนา ชลรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ


(นายสมนึก เคียรอุ่น)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเก๊ะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ราคากลาง = 39,341,510.96 .- บาท


ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สามสิบกเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบกสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงยะลา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

วันที่ 26 กันยายน 2565

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โด๊ะปะเกะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานตัดขอบผิวลาดทางหนา 10 ซม. (EDGE CUT 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	200.00	20.00	4,000.00	1.2317	24.63	25.86	25.75	5,150.00
2	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,590.00	33.46	120,121.40	1.2317	41.21	43.27	43.25	155,267.50
3	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเสริม ที่ กม. 9+998.374 (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGEAT STA.9+998.374) (เป็นเงิน...หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	هماจ่าย	1.00	108,000.00	108,000.00	1.2317	133,023.60	139,674.78	139,674.00	139,674.00
4	2.1(2) งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,890.00	3.97	59,113.30	1.2317	4.89	5.13	5.00	74,450.00
5	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,290.00	49.14	112,530.60	1.2317	60.53	63.56	63.50	145,415.00
6	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	54.05	2,702.50	1.2317	66.57	69.90	69.75	3,487.50
7	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	54.05	2,702.50	1.2317	66.57	69.90	69.75	3,487.50



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรสม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนคูม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเง๊ะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
8	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	12,020.00	222.78	2,677,815.60	1.2317	274.40	288.12	288.00	3,461,760.00
9	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,770.00	188.57	333,768.90	1.2317	232.26	243.87	243.00	430,110.00
10	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	60.00	222.78	13,366.80	1.2317	274.40	288.12	288.00	17,280.00
11	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสามร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	23.00	1,010.27	23,236.21	1.2317	1,244.35	1,306.57	1,306.00	30,038.00
12	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,140.00	251.36	537,910.40	1.2317	309.60	325.08	325.00	695,500.00
13	3.1(1.1) งานรองพื้นทางลาดรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,190.00	256.16	560,990.40	1.2317	315.51	331.29	331.00	724,890.00
14	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,190.00	856.02	2,730,703.80	1.2317	1,054.36	1,107.08	1,107.00	3,531,330.00
15	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,800.00	15.62	59,356.00	1.2317	19.24	20.20	20.00	76,000.00



(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการฯ



(นางสาวกัญญา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค


งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนชุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเกะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
16	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรไมด์ (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไชยง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,350.00	35.89	586,801.50	1.2317	44.21	46.42	46.25	756,187.50
17	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,870.00	16.16	272,619.20	1.2317	19.90	20.90	20.75	350,052.50
18	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	5.00	2,426.49	12,132.45	1.2317	2,988.71	3,138.15	3,138.00	15,690.00
19	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,350.00	295.35	4,828,972.50	1.2317	363.78	381.97	381.00	6,229,350.00
20	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,870.00	291.30	4,914,231.00	1.2317	358.79	376.73	376.00	6,343,120.00
21	5.1(1.1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ กม.9+998.374(L.T.,RT.) (NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.9+998.374(L.T.,RT.)) (ประเภท PC. PLANK GIRDER BRIDGE ขนาด (1x 8.00)+(1x10.00)+(1x8.00)= 26 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.) (เป็นเงิน...ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	4,442,108.87	4,442,108.87	1.2083	5,367,400.15	5,635,770.16	5,635,770.00	5,635,770.00



(นางสาวโสภาพร สะอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ





(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ


สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนคูม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเกะ
ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
22	5.1(4) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับข้างเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยสี่แปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	440.00	1,645.83	724,165.20	1.2317	2,027.17	2,128.53	2,128.00	936,320.00
23	5.1(8.4) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE 0.40 M. x 0.40 M.) (เป็นเงิน...สองพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	600.00	1,780.33	1,068,198.00	1.2083	2,151.17	2,258.73	2,258.00	1,354,800.00
24	ป้ายสะพานขนาดทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN) (เป็นเงิน...สองพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	4.00	1,540.00	6,160.00	1.2083	1,860.78	1,953.82	1,953.00	7,812.00
25	ป้ายข้อมูลสะพานและBENCHMARK (BRIDGE INFORMATION SIGN & BENCHMARK) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	4.00	1,698.00	6,792.00	1.2083	2,051.69	2,154.27	2,154.00	8,616.00
26	5.2(2.1) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.10+101.500 ขนาด 2-(2.40 x 2.10) (เป็นเงิน...ห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	14.00	40,015.66	560,219.24	1.2083	48,350.92	50,768.47	50,768.00	710,752.00
27	5.2(2.1) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.10+144.800 ขนาด 2-(2.70 x 2.40) (เป็นเงิน...ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	14.00	44,984.71	629,785.94	1.2083	54,355.03	57,072.78	57,072.00	799,008.00
28	5.3(2.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	70.00	837.31	58,611.70	1.2317	1,031.31	1,082.88	1,082.00	75,740.00


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค


งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควมคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเก๊ะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
29	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	26.00	3,373.36	87,707.36	1.2317	4,154.97	4,362.72	4,362.00	113,412.00
30	5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...สามพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	65.00	2,772.96	180,242.40	1.2317	3,415.45	3,586.22	3,586.00	233,090.00
31	6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH R.C.) (เป็นเงิน...สามหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	5.00	24,974.50	124,872.50	1.2317	30,761.09	32,299.14	32,299.00	161,495.00
32	6.3(3.4) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลางแบบ B สำหรับเกาะกึ่งวงคอนกรีต (MEDIAN DROP INLETS TYPE B) (FOR BARRIER MEDIAN) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	6.00	10,807.09	64,842.54	1.2317	13,311.09	13,976.64	13,976.00	83,856.00
33	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแปดเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	5.00	1,639.11	8,195.55	1.2317	2,018.89	2,119.83	2,119.00	10,595.00
34	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามหมื่นสามร้อยสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	8.00	2,553.70	20,429.60	1.2317	3,145.39	3,302.66	3,302.00	26,416.00

 (นางสาวโสภาพ ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

 (นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โด๊ะปะเกะ

ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ คม.ค.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
35	6.3(6.7) กำแพงปากท่อสำหรับท่อคอนกรีต 1-Ø 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 1-Ø 1.00 M.) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผง	2.00	11,242.31	22,484.62	1.2317	13,847.15	14,539.51	14,539.00	29,078.00
36	6.3(8.5) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ E (R.C. DITCH TYPE E) (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	225.00	3,527.07	793,590.75	1.2317	4,344.29	4,561.50	4,561.00	1,026,225.00
37	6.3(12.2) รางระบายน้ำดินข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	200.00	317.54	63,508.00	1.2317	391.11	410.67	410.00	82,000.00
38	6.3(14.1) กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบที่ 1B (RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	25.00	1,218.73	30,468.25	1.2317	1,501.11	1,576.17	1,576.00	39,400.00
39	6.3(14.2) กำแพงกันดินแบบที่ 2A (สำหรับทางเท้า) (RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDEWALK)) (เป็นเงิน...สี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	25.00	3,312.68	82,817.00	1.2317	4,080.23	4,284.24	4,284.00	107,100.00
40	6.4(1) ขอบคันหินรางเดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,174.00	638.15	749,188.10	1.2317	786.01	825.31	825.00	968,550.00
41	6.4(7) แฉกกันคอนกรีต ชนิดที่ 1 (SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE 1) (เป็นเงิน...สี่พันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	336.00	3,274.31	1,100,168.16	1.2317	4,032.97	4,234.62	4,234.00	1,422,624.00

(นางสาวโสภาพ ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรพันธ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ


สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเกะ
ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
42	6.4(6) แฉกกันคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด A (APPROACH SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...พทหนึ่งพื้นที่ปรับระดับถนน...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	47,852.56	191,410.24	1.2317	58,940.00	61,887.00	61,887.00	247,548.00
43	6.4(6.1.1) แฉกกันคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด A (END APPROACH SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...สองพื้นที่ปรับระดับถนน...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	17,387.05	69,548.20	1.2317	21,415.63	22,486.41	22,486.00	89,944.00
44	งานพื้นที่ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	220.00	330.20	72,644.00	1.2317	406.71	427.05	427.00	93,940.00
45	6.6(1) งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) (เป็นเงิน...สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,240.00	30.00	37,200.00	1.2317	36.95	38.80	38.75	48,050.00
46	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,290.00	10.00	12,900.00	1.2317	12.32	12.94	12.75	16,447.50
47	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	129.00	127.53	16,451.37	1.2317	157.08	164.93	164.00	21,156.00
48	6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม. (W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.) (CLASS ' I ' , TYPE ' II ') (เป็นเงิน...สามพันแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	2,383.44	114,405.12	1.2317	2,935.68	3,082.46	3,082.00	147,936.00


(นางสาวโสภาพ ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนชุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเง๊ะ


ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
49	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. Very High Intensity Grade (แบบที่ 11) พื้นสีต่างสะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตัด(ทับแสง) โดยวิธีการตัด-ปะ (เป็นเงิน...ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4.00	4,323.85	17,295.40	1.2317	5,325.69	5,591.97	5,591.00	22,364.00
50	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	30.00	387.09	11,612.70	1.2317	476.78	500.62	500.00	15,000.00
51	6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...ห้าหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	21.00	40,408.98	848,588.58	1.2317	49,771.74	52,260.33	52,260.00	1,097,460.00
52	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์...ต่อหน่วย)	L.S.	1.00						240,163.96	240,163.96
53	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	332.42	86,429.20	1.2317	399.00	418.95	418.00	108,680.00



(นางสาวโสภาพ สะอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกัญญา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างโครงการขายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค


งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนคูม 0100 ตอน ยะลา - ใต้ปะเก๊ะ


ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+300 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
54	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	350.00	332.42	116,347.00	1.2317	399.00	418.95	418.00	146,300.00
55	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นห้าพันหกหรือยี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เงินจ่าย	1.00	19,812.96	19,812.96	1.2317	24,403.62	25,623.80	25,623.00	25,623.00
				รวมค่างานต้นทุน					รวมราคากลาง	39,341,510.96

ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสามสิบล้านเก้าแสนสามสิบล้านหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เท็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ชลารัมย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

เห็นชอบ

(นายจอมวิทย์ จันทร์ดี)

ค.ศ. ๒๕๖๕