



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/236/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ

ขท.ปัตตานี

ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1/(ง.3)/1859

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566
รหัสงาน	23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข	418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยูโป ตอน 1
กม.ดำเนินการ	กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+920 - กม.22+854 RT. ระยะทาง 1.865 กม.
ปริมาณงาน	20,555 ตร.ม.
วงเงินงบประมาณ	19,999,000.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ	19,978,542.70 บาท

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	19,978,542.70 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	19,981,217.36 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า 2,674.66 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ	

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี

เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี

เสนอ วงเงิน

19,978,542.70 บาท

(สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

ผ.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายสุธี มณีอ่อน)

ขททล.18 รักษาการในตำแหน่ง
ว.ทล.18

รองประธานกรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายกัมปนาท พรหมเทพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นางพรพิมล พรหมบริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯและเลขานุการ

ที่ สทล.18.2/ พท.๑๕ - ๒๘ ตุลาคม 2565

เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, ทพ.ทล.

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
วงเงิน 19,978,542.70 บาท
(สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้า
ร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป


(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.18

แบบข่าวดำเนินงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างงานช่างมหาดำเนินการซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคม 0100 ตอนงาแม่ - ฝูโป ตอน 1 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+220 - กม.22+854 RT.

หน่วยงาน/งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง ระยะทาง 1.865 กม. ปริมาณงาน 20,555 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงาน/งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	20,515,000	19.71	404,350.65	1.2808	25.24	517,892.31
2	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,460,000	837.29	2,059,733.40	1.2808	1,072.40	2,638,106.53
3	1.2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรรมิวดัต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	20,515,000	14.77	303,006.55	1.2808	18.91	388,090.78

ทัศนีย์ สระนาวิ

27 ตุลาคม 2565 09:01:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าการซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงานแม่ - ยู่ปี ตอน 1 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+920 - กม.22+854 RT.

หน่วยงานจากของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระยะทาง 1.865 กม. ปริมาณงาน 20,555 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตัดเลือก
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานไปพร้อมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	20,515,000	34.57	709,203.55	1,2808	44.27	908,347.90
5	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	20,555,000	15.91	327,030.05	1,2808	20.37	418,860.08
6	2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	20,515,000	266.17	5,460,477.55	1,2808	340.91	6,993,779.64
7	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20,555,000	262.11	5,387,671.05	1,2808	335.71	6,900,529.08

ทัศนีย์ สละนาวิ

27 ตุลาคม 2565 09:01:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างหมวกทำทางเชื่อมทางสี่แฉกแอลพีเอส ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโรป ตอน 1 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+920 - กม.22+854 RT.
 ระเบียบทาง 1.865 กม. ปริมาณงาน 20.555 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
8	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	278,000	311.50	86,597.00	1,2808	398.96	110,913.43
9	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4.	ตร.ม.	348,000	311.50	108,402.00	1,2808	398.96	138,841.28
10	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 งานอุปกรณ ์ป้ายต่างๆ	เมฆากาย	1,000	9,230.56	9,230.56	1,2808	11,822.50	11,822.50
รวมราคากลาง								19,027,183.53
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			19,978,542.70

หมายเหตุ ความหนังสือกระทรวงการคลัง ความที่ลุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้ราคาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ ละนะนาวิ

27 ตุลาคม 2565 09:01:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเท้าการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอนงาแม่ - ทุ่งปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+031 RT. และ กม.21+920 - กม.22+854 RT.
ระยะทาง 1.865 กม. ปริมาณงาน 20.555 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

(สมกิตต์ กิตติโคธิษฐ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทยา หนิงเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศนิยม สะมะวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปรีดิ์ จันทร์ศิริชัย)

ผ.ส.ทส.๑๘

ทศนิยม สะมะวี

27 ตุลาคม 2565