

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 1,205,008.86 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1/ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

5.2/

5.3/

5.4/

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมปอง นุชมาก นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายไชยพัฒน์ กระดิงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายศุภชัย มาสิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุโขทัย โทร (055) 611258

ที่ สทล.4/ขท.สุโขทัย.1/.....

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การประมาณราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และขำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

1 เรียน ผอ.ขท.สุโขทัย

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัดหมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 1318 คอนคววม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ปากน้ำ ที่ กม.3+200 LT.

งบประมาณ 1,200,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและขำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง 1	ปริมาณงาน	1 แห่ง	1,205,008.86	บาท เป็นเงิน	1,205,008.86	บาท
--	-----------	--------	--------------	--------------	--------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,205,008.86 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าพันแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายสมpong นุชมาก	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
..... นายไชยพัฒน์ กระดิสฐ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
..... นายศุภชัย มาสิน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ	การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ งาน	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
		เงินประกันผลงานหัก 10 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2 คณะกรรมการฯ , รอ.ขท.(บ)สุโขทัย , หพ.ขท.(สุโขทัย)

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

W. Amn.

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย

๕-๒ พ.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

แบบราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง	1,205,008.86	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,205,008.86	
	ตัวอักษร		หนึ่งล้านสองแสนห้าพันแปดบาทแปดสิบบาทหกสตางค์

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมปอง นุชมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายไชยวัฒน์ กระตัญญู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายศุภชัย มาสิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย
แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย	921,968.13	1.3032	1,201,508.86	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (มาตรฐานประปา 1 แห่ง)	3,500.00	1.0000	3,500.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	10.00%			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
รวมคำนวณต้นทุน		925,468.13	รวมเป็นเงิน	1,205,008.86	บาท
			รวมราคาคิดให้	1,205,008.86	บาท

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมปอง นุชมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายไชยวัฒน์ กระจิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายศุภชัย มาสิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1	งาน		311,129.26		79,890.45	391,019.71	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		257,508.29		132,046.22	389,554.51	
3	หมวดงานสุขาภิบาล	1	งาน		60,163.85		674.97	60,838.82	
4	หมวดงานไฟฟ้า	1	งาน		62,644.48		17,910.60	80,555.08	
	รวมทั้งสิ้น				691,445.88		230,522.24	921,968.13	

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมปอง นุชมาก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายไชยพัฒน์ กระดิ่งชู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายศุภชัย มาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย

ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	27.53	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,074.44	4,074.44	เพื่อ 30%
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	1.89	ลบ.ม.	363.32	686.67	91.00	171.99	858.66	เพื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตขยายบรอกกันหลุมรองกันฐานราก	1.03	ลบ.ม.	1,326.00	1,365.12	398.00	409.74	1,774.86	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบ	242.20	ตร.ม.	373.83	90,542.11	133.00	32,212.60	122,754.71	ขึ้นด้วยไม้ 80%
1.5.2	ไม้โครง	72.66	ตร.ม.	140.19	10,185.99	-	-	10,185.99	30% ของไม้แบบ
1.5.3	ตะปู	60.55	กก.	50.47	3,055.96	-	-	3,055.96	0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.81	กก.	24.42	5,904.59	4.10	991.42	6,896.02	เพื่อ 5%
1.6.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.38	กก.	23.22	19,934.76	4.10	3,519.37	23,454.13	เพื่อ 7%
1.6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,137.00	กก.	22.73	25,845.90	3.30	3,752.11	29,598.01	เพื่อ 9%
1.6.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	612.98	กก.	22.57	13,835.02	3.30	2,022.84	15,857.87	เพื่อ 11%
1.6.5	ลวดผูกเหล็ก	85.51	กก.	54.46	4,656.62	-	-	4,656.62	30 กก./เหล็กเสริม 1 ต้น
1.6.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.90	ตร.ม.	29.78	1,962.50	5.00	329.50	2,292.00	
1.6.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.53	ตร.ม.	44.50	646.59	5.00	72.65	719.24	
1.7	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.18	ลบ.ม.	1,552.00	45,283.71	498.00	14,530.47	59,814.18	
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.90	ตร.ม.	215.00	14,168.50	25.00	1,647.50	15,816.00	
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.04	ลบ.ม.	363.32	1,103.04	99.00	300.56	1,403.60	เพื่อ 25%
1.10	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
1.10.1	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.12	กก.	31.00	1,739.72	10.00	561.20	2,300.92	
1.10.2	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.08	กก.	26.70	963.35	10.00	360.80	1,324.15	
1.10.3	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.07	กก.	37.83	36,845.47	10.00	9,740.68	46,586.14	
1.10.4	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.33	กก.	34.21	900.62	10.00	263.25	1,163.87	
1.10.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.28	กก.	33.04	339.67	10.00	102.80	442.47	
1.10.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	30.57	147.98	10.00	48.40	196.38	
1.10.7	แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.14	กก.	21.00	633.02	10.00	301.44	934.46	
1.10.8	แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.83	กก.	21.00	59.35	10.00	28.26	87.61	
1.10.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	36.00	ตัว	50.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
1.10.10	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.10	ตร.ม.	41.00	5,211.01	35.00	4,448.42	9,659.43	
1.10.11	แม่เหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.00	ท่อน	132.00	15,312.00	-	-	15,312.00	
					311,129.26		79,890.45	391,019.71	

รวมค่างานต้นท่อน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสะเกษ แขวงทางหลวงสุโขทัย
 สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย
 คำนวณราคากลางโดย :

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ							
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.00	25.00	22,125.00	6.00	5,310.00	27,435.00	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	3.00	37.00	111.00	24.00	72.00	183.00	
2.1.3	ครอบสันตะเข้	65.00	37.00	2,405.00	24.00	1,560.00	3,965.00	
2.1.4	ครอบปิดชายตะเข้	4.00	37.00	148.00	24.00	96.00	244.00	
2.1.5	ครอบ 3 ทาง Y	2.00	42.00	84.00	24.00	48.00	132.00	
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนได้หลังคา	80.44	17.00	1,367.43	20.00	1,608.74	2,976.17	
2.1.7	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.20	48.00	1,641.60	45.00	1,539.00	3,180.60	
2.1.8	ปิดหน้าจั่ว ไม้เทียม ขนาด 6 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	
2.1.9	แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.00	223.00	223.00	70.00	70.00	293.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน							
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.60	193.00	11,695.80	75.00	4,545.00	16,240.80	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.21	206.00	5,811.26	75.00	2,115.75	7,927.01	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.31	198.00	6,793.38	92.00	3,156.52	9,949.90	
2.3	งานผนัง							
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อตั้งแผ่น)	188.80	99.00	18,691.20	44.00	8,307.20	26,998.40	
2.3.2	ผนังก่ออิฐฉลุผนัง (ก่อครึ่งก่อ)	210.21	141.00	29,639.61	89.00	18,708.69	48,348.30	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.65	36.00	14,423.40	82.00	32,853.30	47,276.70	
2.3.4	กระเบื้องกมูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.68	172.00	8,028.10	181.00	8,448.18	16,476.28	
2.4	งานพื้น							
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.45	279.00	17,144.55	222.00	13,641.90	30,786.45	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.76	215.00	3,173.40	158.00	2,332.08	5,505.48	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.47	215.00	6,121.05	158.00	4,498.26	10,619.31	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง							
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	3,121.00	9,363.00	-	-	9,363.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	3,469.00	3,469.00	-	-	3,469.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	3,469.00	6,938.00	-	-	6,938.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดคู่ไม้เทียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	3,208.00	3,208.00	-	-	3,208.00	
2.5.5	W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	1,336.00	5,344.00	-	-	5,344.00	

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.6	W2-หน้าตัดข้างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	860.00	860.00	-	-	860.00	
2.5.7	W3-หน้าตัดข้างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	469.00	938.00	-	-	938.00	
2.5.8	W4-หน้าตัดข้างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2.5.9	W5-หน้าตัดข้างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,673.00	5,346.00	-	-	5,346.00	
2.5.10	W6-หน้าตัดข้างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
2.5.11	W7-หน้าตัดข้างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.5.12	บัวปูนเป็นเส้นจริงรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.40	ม.	86.00	2,270.40	-	-	2,270.40	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถเสริมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	3,347.00	6,694.00	450.00	900.00	7,594.00	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	426.00	852.00	35.00	70.00	922.00	
2.6.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังได้เคาน์เตอร์	1.00	ชุด	1,017.00	1,017.00	450.00	450.00	1,467.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	739.00	739.00	450.00	450.00	1,189.00	
2.6.5	ก๊อกน้ำเขี้ยวอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,065.00	2,130.00	25.00	50.00	2,180.00	
2.6.6	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	313.00	626.00	-	-	626.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
2.6.8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	111.00	222.00	-	-	222.00	
2.6.9	สตีปอกาลัว	6.00	ชุด	225.00	1,350.00	35.00	210.00	1,560.00	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	930.00	1,860.00	25.00	50.00	1,910.00	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.00	ชุด	365.00	730.00	70.00	140.00	870.00	
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.00	ชุด	269.00	1,345.00	75.00	375.00	1,720.00	
2.6.13	กระเบื้องยางเซรามิค ขนาด 80 x 100 ซม.	1.00	ชุด	833.00	833.00	70.00	70.00	903.00	
2.6.14	กระเบื้องยางเซรามิคสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ	1.00	ชุด	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
2.6.15	ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	1,960.00	3,920.00	70.00	140.00	4,060.00	
2.6.16	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	365.00	730.00	70.00	140.00	870.00	
2.6.17	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	2,634.00	5,268.00	70.00	140.00	5,408.00	
2.6.17	อ่างล้างจาน 1หลุมมีที่พัก 50x80x20ซม.	1.00	ชุด	1,434.00	1,434.00	-	-	1,434.00	
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.12	ตร.ม.	42.00	8,194.83	34.00	6,633.91	14,828.74	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.60	ตร.ม.	38.00	10,092.80	30.00	7,968.00	18,060.80	
2.8	งานบันไดและราวกันตก								
2.8.1	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.00	แผ่น	217.00	1,085.00	97.00	485.00	1,570.00	
2.8.2	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.00	แผ่น	200.00	1,400.00	36.00	252.00	1,652.00	
2.8.3	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.29	กก.	18.00	401.19	10.00	222.89	624.08	
2.8.4	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.47	กก.	20.00	229.32	10.00	114.66	343.98	
2.8.5	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.50	กก.	17.00	1,147.50	10.00	675.00	1,822.50	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8.6	เหล็กแฉกแฉกต่อขนาด 1"x2" สีว Hair Line	10.84	ม.	173.00	1,875.32	100.00	1,084.00	2,959.32	
2.8.7	เหล็กแฉกแฉกต่อขนาด Dia 1 cm.	22.80	ม.	130.00	2,964.00	100.00	2,280.00	5,244.00	
2.8.8	งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.72	ตร.ม.	35.00	165.15	35.00	165.15	330.30	
รวมค่างานคันทัน					257,508.29		132,046.22	389,554.51	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชานาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสะเกษ แขวงทางหลวงสุโขทัย

ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

แขวงทางหลวงสุโขทัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.00	เส้น	223.00	1,784.00	-	-	1,784.00	เพื่อ 10%,
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.00	เส้น	80.37	401.85	-	-	401.85	เพื่อ 10%,
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.00	เส้น	50.47	201.88	-	-	201.88	เพื่อ 10%,
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์ยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.00	ตัว	35.00	70.00	-	-	70.00	
3.1.7	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.00	ตัว	121.00	1,089.00	-	-	1,089.00	
3.1.8	ก๊อกสามทาง Dia.1/2"	3.00	ตัว	121.00	363.00	-	-	363.00	
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.00	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00	
3.1.10	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.00	เส้น	822.43	2,467.29	-	-	2,467.29	เพื่อ 10%,
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.00	เส้น	223.00	7,582.00	-	-	7,582.00	เพื่อ 10%,
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.00	เส้น	78.50	549.50	-	-	549.50	เพื่อ 10%,
3.2.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์ยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3.2.5	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.00	ม.	230.00	7,130.00	-	-	7,130.00	
3.2.6	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.00	บ่อ	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.2.7	บ่อตัดขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.2.8	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3.2.9	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
3.2.10	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.00	ต้น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
3.2.11	งานดินชุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	99.00	351.35	351.35	เพื่อ 30%
3.2.12	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	363.32	38.15	99.00	10.40	48.54	เพื่อ 25%
3.2.13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,552.00	580.45	498.00	186.25	766.70	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	24.42	131.60	4.10	22.10	153.69	เพื่อ 5%
3.2.15	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	23.22	357.11	4.10	63.05	420.16	เพื่อ 7%
3.2.16	ผ้าถักเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm.หนา 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.2.17	ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	166.00	78.02	89.00	41.83	119.85	
รวมค่างานต้นทุน					60,163.85		674.97	60,838.82	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชันานุกรการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย
ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคาากลางโดย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	1,430.00	1,430.00	429.00	429.00	1,859.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	112.00	560.00	33.60	168.00	728.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	112.00	560.00	33.60	168.00	728.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	112.00	112.00	33.60	33.60	145.60	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	44.00	เมตร	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	11.00	เมตร	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
4.2.3	สาย THW. 2.5 q.mm.	248.00	เมตร	8.71	2,160.08	7.00	1,736.00	3,896.08	
4.2.4	สาย THW. 1.5 q.mm.	360.00	เมตร	5.92	2,131.20	5.00	1,800.00	3,931.20	
4.2.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.00	เมตร	13.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เมทรา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	115.00	460.00	1,460.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.00	ชุด	250.00	8,000.00	115.00	3,680.00	11,680.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	115.00	115.00	1,315.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.00	ชุด	52.00	936.00	80.00	1,440.00	2,376.00	
4.5.2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์สองขั้ว พร้อมฝา	2.00	ชุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.00	ชุด	130.00	4,940.00	90.00	3,420.00	8,360.00	
4.5.4	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.00	ชุด	176.00	704.00	90.00	360.00	1,064.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรทศน์	1.00	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัทพ์	1.00	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชันานูการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย
ทางหลวงหมายเลข 1318 ที่ กม.3+200 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4.5.7	กริ่งเสียง	1.00	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00		
4.5.8	สวิตช์กริ่ง	1.00	จุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00		
4.5.9	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	จุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00		
รวมค่างานต้นทุน								17,910.60	80,555.08	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6)

หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	สุกรัง				
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	2.43	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
2	ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	กก.	2.78	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	363.32	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
4	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	459.11	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
5	หินเบอร์ 1	ลบ.ม.	464.96	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
6	หินเบอร์ 2	ลบ.ม.	464.96	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
7	หินเบอร์ 3/4	ลบ.ม.	504.67	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
8	อิฐมอดู ขนาด 3.5x7x16 ซม.	ก้อน	0.75	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
9	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 8"	ตร.ม	165.00	-	-	-	-	-	Home Pro	
10	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 8" x 10"	ตร.ม	185.00	-	-	-	-	-	Home Pro	
11	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 12" x 12"	ตร.ม	179.00	-	-	-	-	-	Home Pro	
12	สีน้ำพลาสติก รองพื้น ทราย ที่ ไอ เอ	GL.	327.10	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
13	สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายใน) ทราย ที่ ไอ เอ	GL.	420.56	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
14	สีน้ำพลาสติก ทับหน้า (ภายนอก) ทราย ที่ ไอ เอ	GL.	500.00	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
15	สีกันสนิม	GL.	320.00	-	-	-	-	-	โกลบอลเ้าสุโขทัย	
16	ทินเนอร์และน้ำมันสน	GL.	142.06	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
17	สีโป๊ว	กก.	49.00	-	-	-	-	-	โกลบอลเ้าสุโขทัย	
18	RB 6 มม.	กก.	24.42	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
19	RB 9 มม.	กก.	23.22	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
20	RB 12 มม.	กก.	26.63	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
21	RB 15 มม.	กก.	24.45	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
22	RB 19 มม.	กก.	28.05	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
23	RB 25 มม.	กก.	-	-	-	-	-	-	0	
24	DB 12 มม.	กก.	22.73	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
25	DB 16 มม.	กก.	22.57	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6)

หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

รายการ	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	อุโมงค์	ระยะทาง (กม.)			
26	DB 20 มม.	กก.	22.56	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
27	DB 25 มม.	กก.	22.58	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
28	ลวดผูกเหล็ก	กก.	54.46	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
29	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	กก.	34.40	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
30	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	กก.	37.83	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
31	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	กก.	33.04	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
32	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	กก.	30.57	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
33	กระเบื้องเซรามิคเคลือบสี 16" x 16"	ตร.ม	189.00	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
34	กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 24" x 24"	ตร.ม	315.97	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
35	กระเบื้องแกรนิตโต้เคลือบสี 12" x 24"	ตร.ม	296.53	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
36	ปูนยาแนว	กก.	22.00	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
37	WAX	กก.	100.00	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
38	คิ้วพีวีซี (กลาง)	ม.	35.00	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
39	ปูนกาฐิเมนต์	กก.	5.95	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
40	แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีพอยล์ หน้า 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	126.17	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
41	แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีพอยล์ หน้า 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	214.95	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
42	แผ่นยิปซัม ธรรมดาไม่มีพอยล์ หน้า 12 มม 120x240 ซม.	แผ่น	157.94	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
43	แผ่นยิปซัม ธรรมดาทางขึ้น หน้า 9 มม 120x240 ซม.	แผ่น	189.00	-	-	-	-	-	โกลบอลอีสต์สุโขทัย	
44	แผ่นยิปซัมไปเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. 120x240 ซม.	แผ่น	201.79	-	-	-	-	-	Onestockhome	
45	แผ่นยิปซัมไปเบอร์ซีเมนต์ 12 มม. 120x240 ซม.	แผ่น	483.43	-	-	-	-	-	Onestockhome	
46	ฝ้าฉลวด ขนาด 0.90x30 m	ม้วน	1,342.06	-	-	-	-	-	0	
47	ไม้ยางไม้ได้ ขนาด 1"x8" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
48	ไม้ยางไม้ได้ ขนาด 1" 1/2"x3" ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
49	ตะปูเกลียว	กก.	75.00	-	-	-	-	-	ไทรวิศุ	
50	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	กก.	50.47	-	-	-	-	-	พณิชยจังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
51	โครงคานเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	ตร.ม	140.00	-	-	-	-	-	-	
52	ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแกบ	ตร.ม	24.00	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุ

งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6)

หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง			
53	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x1.5 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	592.99	-	-	-	-	-	พาดิชย์จังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
54	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x2.5 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	871.03	-	-	-	-	-	พาดิชย์จังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
55	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x4.0 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	1,766.36	-	-	-	-	-	พาดิชย์จังหวัดสุโขทัย (ก.ย.65)	
56	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x6.0 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	2,264.00	-	-	-	-	-	0	
57	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x10.0 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	3,944.00	-	-	-	-	-	0	
58	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด1x16.0 Sq.mm. ยาว 100 เมตร	กิโลกรัม	6,120.00	-	-	-	-	-	0	
59	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	ฟุต	52.00	-	-	-	-	-	52.00	
60	เหล็กตะแกรง(Wire-mesh) Dia.4mm@0.20m#	ตร.ม	29.78	-	-	-	-	-	29.78	
61	Plate 200x200 หน้า 6 mm. พร้อม J 4-RB 12 mm.	ชุด	115.20	-	-	-	-	-	115.20	
62	PCM FLOOR 0.35x.0.05t, LI=250 Kg/m	ตร.ม	215.00	-	-	-	-	-	215.00	
63	กระเบื้องเพรชสี 0.33 x 0.42 ม.	แผ่น	23.25	-	-	-	-	-	23.25	
64	แผ่นตะกั่วกันความร้อน ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF)	ม้วน	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	
65	ไม้ระแนง 1.6x50x3050 mm	แผ่น	75.58	-	-	-	-	-	75.58	
66	ไม้ระแนง 0.8x7.5x300 cm	แผ่น	38.00	-	-	-	-	-	38.00	