แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,345,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565 เป็นเงิน 3,279,962.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม
11 พฤศจิกายน 2565 10:08:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.	เมตร	36.000	111.00	3,996.00	1.3800	153.18	5,514.48
2	2. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 CM. THICK	ตร.ม.	24.000	24.38	585.12	1.3800	33.64	807.46
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,380.000	5.97	8,238.60	1.3800	8.23	11,369.26
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	20.000	46.94	938.80	1.3800	64.77	1,295.54
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	140.000	42.68	5,975.20	1.3800	58.89	8,245.77
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	670.000	329.07	220,476.90	1.3800	454.11	304,258.12
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	200.000	412.76	82,552.00	1.3800	569.60	113,921.76
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	150.000	412.76	61,914.00	1.3800	569.60	85,441.32
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	225.000	703.89	158,375.25	1.3800	971.36	218,557.84
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	975.000	33.59	32,750.25	1.3800	46.35	45,195.34
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	940.000	15.47	14,541.80	1.3800	21.34	20,067.68
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	975.000	260.67	254,153.25	1.3800	359.72	350,731.48

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

11 พฤศจิกายน 2565 10:09:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	940.000	259.11	243,563.40	1.3800	357.57	336,117.49
14	14. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.335+295.000 RT. SIZE 2-[1.80x1.50	ม.	3.000	25,373.02	76,119.06	1.2761	32,378.51	97,135.53
15	15. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.335+295.000 RT.SIZE 2-[1.80x1.50]	EACH	1.000	32,539.11	32,539.11	1.3800	44,903.97	44,903.97
16	16. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	ม.	35.000	2,502.03	87,571.05	1.3800	3,452.80	120,848.04
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	835.000	312.48	260,920.80	1.3800	431.22	360,070.70
18	18. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS; CLASS "I", TYPE "II"	ม.	412.000	1,424.78	587,009.36	1.3800	1,966.19	810,072.91
19	19. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	105.000	93.79	9,847.95	1.3800	129.43	13,590.17
20	20. SIGN PLATE	ตร.ม.	4.000	4,279.46	17,117.84	1.3800	5,905.65	23,622.61
21	21. STEEL COLUMN ⊠7.50 x7.50x0.32 CM.	ม.	28.000	526.87	14,752.36	1.3800	727.08	20,358.25

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

11 พฤศจิกายน 2565 10:09:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT), SINGLE BRACKET	EACH	11.000	14,285.51	157,140.61	1.3800	19,714.00	216,854.04
23	23. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	155.000	295.73	45,838.15	1.3800	408.10	63,256.64
24	24. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,598.73	5,598.73	1.3800	7,726.24	7,726.24
							รวมราคากลาง	3,279,962.64

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

11 พฤศจิกายน 2565 10:09:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

(พนมพร ศรีชุมพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤต ดีจังวิภาต)
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาราชการแทน
ผก.ขท.จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม
11 พฤศจิกายน 2565