

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม  
๐๓๐๑ ตอน ท่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
/ จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน  
ท่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,666,067.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โขติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงจะนะ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน

วิไล สิตพงศ์

22 พฤศจิกายน 2565 18:29:57



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนตำบลคูม ๐๓๐๑ ตอน ท่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๕ ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 2.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) 2.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ตร.ม.	4,300.000	1.85	7,955.00	1.3439	2.48	10,690.72
7	2.2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,560.000	49.14	76,658.40	1.3439	66.03	103,021.22
8	2.2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.3.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	2,825.000	263.19	743,511.75	1.3439	353.70	999,205.44

วิไล สิตพงศ์

22 พฤศจิกายน 2565 18:30:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถังกักเก็บน้ำประปาความจุ ๑๐๐๐ ลบ.ม. บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควนคูม ๐๓๐๑ ต.ควนคูม-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๗+๐๒๑-กม.๑๘๗+๕๕๕ ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.3.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.3.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	460.000	297.32	136,767.20	1.3439	399.56	183,801.44
10	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	435.000	300.52	130,726.20	1.3439	403.86	175,682.94



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควนคูม ๐๓๐๑ ตอน พังทัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไซยาง CSS-1)	ตร.ม.	1,710.000	34.90	59,679.00	1.3439	46.90	80,202.60
14	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	7,400.000	15.87	117,438.00	1.3439	21.32	157,824.92
15	4.2.1.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	1,630.000	260.64	424,843.20	1.3439	350.27	570,946.77
16	4.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	7,340.000	256.59	1,883,370.60	1.3439	344.83	2,531,061.74

วิไล สิตพงษ์

22 พฤศจิกายน 2565 18:30:03

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน ท่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นำหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	4.2.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.2.3.1.1 4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก , ROAD WAY WIDTH (W) ; 0 < W < 23)	ตร.ม.	3,420,000	914.73	3,128,376.60	1,3439	1,229,30	4,204,225.31
18	4.2.3.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	324,000	262.60	85,082.40	1,3439	352.90	114,342.23
19	4.2.3.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	813,000	89.22	72,535.86	1,3439	119.90	97,480.94
20	4.2.3.4 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางเดิน (DUMMY JOINT)	ม.	260,000	47.74	12,412.40	1,3439	64.15	16,681.02

วิไล สิตพงศ์

22 พฤศจิกายน 2565 18:30:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างข้างทางกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน พังทัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน

๑ แห่ง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวัดตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	4.2.3.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 5.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1.1.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 5.1.1.1.1 5.2(2.1)	ม.	66.000	27.93	1,843.38	1.3439	37.53	2,477.31
22	งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว.183+339 SIZE 3-(2.40 x 2.10) ยาว 7 ม.	ม.	7.000	68,080.21	476,561.47	1.2407	84,467.11	591,269.81
23	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.50 M. CLASS 2) 5.1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม.	106.000	8,204.81	869,709.86	1.3439	11,026.44	1,168,803.08



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ห้วยวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	5.1.2.1.3 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 5.1.2.1.3.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 6.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	505.000	306.62	154,843.10	1.3439	412.06	208,093.64
27	6.1.1.1 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508) 6.1.2 แผงกั้นคอนกรีตส่วนผู้เข้า (CONCRETE BARRIERS) 6.1.2.1 แผงกั้นคอนกรีตส่วนผู้เข้าชนิด C (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C) (DWG.NO.RS - 502)	ม.	920.000	636.33	585,423.60	1.3439	855.16	786,750.77
28		แห่ง	2.000	51,815.54	103,631.08	1.3439	69,634.90	139,269.80

วิไล สิตพงษ์

22 พฤศจิกายน 2565 18:30:03

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนทุ่งหวัง-นาทิว ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

๑ หมู่ ๓๗ รายการ โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาคี 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	6.2 งานแผนพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.2.1.1 งานแผนพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.2.1.1.1 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาร่อง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) 6.3 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 6.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	816.000	330.08	269,345.28	1.3439	443.59	361,973.12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ/งานก่อสร้าง: 1. บริษัท อีสท์ เอเชีย จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖๖-๖๖๖๖ ๒. บริษัท อีสท์ เอเชีย จำกัด โทร. ๐๒-๒๕๖๖-๖๖๖๖

๑. ระบุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลานครินทร์ ๒ (นพ.มอ.)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	6.4.1 6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKETS) 6.5 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 6.5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.5.1.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	ต้น	14.000	29,441.50	412,181.00	1.3439	39,566.43	553,930.04



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างข้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ท่งหวัง-นาหว้า ระหว่าง กม.๑๘๙+๐๒๑-กม.๑๘๙+๕๕๙ ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาคีรี 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	7.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.2.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	หน่วยจ่าย	1,000	17,989.39	17,989.39	1.3439	24,175.94	24,175.94
							รวมราคากลาง	14,666,067.21

