

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500

กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง

กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บริเวณหน้าโรงเรียนทำการขยายคันทางเพื่อปรับปรุงหน้าโรงเรียน ก่อสร้างชั้นปูชั้นรองผิวทางด้วย Asphalt

Concrete Binber Course ทน 4 ซม. และชั้นผิวทางด้วย Asphalt Concrete Wearing ทน 4 ซม.

ก่อสร้างบ่อพักและทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสะพานลอย PEDESTRIAN BRIDGE TYPE B

ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ทำการติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,028,374.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วินัย ไชยพรหม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)(ว)

7.2 สุพงศ์ วิชัยพิบูลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 รัตนศักดิ์ โสภณมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

29 ธ.ค. 2565

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)
ผอ.ชท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

วินัย ไชยพรหม

29 ธันวาคม 2565 15:19:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.	M.	17.000	186.24	3,166.08	1.3427	250.06	4,251.09
2	1.2 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,580.000	5.77	14,886.60	1.3427	7.74	19,988.23
3	1.3 EARTH EXCAVATION	CU.M.	600.000	61.94	37,164.00	1.3427	83.16	49,900.10
4	1.4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	220.000	90.52	19,914.40	1.3427	121.54	26,739.06
5	1.5 EARTH EMBANKMENT	CU.M.	760.000	179.48	136,404.80	1.3427	240.98	183,150.72
6	1.6 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	325.000	179.48	58,331.00	1.3427	240.98	78,321.03
7	1.7 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	180.000	151.02	27,183.60	1.3427	202.77	36,499.41
8	1.8 SELECTED MATERIAL A	CU.M.	190.000	222.32	42,240.80	1.3427	298.50	56,716.72
9	1.9 SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	185.000	298.27	55,179.95	1.3427	400.48	74,090.11
10	1.10 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	245.000	1,033.34	253,168.30	1.3427	1,387.46	339,929.07
11	1.11 PRIME COAT	SQ.M.	1,192.000	31.22	37,214.24	1.3427	41.91	49,967.56

วินัย ไชยพรหม

29 ธันวาคม 2565 15:19:56

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - คุ้มบ้านเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.12 TACK COAT	SQ.M.	1,192.000	15.56	18,547.52	1.3427	20.89	24,903.75
13	1.13 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK	SQ.M.	1,192.000	205.03	244,395.76	1.3427	275.29	328,150.18
14	1.14 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	SQ.M.	1,192.000	204.79	244,109.68	1.3427	274.97	327,766.06
15	1.15 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS II	M.	24.000	2,209.38	53,025.12	1.3427	2,966.53	71,196.82
16	1.16 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS III	M.	85.000	2,009.38	170,797.30	1.3427	2,697.99	229,329.53
17	1.17 R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS II	M.	30.000	3,534.48	106,034.40	1.3427	4,745.74	142,372.38
18	1.18 R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS III	M.	105.000	2,954.48	310,220.40	1.3427	3,966.98	416,532.93
19	1.19 R.C. MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH R.C. COVER	EACH	6.000	22,402.60	134,415.60	1.3427	30,079.97	180,479.82
20	1.20 R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH.	9.000	24,777.41	222,996.69	1.3427	33,268.62	299,417.65

วินัย ไชยพรหม

29 ธันวาคม 2565 15:19:56

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.21 R.C. RECTANGULAR PIPE FORM CURB INLET	M.	42.000	1,209.86	50,814.12	1.3427	1,624.47	68,228.11
22	1.22 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT	CU.M.	4.000	3,357.79	13,431.16	1.3427	4,508.50	18,034.01
23	1.23 RETAINING WALL TYPE 1B () FOR SIDE WALK)	M.	120.000	1,459.20	175,104.00	1.3427	1,959.26	235,112.14
24	1.24 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	357.000	638.13	227,812.41	1.3427	856.81	305,883.72
25	1.25 CONCRETE BARRIERS TYPE IA	M.	32.000	2,387.05	76,385.60	1.3427	3,205.09	102,562.94
26	1.26 APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE A	M.	32.000	1,892.03	60,544.96	1.3427	2,540.42	81,293.71
27	1.27 CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 0.40x0.40x4 CM. INCLUDE SAND BEDDING	SQ.M.	686.000	696.68	477,922.48	1.3427	935.43	641,706.51
28	1.28 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE B AT STA.8+200.000	EACH	1.000	3,289,791.48	3,289,791.48	1.3427	4,417,203.02	4,417,203.02
29	1.29 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	4.000	18,379.00	73,516.00	1.3427	24,677.48	98,709.93

วินัย ไชยพรหม

29 ธันวาคม 2565 15:19:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หน่วยงานเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	1.30 RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	1.000	47,448.74	47,448.74	1.3427	63,709.42	63,709.42
31	1.31 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	60.000	292.00	17,520.00	1.3427	392.06	23,524.10
32	1.32 CURB MARKINGS	SQ.M.	100.000	104.10	10,410.00	1.3427	139.77	13,977.50
33	1.33 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S	1.000	13,947.28	13,947.28	1.3427	18,727.01	18,727.01
รวมราคากลาง								9,028,374.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 คอนุกุดิม -
ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง



(วินัย ไชยพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุธงศ์ วิชัยพิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รัตติกดิ์ โสบุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

วินัย ไชยพรหม

29 ธันวาคม 2565