

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
 ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333
 ตอนควบคุม 0302 ตอน การ์้ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1
 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข
 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การ์้ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,998.42 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 โฟศาล สิทธิเชตรกรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 7.2 วิฑูรย์ ศรีปภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 7.3 ชญานนท์ รุ่งเรือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชญานนท์ รุ่งเรือง

21 ธันวาคม 2565 11:30:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

ในวงหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การขุด - อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVING BLOCKS	ตร.ม.	2,910.000	13.94	40,565.40	1.3003	18.12	52,747.18
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,250.000	14.33	103,892.50	1.3003	18.63	135,091.41
3	3. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	10.000	471.60	4,716.00	1.3003	613.22	6,132.21
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,050.000	47.74	50,127.00	1.3003	62.07	65,180.15
5	5. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	450.000	305.56	137,502.00	1.3003	397.31	178,793.85
6	6. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. > 17.5 KSC.)	ตร.ม.	6,770.000	89.68	607,133.60	1.3003	116.61	759,455.82
7	7. NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	6,770.000	44.62	302,077.40	1.3003	58.01	392,791.24
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	1,870.000	11.94	22,327.80	1.3003	15.52	29,032.83
9	9. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	50.000	1,936.50	96,825.00	1.3003	2,518.03	125,901.54

ชญานนท์ รุ่งเรือง

21 ธันวาคม 2565 11:30:51

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

ในวงหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน กว๊าน - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเดือก

ประเภทงานจ้างเหมาโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	1,870.000	254.86	476,588.20	1.3003	331.39	619,707.63
11	11. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	ตร.ม.	3,480.000	808.29	2,812,849.20	1.3003	1,051.01	3,657,547.81
12	12. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE)	ตร.ม.	3,500.000	1,095.18	3,833,130.00	1.3003	1,424.06	4,984,218.93
13	13. CONTRACTION JOINT	ม.	700.000	303.46	212,422.00	1.3003	394.58	276,212.32
14	14. LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,580.000	101.46	160,306.80	1.3003	131.92	208,446.93
15	15. DUMMY JOINT	ม.	1,580.000	41.70	65,886.00	1.3003	54.22	85,671.56
16	16. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	50.000	605.58	30,279.00	1.3003	787.43	39,371.78
17	17. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	2,910.000	435.57	1,267,508.70	1.3003	566.37	1,648,141.56
18	18. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA 165+000	L.S	1.000	1,171,871.92	1,171,871.92	1.3003	1,523,785.05	1,523,785.05

ชญาเทพ รุ่งเรือง

21 ธันวาคม 2565 11:30:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคูม 0302 ตอน การ์ง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก
แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	400.000	296.06	118,424.00	1.3003	384.96	155,986.72
20	20. CURB MARKINGS	ตร.ม.	234.000	65.07	15,226.38	1.3003	84.61	19,798.86
21	21. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S	1.000	6,139.40	6,139.40	1.3003	7,983.06	7,983.06
รวมราคากลาง								14,999,998.42

ชญาณนัท รุ่งเรือง


21 ธันวาคม 2565 11:30:51


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน กาง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.165+038 - กม.165+424 ระยะทาง 0.386 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง


(วิชัย ศรีผา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ชญานนท์ รุ่งเรือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับมอบ

(นายวิชัย ศรีผา) (ประธาน) (รับมอบ)