

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัส 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

ที่ กม.2+459

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป บำรุงรักษาสะพาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 303,280.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	4 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวโสภพร ละอองสม

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ

นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

นางสาวกาญจนา ชลรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2
ที่ กม.2+459

ราคากลาง = 303,280.00 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สามแสนสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงยะลา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธานาญงาน
กรรมการ

วันที่ 23 มีนาคม 2567

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

ที่ กม.2+459

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	80.00	175.54	14,043.20	1.3822	242.63	254.76	254.00	20,320.00
2	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	270.00	753.61	203,474.70	1.3822	1,041.64	1,093.72	1,048.00	282,960.00
รวมค่างานต้นทุน					217,517.90				รวมราคากลาง	303,280.00
ปรับยอด										
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										303,280.00
ราคากลาง (ตัวอักษร)							(เงินสามแสนสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

เห็นชอบ

ส

(นายสมักร เลือดวงหัด)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 7%	เงินงบประมาณ	100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้	0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	217,517.90 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	- บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=	- บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 1)		=	1.3822
ค่างานทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท F =			1.3822
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=	-
ค่างานทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท F =			1.2775
Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง		=	1.3822
Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง		=	-

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะลา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

ระยะทาง 0.000 กิโลเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด : ยะลา

เขตฝนตก : ฝนชุก 1

วันที่ทำการประเมิน : 23 มี.ค. 67

ราคาน้ำมันดีเซล : 30.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง

ระยะขนส่งที่ 200 กม. 311.77 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม. @ 1.56 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	เหล็กเสริมทั่วไป RB 6-9 มม.	ตัน	21,575.00	1,000.00	1,559.77	80.00	4,100.00	27,314.77	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
2	เหล็กกลม RB 6 มม. (SP 24)	ตัน	21,950.00	1,000.00	1,559.77	80.00	4,100.00	27,689.77	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
3	เหล็กกลม RB 9 มม. (SP 24)	ตัน	21,200.00	1,000.00	1,559.77	80.00	4,100.00	26,939.77	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.83	1,000.00	1.56	0.08		27.47	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
5	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	3,401.87	-	-	50.00		3,451.87	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา
6	หิน 1"	ลบ.ม.	542.06	4.00	19.10	-		561.16	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงไม่)
7	หิน 3/4"	ลบ.ม.	542.06	4.00	19.10	-		561.16	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงไม่)
8	หิน 1/2"	ลบ.ม.	542.06	4.00	19.10	-		561.16	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงไม่)
9	หิน 3/8"	ลบ.ม.	485.98	4.00	19.10	-		505.08	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงไม่)
10	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	542.06	4.00	19.10	-		561.16	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงไม่)
11	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	-	-	-		280.00	บ่อทรายป่าเส
12	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	35.00	5.00	21.66	-		56.66	บ่อลูกรังบ้านโกตาบารู
13	ไม้กระดาน	ลบ.ฟ.	589.72	-	-	-		589.72	ราคาที่แหล่ง จ.ยะลา
14	ไม้ค้ำ	ลบ.ฟ.	589.72	-	-	-		589.72	ราคาที่แหล่ง จ.ยะลา
15	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	55.00	-	-	-		55.00	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา
16	ไม้อัดยางหนา 4 มม.	ตร.ม.	95.10	-	-	-		95.10	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา
17	ตะปู	กก.	39.72	-	-	-		39.72	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา
18	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อระบาย ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"	ม.	140.19	-	-	-		140.19	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนญาน

กรรมการ

ราคางานคอนกรีต Class ต่างๆ และ ราคางานไม้แบบ

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

สรุปราคางานไม้แบบ			
รายการ	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ค่าวัสดุ	793.07	793.07	871.67
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุเฉลี่ยต่อครั้ง	198.27	158.61	290.56
ค่าแรงงานไม้แบบ	133.00	133.00	154.00
ค่าน้ำมันทาผิวไม้	5.00	5.00	5.00
รวมค่างานต้นทุนไม้แบบ	336.27	296.61	449.56

1.) ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%)

ไม้กระบอก	1.00	ลบ.ฟ. @	589.72	บาท	=	589.72	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	589.72	บาท	=	176.92	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	0.30	ตัน @	55.00	บาท	=	16.50	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	39.72	บาท	=	9.93	บาท/ตร.ม.
				รวมค่าวัสดุ	=	793.07	บาท/ตร.ม.


2.) ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1) (ใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%)

3.) ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33%)

ไม้กระบอก	1.00	ลบ.ฟ. @	589.72	บาท	=	589.72	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1.00	ตร.ม. @	95.10	บาท	=	95.10	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	589.72	บาท	=	176.92	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	39.72	บาท	=	9.93	บาท/ตร.ม.
				รวมค่าวัสดุ	=	871.67	บาท/ตร.ม.

ทราหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าดักและค่าขนส่ง				=	280.00 บาท/ลบ.ม
ส่วนยุบตัว	1.40 x	280.00 บาท		=	392.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75 %	0.75 x	48.64 บาท		=	36.48 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	428.48 บาท/ลบ.ม.


(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1.05 x 3,451.87					1,087.34	797.38	1,812.23
2. ทรายหยาบ 1.20 x 280.00					156.58	132.05	251.66
3. หินผสมคอนกรีต 1.15 x 561.16					427.21	544.02	-
รวมค่าวัสดุ					1,671.13	1,473.45	2,063.89
4. ค่าแรงผสม - เท					466.00	426.00	114.00
รวมทั้งสิ้น					2,137.13	1,899.45	2,177.89

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.)


Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. คอนกรีตผสมเสร็จ				2,500.00	2,100.00	1,948.60	
2. ค่าแรงเท				419.00	327.00	327.00	
รวม	-	-	-	2,919.00	2,427.00	2,275.60	


1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม (สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.)


Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
1. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1.05 x 3,451.87	1,812.23	1,631.01	1,449.79	1,268.56	1,087.34	797.38	1,812.23
2. ทรายหยาบ 1.20 x 280.00	122.98	131.38	139.78	148.18	156.58	132.05	251.66
3. หินผสมคอนกรีต 1.15 x 561.16	427.21	427.21	427.21	427.21	427.21	544.02	-
รวมค่าวัสดุ	2,362.42	2,189.60	2,016.78	1,843.95	1,671.13	1,473.45	2,063.89
4. ค่าแรงผสม	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12	204.12	114.00
5. ค่าแรงเท	519.00	519.00	519.00	419.00	327.00	327.00	-
รวมทั้งสิ้น	3,085.54	2,912.72	2,739.90	2,467.07	2,202.25	2,004.57	2,177.89

สรุปข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ

Class of Concrete	A	B	C	D	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
กำลังอัด (Cube)	>50 MPa	46-50 MPa	41-45 MPa	30-40 Mpa	<30 Mpa		
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662	450:391:662	400:416:662	350:441:662	300:466:662	220:393:843	500:749
ราคารวมค่าแรงผสม - เท ต่อ ลบ.ม.	3,085.54	2,912.72	2,739.90	2,467.07	2,137.13	1,899.45	2,177.89


 (นางสาวโสภาพร ละอองสม)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานคณะกรรมการ


 (นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ


 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
 นายช่างโยธาชำนานงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

1 2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	22.65	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21.66	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	79.31	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.60 x 79.31	=	126.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได 0 <== (คิดให้=1 , ไม่คิดให้=0)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	48.64	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	175.54	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภาร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธานำงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

2	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	(DWG. NO. SP - 301)
	คิดจากพื้นที่ 6.00 ตร.ม.	
	คอนกรีต CLASS E	0.600 ลบ.ม. @ 2,137.13 = 1,282.28 บาท
	เหล็กเสริม Ø 6 มม.	10.873 กก. @ 27.69 = 301.07 บาท
	ลวดผูกเหล็ก	0.272 กก. @ 27.47 = 7.47 บาท
	ไม้แบบ (2)	1.000 ตร.ม. @ 296.61 = 296.61 บาท
	ตะปู	0.250 กก. @ 39.72 = 9.93 บาท
	หิน Single Cushed Rock or Gravel Filter Ø 0.025 m.	0.090 ลบ.ม. @ 542.06 = 48.79 บาท
	JOINT FILLER	0.180 ลิตร @ 45.00 = 8.10 บาท
	ตบแต่ง เตรียมพื้นที่ สืบน้ำทิ้ง	6.000 ตร.ม. @ 15.00 = 90.00 บาท
	ค่าขุดหยาบผิวพื้น	6.000 ตร.ม. @ 30.00 = 180.00 บาท
	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	6.000 ตร.ม. @ 9.54 = 57.24 บาท
	EDGE BEAM (จากรายละเอียด BREAK DOWN)	= 2,769.22 บาท
	Shear Key (จากรายละเอียด Shear Key)	= 750.43 บาท
	บันไดขึ้น-ลง (จากรายละเอียด บันไดขึ้น-ลง)	= 1,320.50 บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม =	7,121.64 บาท
	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย = $7,121.64 / (6 + 2.1 + 0.75 + 0.6)$	753.61 บาท/ตร.ม.

Upper Edge Beam (ดู Detail "1")	ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.80 ตร.ม.
คอนกรีต 250 ksc (Cube)	0.556 ลบ.ม. @ 2,137.13 = 1,188.24 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	4.491 กก. @ 26.94 = 120.99 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	2.664 กก. @ 27.69 = 73.77 บาท
ไม้แบบ (2)	4.350 ตร.ม. @ 296.61 = 1,290.25 บาท
ตะปู	1.088 กก. @ 39.72 = 43.22 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.179 กก. @ 27.47 = 4.92 บาท
	รวม 1 = 2,721.39 บาท

(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธานาญงาน

กรรมการ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

Lower Edge Beam (ดู Detail " 2 ")	ยาว 3.00 ม.	พื้นที่	3.15	ตร.ม.
คอนกรีต 250 ksc (Cube)	0.773 ลบ.ม. @	2,137.13	=	1,652.00 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	5.988 กก. @	26.94	=	161.32 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	6.184 กก. @	27.69	=	171.23 บาท
ไม้แบบ (2)	4.800 ตร.ม. @	296.61	=	1,423.73 บาท
ตะปู	1.200 กก. @	39.72	=	47.66 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.304 กก. @	27.47	=	8.35 บาท
			รวม 2 =	3,464.29 บาท
Side Edge Beam (ดู Detail "3")	ยาว 3.00 ม.	พื้นที่	1.35	ตร.ม.
คอนกรีต 250 ksc (Cube)	0.435 ลบ.ม. @	2,137.13	=	929.65 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	4.491 กก. @	26.94	=	120.99 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	1.998 กก. @	27.69	=	55.32 บาท
ไม้แบบ (2)	3.300 ตร.ม. @	296.61	=	978.81 บาท
ตะปู	0.825 กก. @	39.72	=	32.77 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.162 กก. @	27.47	=	4.45 บาท
			รวม 3 =	2,121.99 บาท
			รวม 1 + รวม 2 + รวม 3 =	8,307.67 บาท
ค่างาน Edge Beam เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.		(รวม 1 + รวม 2 + รวม 3) / 3	=	2,769.22 บาท
พื้นที่ Edge Beam เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.		(1.8 + 3.15 + 1.35) / 3	=	2.10 ตร.ม.

Shear Key (ดู Detail "4")	ยาว 3.00 ม.	พื้นที่	2.25	ตร.ม. (IF Necessary)
คอนกรีต 250 ksc (Cube)	0.459 ลบ.ม. @	2,137.13	=	980.94 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	8.982 กก. @	26.94	=	241.98 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	3.615 กก. @	27.69	=	100.10 บาท
ไม้แบบ (2)	3.000 ตร.ม. @	296.61	=	889.83 บาท
ตะปู	0.750 กก. @	39.72	=	29.79 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.315 กก. @	27.47	=	8.65 บาท
			รวม	2,251.29 บาท
ค่างาน Shear Key เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.		2,251.29 / 3	=	750.43 บาท
พื้นที่ Shear Key เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.		2.25 / 3	=	0.75 ตร.ม.

(นางสาวโสภาร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการฯ

(นายนิติพันธุ์ กุศล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567

รหัสงาน 29000 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ตอน 2

กม.ดำเนินการ ที่ กม.2+459

บันไดขึ้น-ลง (ดู Section C-C)

ยาว 3.00 ม. กว้าง 0.60 ม. 1.80 ตร.ม.

คอนกรีต 250 ksc (Cube)	0.764	ลบ.ม. @	2,137.13	=	1,632.77 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	26.996	กก. @	26.94	=	727.27 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	5.550	กก. @	27.69	=	153.68 บาท
ไม้แบบ (2)	4.650	ตร.ม. @	296.61	=	1,379.24 บาท
ตะปู	1.163	กก. @	39.72	=	46.19 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.814	กก. @	27.47	=	22.36 บาท


รวม = 3,961.51 บาท

ค่างาน บันไดขึ้น-ลง เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.

3,961.51 / 3 = 1,320.50 บาท

พื้นที่ บันไดขึ้น-ลง เฉลี่ยต่อ 6.00 ตร.ม.

1.80 / 3 = 0.60 ตร.ม.



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานคณะกรรมการ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธานำงาน

กรรมการ