

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ผู้รับจ้างและราคาากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและสีผิวทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคม 0102 ตอน มะรุ้อไบ๊ - รือเสาะ  
ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ผู้รับจ้าง

80,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ยกกระดับจราจร (7/8) เป็นมาตรฐานทางชน 1(7/12)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

29 มีนาคม 2567

เป็นเงิน 79,649,637.50 บาท

5. ผู้รับจ้างราคาากลาง

จำนวน 8 หน้า

5.2 รายละเอียดการประเมินต้นทุนต่อหน่วย

จำนวน 49 หน้า

5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F

จำนวน 1 หน้า

5.4 แบบสรุปของอัตราค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

จำนวน 3 หน้า

5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)

จำนวน หน้า

5.6 ของมีอรรถประโยชน์สิ่งส่งคืนจากแหล่งเงินงาน

จำนวน หน้า

5.7 รายละเอียดข้อเท็จจริงในความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)

จำนวน หน้า

6. รายละเอียดคณะกรรมการราคาากลาง

นายธวัชชัย เมฆามนฑู

นายชยางกูร ออวาโอ

ประธานคณะกรรมการ

นายอรรถพร อธิสุข

นายชยางกูร ออวาโอ

กรรมการ

นางสาวดวงใจ อธิสุข

วิภากร อธิสุข

กรรมการ

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนชุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อได้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	32.00	32.91	1,053.12	1.2364	40.69	-	42.72	42.50	1,360.00
2	1.4 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม ระหว่าง กม. 25+109 - 25+493 (REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS AT STA.25+109 - 25+493) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหลี่ยมจ่าย	1.00	7,981.85	7,981.85	1.2364	9,868.76	-	10,362.20	10,362.00	10,362.00
3	1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 1.00 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	73.00	130.69	9,540.37	1.2364	161.59	-	169.67	169.00	12,337.00
4	งานชุดโศสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สี่สิบห้าบาทสี่สิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	36,000.00	19.58	704,880.00	1.2364	24.21	-	25.42	25.25	909,000.00
5	2.1 งานวางป่าและชุดคอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	47,880.00	3.81	182,422.80	1.2364	4.71	-	4.95	4.75	227,430.00
6	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,320.00	47.38	62,541.60	1.2364	58.58	-	61.51	61.50	81,180.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เชนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาววิมลย์ สุกดีเชื้อ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพงษ์ อธิสรวงศ์)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างช่วยทางหลวงแผ่นดิน ประชาปึงประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนชุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นหัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"		ข้อไข	ราคากลาง			เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	หน่วยที่คิดให้		เป็นเงิน (บาท)			
7	2.2(4) งานขุดวัสดุถมเหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)  (เป็นเงิน... ทกลับระดับบาททำลิสตต่างค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2364	64.44	-	67.66	67.50	3,375.00		
8	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)  (เป็นเงิน... ทกลับระดับบาททำลิสตต่างค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2364	64.44	-	67.66	67.50	3,375.00		
9	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)  (เป็นเงิน... สปรอยบ่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	13,220.00	386.40	5,108,208.00	1.2364	477.74	-	501.63	300.00	3,966,000.00		
10	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)  (เป็นเงิน... ห้าร้อยลิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,530.00	417.00	1,055,010.00	1.2364	515.58	-	541.36	541.00	1,368,730.00		
11	3.1(1) งานรอร่งพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)  (เป็นเงิน... ห้าร้อยลิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,530.00	420.20	1,063,106.00	1.2364	519.54	-	545.52	545.00	1,378,850.00		
12	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)  (เป็นเงิน... หมื่นพันสิร้อยลิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	11,330.00	1,100.96	12,473,876.80	1.2364	1,361.23	-	1,429.29	1,429.00	16,190,570.00		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายธวัชชัย แผนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนาริมาลัย สฤตติเย๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายอมพทธร อิศสรราชวงศ์)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนชุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		ข้อไข	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาที่ต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	หน่วยที่คิดให้				
13	3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK)  (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	36,000.00	15.00	540,000.00	1.2364	18.55	-	19.48	19.25	693,000.00	
14	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ใซ้ียง CSS-1)  (เป็นเงิน...สี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	50,270.00	31.69	1,593,056.30	1.2364	39.18	-	41.14	41.00	2,061,070.00	
15	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์ทาคโคท (TACK COAT)  (เป็นเงิน...สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	52,930.00	14.49	766,955.70	1.2364	17.92	-	18.82	18.75	992,437.50	
16	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)  (เป็นเงิน...สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,154.29	21,542.90	1.2364	2,663.56	-	2,796.74	2,796.00	27,960.00	
17	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)  (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	49,860.00	262.04	13,065,314.40	1.2364	323.99	-	340.19	340.00	16,952,400.00	

ลงชื่อ.....  
(นายรัชชัย เมฆานนท์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นางสาววันวิมลย์ สุกุดียะ)

กรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายณพงษ์ อิศรางกูร)

กรรมการจัดทำราคากลาง

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนชุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		ข้อชี้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาที่ต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้				
18	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.-THICK)  (เป็นเงิน...สามารถสืบหาบาทถ้วน..ต่อหน่วย)	ตร.ม.	51,650.00	258.62	13,357,723.00	1.2364	319.76	-	335.75	335.00	17,302,750.00	
19	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...สามารถสืบหาบาทถ้วน..ต่อหน่วย)	ม.	20.00	3,063.61	61,272.20	1.2364	3,787.85	-	3,977.24	3,977.00	79,540.00	
20	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...หาพันสิบบาทถ้วน..ต่อหน่วย)	ม.	100.00	3,863.24	386,324.00	1.2364	4,776.51	-	5,015.34	5,015.00	501,500.00	
21	5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3)  (เป็นเงิน...สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน..ต่อหน่วย)	ม.	1,120.00	3,688.24	4,130,828.80	1.2364	4,560.14	-	4,788.15	4,788.00	5,362,560.00	
22	5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...หกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน..ต่อหน่วย)	ม.	30.00	5,148.75	154,462.50	1.2364	6,365.91	-	6,684.21	6,684.00	200,520.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เมฆานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาววันวิมลย์ สกุลดีเฝ้า)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพนธ์ อิศรราชวงศ์)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		ภาษี	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้				
23	6.3(1.3.1) รางรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก รูปตัววี (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH " V " SHAPE STEEL GRATING COVER)  (เป็นเงิน...สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	81.00	21,458.25	1,738,118.25	1.2364	26,530.98	-	27,857.53	27,857.00	2,256,417.00	
24	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)  (เป็นเงิน...สี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	36.00	3,259.44	117,339.84	1.2364	4,029.97	-	4,231.47	4,231.00	152,316.00	
25	6.3(5.2) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL)  (เป็นเงิน...สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	5.00	3,696.70	18,483.50	1.2364	4,570.60	-	4,799.13	4,799.00	23,995.00	
26	6.3(12.2) รางระบายน้ำข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)  (เป็นเงิน...สี่ร้อยแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	770.00	314.76	242,365.20	1.2364	389.17	-	408.63	408.00	314,160.00	
27	6.4(1.3) คอนกรีตรางตั้งรูปตัววี (CONCRETE V GUTTER 1.00 M. WIDTH)  (เป็นเงิน...หมื่นพันสามร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,120.00	1,004.05	1,124,536.00	1.2364	1,241.41	-	1,303.48	1,303.00	1,459,360.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

  
Dharnai

(นายธัชชัย แผนงานท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

  
ชลาธิษฐาน

(นางसानาภิมาลัย สฤตติยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง



(นายณพพงศ์ อิศรราช)

สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการช่วยเหลือทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
โครงการก่อสร้างโครงการช่วยเหลือทางหลวงแผ่นดิน  
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคูม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นวงเงินสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		ภาษี	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	หัก				
28	6.8(1) งานราวกันชนทราย W-BEAM หนา 3.2 มม. ชนิด 2 (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE II) (เป็นเงิน...พื้นที่พื้นที่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	1,501.55	72,074.40	1.2364	1,856.52	-	1,949.35	1,949.00	93,552.00	
29	งานรื้อราวกันชนทรายเดิม (REMOVAL OF EXISTING W-BEAM) (เป็นเงิน...แม่เหล็กห้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	130.00	66.00	8,580.00	1.2364	81.60	-	85.68	85.50	11,115.00	
30	6.10(1) หลักรนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	140.00	609.37	85,311.80	1.2364	753.43	-	791.10	791.00	110,740.00	
31	6.10(2) หลักริโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	5.00	2,106.84	10,534.20	1.2364	2,604.90	-	2,755.15	2,735.00	13,675.00	
32	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มิพรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ (เป็นเงิน...สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	55.00	3,612.02	198,661.10	1.2364	4,465.90	3,570.00	3,748.50	3,748.00	206,140.00	
33	6.11(2.1) เสาค้ำคอกบรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	190.00	453.68	86,199.20	1.2364	560.93	-	588.98	588.00	111,720.00	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายอวิชัย เหนานนท์)




ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพภัทร อิศสรราช)



ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนริมาลัย สุกุลติยะ)



สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคูม 0102 ตอน มะรือโป๊ะ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		Factor ต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
34	6.12(1.1) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF) (เป็นเงิน...สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	80.00	33,807.96	2,704,636.80	1.2364	41,800.16	-	43,890.17	43,890.00	3,511,200.00
35	6.12(1.5) ค้ำรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า (เป็นเงิน...สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แท่งกระจาย	1.00	-	-	-	-	-	-	496,900.00	496,900.00
36	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งโคมสำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) (เป็นเงิน...สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	37.00	19,138.99	708,142.63	1.2364	23,663.45	-	24,846.62	24,846.00	919,302.00
37	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	660.00	330.16	217,905.60	1.2364	399.00	-	418.95	418.00	275,880.00
38	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,750.00	330.16	577,780.00	1.2364	399.00	-	418.95	418.00	731,500.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชชัย เนินนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพวงศ อิศสรวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนริมลีย์ สฤตดิษฐ์)



สรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนชุม 0102 ตอน มะรุโอบ - รือเสาะ

ระหว่าง กม.25+000 - กม.29+400 ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		เป็นเงิน (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			
39	6.15(5) COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	380.00	924.68	351,378.40	1.2364	1,143.27	-	1,200.43	1,200.00	456,000.00
40	งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	130.00	924.00	120,120.00	1.2364	1,142.43	-	1,199.55	1,199.00	155,870.00
41	7. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	18,093.24	18,093.24	1.2364	22,370.48	-	23,489.00	23,489.00	23,489.00
				รวมค่างานต้นทุน	63,151,572.50					รวมราคากลาง	79,649,637.50

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินที่ติดลบเข้าด้านหักและเงินที่เพิ่มเข้าด้านหักหรือตามลิบจับขาดที่ลิบตัดคง)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายอรรถชัย เนนพานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นายณพวงศธร อิศรางค์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวอรุณรัตน์ สกลสิทธิ์)

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทรัพย์)

พล.ท.ถ.๑๘