

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๔,๙๙๙,๙๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปากช่อง -
จะนะ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐ - กม.๔๒+๘๙๘ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๖๓,๘๔๕.๐๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓,๙๑๖,๓๖๒.๗๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมคน เสมทัฬพระ ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑
 - ๖.๒ นายนพดล คงประดิษฐ์ รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ป) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๓ นายภานุพงศ์ พุฒภักดิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๔ นายชานนท์ บุญสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ

ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 63,845.00 ตร.ม.

ราคากลาง = 33,916,362.75 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร) (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายสมคน เสมทัฬพระ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ

(นายพนพล คงประดิษฐ์)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
กรรมการ

(นายภานุพงศ์ พุฒภักดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

วันที่ 27 มีนาคม 2567

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567
 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0102 ตอน ปากช่อง - จະนะ
 ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 63,845.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สี่แปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,716.00	14.83	262,728.28	1.2650	18.76	-	18.75	332,175.00
2	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	350.00	18.76	6,566.00	1.2650	23.73	-	23.50	8,225.00
3	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	70.00	52.12	3,648.40	1.2650	65.93	-	65.75	4,602.50
4	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...เก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	70.00	772.13	54,049.10	1.2650	976.74	-	976.00	68,320.00
5	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้ยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	350.00	31.65	11,077.50	1.2650	40.04	-	40.00	14,000.00




(นายสมเคน เสมงษ์ทรัพย์)
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
 ประธานกรรมการ



(นายสมคิด คงประคิษฐ์)
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
 รอง.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
 กรรมการ



(นายภาณุพงศ์ พนมภักดี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ



(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคม 0102 ตอน ปากช่อง - จະนะ

ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 63,845.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (เป็นเงิน...สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
6	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	82,261.00	14.48	1,191,139.28	1.2650	-	18.32	-	18.25	1,501,263.25
7	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	36.00	2,584.31	93,035.16	1.2650	-	3,269.15	-	3,269.00	117,684.00
8	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,416.00	239.85	4,417,077.60	1.2650	-	303.41	-	303.00	5,580,048.00
9	4.4(6) งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	63,845.00	316.12	20,182,681.40	1.2650	-	399.89	-	399.00	25,474,155.00
10	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	860.00	329.77	283,602.20	1.2650	-	417.16	-	399.00	343,140.00




(นายสมคน เสมตัพพะระ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ



(นายพนตล คงประดิษฐ์)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
ประธานกรรมการ



(นายภาณุพงศ์ พุฒภักดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายชานนท์ บุญสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ

ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 63,845.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นวงหนึ่งสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)					
11	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,160.00	329.77	382,533.20	1.2650	417.16	-	399.00	462,840.00
12	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...เก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	7,834.03	7,834.03	1.2650	9,910.05	-	9,910.00	9,910.00
				รวมค่างานต้นทุน		26,895,972.15		รวมราคากลาง		33,916,362.75

๘
ไพบูลย์

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผ.ส.พล.๑๘

(นายสมเคน เสมทัพพระ)

ผ.อ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ

(นายมงคล คงประดิษฐ์)

ร.อ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
ร.อ.ขท.สงขลาที่ 1 (จ)
กรรมการ

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินตามลิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)