

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ระยะทาง 0.725 กม.) จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นเงิน 35,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา	ผอ.ขท.สตูล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายสำเร็จ นवलศรี	รอ.ขท.สตูล (ว)	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4 นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

**ราคากลาง**

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ราคากลาง = **35,000,000.00** .- บาท


ราคากลาง (ตัวอักษร)


**( สามสิบห้าล้านบาทถ้วน )**


ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ  
(นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ **11 เมษายน 2567**

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) (เป็นเงิน...ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	10,000.00	17.11	171,100.00	1.2421	21.25	-	21.25	212,500.00
2	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,590.00	3.81	93,687.90	1.2421	4.73	-	4.50	110,655.00
3	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...ห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,700.00	47.38	127,926.00	1.2421	58.85	-	58.75	158,625.00
4	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2421	64.74	-	64.50	3,225.00
5	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	52.12	2,606.00	1.2421	64.74	-	64.50	3,225.00
6	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	9,810.00	256.35	2,514,793.50	1.2421	318.41	-	318.25	3,122,032.50
7	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,650.00	218.23	578,309.50	1.2421	271.06	-	271.00	718,150.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
8	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สามร้อยสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,150.00	256.35	807,502.50	1.2421	318.41	-	318.25	1,002,487.50
9	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,030.00	283.75	576,012.50	1.2421	352.45	-	352.00	714,560.00
10	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,940.00	288.55	559,787.00	1.2421	358.41	-	358.00	694,520.00
11	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,645.00	1,083.58	3,949,649.10	1.2421	1,345.91	-	1,345.50	4,904,347.50
12	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	6,900.00	15.00	103,500.00	1.2421	18.63	-	18.50	127,650.00
13	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1) (เป็นเงิน...สามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,670.00	31.96	596,693.20	1.2421	39.70	-	39.50	737,465.00
14	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,490.00	14.58	269,584.20	1.2421	18.11	-	18.00	332,820.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
15	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)  (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	5.00	2,332.65	11,663.25	1.2421	2,897.38	-	2,897.00	14,485.00
16	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)  (เป็นเงิน...สามร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,670.00	260.45	4,862,601.50	1.2421	323.50	-	318.00	5,937,060.00
17	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)  (เป็นเงิน...สามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	18,490.00	280.03	5,177,754.70	1.2421	347.83	-	333.00	6,157,170.00
18	5.3(1.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3)  (เป็นเงิน...แปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	37.00	683.56	25,291.61	1.2421	849.05	-	849.00	31,413.00
19	5.3(2.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	68.00	970.19	65,972.75	1.2421	1,205.07	-	1,205.00	81,940.00
20	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...สามพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	10.00	2,648.43	26,484.26	1.2421	3,289.61	-	3,289.00	32,890.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู

ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
21	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)  (เป็นเงิน...สี่พันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	3,793.08	189,654.00	1.2421	4,711.38	-	4,711.00	235,550.00
22	5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3)  (เป็นเงิน...สามพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	520.00	3,153.08	1,639,602.64	1.2421	3,916.44	-	3,916.00	2,036,320.00
23	6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH R.C. COVER)  (เป็นเงิน...สองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	37.00	17,949.20	664,120.40	1.2421	22,294.70	-	22,294.00	824,878.00
24	6.3(3.3) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลางแบบ A (MEDIAN DROP INLETS TYPE A)  (เป็นเงิน...เก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	7,626.69	30,506.76	1.2421	9,473.11	-	9,473.00	37,892.00
25	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแทงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)  (เป็นเงิน...สองพันหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	210.00	1,666.04	349,868.40	1.2421	2,069.39	-	2,069.00	434,490.00
26	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)  (เป็นเงิน...สามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	5.00	2,713.55	13,567.75	1.2421	3,370.50	-	3,370.00	16,850.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
27	6.3(8.2) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ D (R.C. DITCH TYPE D) (เป็นเงิน...สี่พันหกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	175.00	3,273.23	572,815.25	1.2421	4,065.68	-	4,065.00	711,375.00
28	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	600.00	283.07	169,842.00	1.2421	351.60	-	351.00	210,600.00
29	6.3(14.1.2) กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RETAINING WALL TYPE IB (CONCRETE WALL)) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	1,115.43	66,925.86	1.2421	1,385.48	-	1,380.00	82,800.00
30	6.3(14.2.2) กำแพงกันดินสำหรับทางเท้า (RETAINING WALL TYPE IIA) (เป็นเงิน...สี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	3,597.97	215,878.20	1.2421	4,469.04	-	4,431.00	265,860.00
31	6.4(1) ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...แปดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	1,785.00	670.39	1,196,646.15	1.2421	832.69	-	832.50	1,486,012.50
32	6.4(2) ขอบคันหิน (BARRIER CURB) (เป็นเงิน...หกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	550.00	533.14	293,227.00	1.2421	662.21	-	662.00	364,100.00
33	6.4(5.5) แผงกันคอนกรีต ชนิดที่ 1 (SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER) (เป็นเงิน...สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	150.00	3,362.10	504,315.00	1.2421	4,176.06	-	4,123.00	618,450.00
34	6.4(6.1) แผงกันคอนกรีตส่วนลู่วิ่งเข้า ชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...สี่หมื่นสองพันหกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	33,866.83	33,866.83	1.2421	42,065.99	-	42,065.00	42,065.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
35	งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)  (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	655.00	302.18	197,927.90	1.2421	375.34	-	375.25	245,788.75
36	6.6(1) งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING)  (เป็นเงิน...สามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,550.00	30.00	136,500.00	1.2421	37.26	-	37.25	169,487.50
37	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)  (เป็นเงิน...สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,000.00	10.00	20,000.00	1.2421	12.42	-	12.25	24,500.00
38	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)  (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	200.00	186.60	37,320.00	1.2421	231.78	-	231.75	46,350.00
39	6.10(1) หลัคนำทาง (GUIDE POST)  (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	6.00	614.55	3,687.30	1.2421	763.33	-	763.00	4,578.00
40	6.10(2) หลักลิโลเมตร (KILOMETER STONE)  (เป็นเงิน...สองพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	2,066.62	4,133.24	1.2421	2,566.95	-	2,566.00	5,132.00
41	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบ ที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด - แปะ  (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15.00	3,839.06	57,585.90	1.2421	4,768.50	-	4,500.00	67,500.00



สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
42	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด - แปะ  (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11.00	3,669.59	40,365.49	1.2421	4,558.00	-	4,300.00	47,300.00
43	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.)  (เป็นเงิน...ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	108.00	440.52	47,576.16	1.2421	547.17	-	547.00	59,076.00
44	6.11(2.2) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.)  (เป็นเงิน...หกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	25.00	509.64	12,741.00	1.2421	633.02	-	633.00	15,825.00
45	6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HP SL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF  (เป็นเงิน...ห้าหมื่นสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	2.00	40,268.24	80,536.48	1.2421	50,017.18	-	50,017.00	100,034.00
46	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า  (เป็นเงิน...สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์...)	L.S.	1.00						212,946.36	212,946.36

สรุปราคาากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
47	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BLACKET)  (เป็นเงิน...สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	21.00	28,614.59	600,906.39	1.2421	35,542.18	-	35,542.00	746,382.00
48	6.14(3) ชุดไฟสัญญาณกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAL CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ชนิดเสาเหล็กเคลือบสังกะสีแบบธรรมดา  (เป็นเงิน...สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	3.00	24,070.00	72,210.00	1.2421	29,897.35	-	29,897.00	89,691.00
49	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))  (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	90.00	328.45	29,560.50	1.2421	407.97	-	399.00	35,910.00
50	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))  (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	520.00	328.45	170,794.00	1.2421	407.97	-	399.00	207,480.00
51	6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)  (เป็นเงิน...หกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	70.00	55.00	3,850.00	1.2421	68.32	-	68.25	4,777.50
52	6.16 ราวกันรถบริเวณทางแยก (W-BEAM GUARDRAIL (AL TERNATIVE))  (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	12.00	1,276.33	15,315.96	1.2421	1,585.33	-	1,585.00	19,020.00

สรุปราคาากลาง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
 รหัสงาน 11810 งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู  
 ระหว่าง กม.66+500 - กม.67+225 ระยะทาง 0.725 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
53	6.17(1) ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE "A") (เป็นเงิน...หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	86,889.52	173,779.04	1.2421	107,925.47	-	107,925.00	215,850.00
54	งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	135.00	932.00	125,820.00	1.2421	1,157.64	-	1,157.50	156,262.50
55	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโพลีเอสเตอร์พลาสติก (COLD PLASTIC ) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	40.00	932.00	37,280.00	1.2421	1,157.64	-	1,157.50	46,300.00
56	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	12,542.27	12,542.27	1.2421	15,578.75	-	15,346.39	15,346.39
				รวมค่างานต้นทุน	28,344,793.34	รวมราคาากลาง				35,000,000.00

**เห็นชอบ**

ราคาากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี)

ร.อ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน