

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530

 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

2. ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 2,389,593.87 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)
 - 7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ศักรินทร์ นิคมวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รายการก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ใน	จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530
		อำเภอ	เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		
	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้องสารสนเทศ		รวม					366,212.64	
2	งานรื้อถอนผนังห้องประชุม		รวม					21,155.00	
3	งานทาสีสำนักงานภายนอก		รวม					117,197.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,834,198.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

18 พฤษภาคม 2567 14:03:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้องสารสนเทศ								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง + ย้ายถังบรรจุน้ำ(ถัง 1500 ลิตร จำนวน 4 ถัง)	1.000	LS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุ/ฉาบทุกชนิด)	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใ ก้เคียง	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU/Hr + พร้อมติดตั้งเดินระบบใหม่	2.000	set	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดินปริมาณเกิน 25-100 ลบ.ม.หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.	18.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,038.40	2,038.40	
	- งานดินถมกลับ	13.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,500.80	1,500.80	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.900	ลบ.ม.	117.60	458.64	112.00	436.80	895.44	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.350	ลบ.ม.	1,775.70	621.49	327.00	114.45	735.94	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

18 พฤษภาคม 2567 14:03:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80 เปอร์เซนต์)	42.000	ตร.ม.	188.71	7,925.82	139.00	5,838.00	13,763.82	
	- ตะปู	10.500	กก.	52.14	547.47	0.00	0.00	547.47	
	- งานโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	20.000	ลบ.ม.	1,953.27	39,065.40	327.00	6,540.00	45,605.40	
	- เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	402.000	กก.	21.65	8,703.30	3.60	1,447.20	10,150.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	117.800	กก.	21.82	2,570.27	4.40	518.32	3,088.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	19.000	กก.	22.52	427.88	4.40	83.60	511.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.780	กก.	28.50	307.23	0.00	0.00	307.23	
	- เหล็กกล่อง C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	391.000	กก.	27.23	10,648.49	10.00	3,910.00	14,558.49	
	- เหล็กกล่องตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	330.000	กก.	23.41	7,724.97	10.00	3,300.00	11,024.97	
	- หลังคามทัลชีทบุพียูโฟม หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. (สีระบุภายหลัง)	110.880	ตร.ม.	325.00	36,036.00	70.00	7,761.60	43,797.60	
	- ครอบข้าง	8.400	เมตร	75.00	630.00	70.00	588.00	1,218.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูหลังคายึดท้องลอนปลายส่วน	400.000	ตัว	3.03	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	34.000	เมตร	73.00	2,482.00	45.00	1,530.00	4,012.00	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20	110.000	ตร.ม.	33.00	3,630.00	5.00	550.00	4,180.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	36.000	ตร.ม.	200.35	7,212.60	158.00	5,688.00	12,900.60	
	- ทำผิวขัดมันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	86.000	ตร.ม.	36.99	3,181.14	40.00	3,440.00	6,621.14	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	86.000	ตร.ม.	114.07	9,810.02	84.00	7,224.00	17,034.02	
	- ฉาบปูนผนัง	172.000	ตร.ม.	51.29	8,821.88	95.00	16,340.00	25,161.88	
	- ป1-ประตูเปิดกระจกกรอบอลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.30 x 3.80 ม. รวมชุดผนังกระจก	1.000	ชุด	19,146.30	19,146.30	940.00	940.00	20,086.30	
	- ป2-บานเปิดกระจกบานเปิดคู่ ขนาด 2.50 x 2.70 ม.	1.000	ชุด	0.00	0.00	726.56	726.56	726.56	
	- ป3-ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	200.00	200.00	3,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1-หน้าต่าง UPVC บานเลื่อน ขนาด 1.60 x 1.80 ม.	2.000	ชุด	0.00	0.00	310.00	620.00	620.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ภายในโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	60.000	ตร.ม.	300.00	18,000.00	75.00	4,500.00	22,500.00	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	50.000	ตร.ม.	290.00	14,500.00	52.00	2,600.00	17,100.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิมโครงหลังคา	117.000	ตร.ม.	92.62	10,836.54	35.00	4,095.00	14,931.54	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอก	110.000	ตร.ม.	70.42	7,746.20	30.00	3,300.00	11,046.20	
	- แผ่นเพลีสขนาด 8x8 นิ้ว หนา 0.9 มม.	7.000	แผ่น	90.00	630.00	30.00	210.00	840.00	
	- สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน	105.000	ตร.ม.	70.42	7,394.10	30.00	3,150.00	10,544.10	
	- สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก	67.000	ตร.ม.	70.42	4,718.14	30.00	2,010.00	6,728.14	
	- สาย THW. 4 q.mm.	50.000	ม.	14.27	713.50	10.00	500.00	1,213.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	150.000	ม.	6.02	902.70	5.00	750.00	1,652.70	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	150.000	ม.	8.64	1,296.00	7.00	1,050.00	2,346.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	310.28	1,241.12	115.00	460.00	1,701.12	
	- โคมไฟชาลาเปา	1.000	ชุด	488.25	488.25	115.00	115.00	603.25	
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดยาว 2 x 45 w.พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	270.00	1,350.00	150.00	750.00	2,100.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว	5.000	ชุด	34.58	172.90	85.00	425.00	597.90	
	- เต้ารับคู่ชนิด 3 รู เสียบได้ทั้งขากลม,แบน 15A (มีกราวด์)	11.000	ชุด	39.96	439.56	90.00	990.00	1,429.56	
	- รางน้ำฝนเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. ขนาด 5" (พร้อมท่อน้ำทิ้ง)	27.000	ม.	320.00	8,640.00	90.00	2,430.00	11,070.00	
	- พัดลมดูดอากาศพร้อมสวิตช์	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	450.00	900.00	2,600.00	
	รวมค่าห้องสารสนเทศ	-	-	30,606.46	254,921.91	12,358.96	111,290.73	366,212.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานรื้อถอนผนังห้องประชุม								
	- งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิดความหนา 10 - 15 ซม.)	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	65.00	1,625.00	1,625.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	57.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,565.00	2,565.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	4.500	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	450.00	450.00	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	11.500	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	1,150.00	1,150.00	
	- งานรื้อผนังวอลเปเปอร์	57.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,140.00	1,140.00	
	- งานรื้อผนังเคร่าโครมลงลายไม้	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟพร้อมสายไฟ (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว,คู่)	11.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	330.00	330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานร้อยถอดวงโคมไฟพร้อมสายไฟ (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	11.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	275.00	275.00	
	- งานย้ายระบบแอร์พร้อมติดตั้งใหม่ (ตำแหน่งติดตั้งระบุภายหลัง)	5.000	ชุด	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	
	รวมค่างานร้อยถอดผนังห้องประชุม	-	-	0.00	0.00	2,945.00	21,155.00	21,155.00	
3	งานทาสีสำนักงานภายนอก								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) น้ำยารองพื้นเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	840.000	ตร.ม.	70.05	58,842.00	30.00	25,200.00	84,042.00	
	- ค่าเช่านั่งร้าน	1.000	L.S	0.00	0.00	33,155.00	33,155.00	33,155.00	
	รวมค่างานทาสีสำนักงานภายนอก	-	-	70.05	58,842.00	33,185.00	58,355.00	117,197.00	
4	งานโครงสร้างต่อเติมห้องประชุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดินปริมาณเกิน 25-100 ลบ.ม.หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,584.00	3,584.00	
	- งานดินถมกลับ	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,688.00	2,688.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	117.60	352.80	112.00	336.00	688.80	
	- งานคอนกรีตยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.500	ลบ.ม.	1,808.41	2,712.61	327.00	490.50	3,203.11	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80 เปอร์เซนต์)	64.000	ตร.ม.	188.71	12,077.44	139.00	8,896.00	20,973.44	
	- ตะปู ขนาดต่างๆ	16.000	กก.	52.14	834.24	0.00	0.00	834.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง STRENGTH 210 กก./ตร.ซม.รูปทรงกระบอก	29.000	ลบ.ม.	1,953.27	56,644.83	327.00	9,483.00	66,127.83	
	- แผ่นพื้นเหล็กกลม Dia.4 มม. ช่วง span 3 ม.	52.000	แผ่น	300.00	15,600.00	26.50	1,378.00	16,978.00	
	- แผ่นพื้นเหล็กกลม Dia.4 มม. ช่วง span 4.5 ม.	16.000	แผ่น	450.00	7,200.00	35.00	560.00	7,760.00	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	959.400	กก.	21.29	20,423.70	3.60	3,453.84	23,877.54	
	- เหล็กปลอกเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	33.500	กก.	22.52	754.42	4.40	147.40	901.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กปลอกเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	257.500	กก.	21.82	5,618.39	4.40	1,133.00	6,751.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.000	กก.	28.50	712.50	0.00	0.00	712.50	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20	80.000	ตร.ม.	33.00	2,640.00	5.00	400.00	3,040.00	
	- เหล็กกล่องตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	283.500	กก.	23.41	6,636.45	10.00	2,835.00	9,471.45	
	- เหล็กกล่องตัว C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	458.300	กก.	27.23	12,481.34	10.00	4,583.00	17,064.34	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	33.500	กก.	26.00	871.00	10.00	335.00	1,206.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	54.700	ตร.ม.	56.51	3,091.09	35.00	1,914.50	5,005.59	
	- ผ.1. ผนังก่ออิฐมวลเบา	88.700	ตร.ม.	252.93	22,434.89	56.00	4,967.20	27,402.09	
	- ฉาบปูนผนัง	177.400	ตร.ม.	53.52	9,494.44	95.00	16,853.00	26,347.44	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม. (ห้องพัสดุ)	20.000	ตร.ม.	300.00	6,000.00	75.00	1,500.00	7,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	24.000	ตร.ม.	290.00	6,960.00	52.00	1,248.00	8,208.00	
	- หลังคาเมทัลชีทบุฟิวโฟม หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. (สีระบุนภายหลัง)	60.000	ตร.ม.	325.00	19,500.00	70.00	4,200.00	23,700.00	
	- ครอบข้าง	6.000	ม.	75.00	450.00	70.00	420.00	870.00	
	- เซึ่งขายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	26.000	ม.	73.00	1,898.00	45.00	1,170.00	3,068.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	100.000	ม.	8.64	864.40	7.00	700.00	1,564.40	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	150.000	ม.	6.02	902.70	5.00	750.00	1,652.70	
	- หลอดไฟชนิดยาว LED 2 x 45 w. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	270.00	1,620.00	115.00	690.00	2,310.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	310.28	1,861.68	150.00	900.00	2,761.68	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว	4.000	จุด	34.58	138.32	85.00	340.00	478.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เด้ารับคู่ชนิด 3 รู เสียบได้ทั้งขากลม,แบน 15A (มีกราวด์)	24.000	จุด	39.96	959.04	90.00	2,160.00	3,119.04	
	- ผ2. ผนังบุทับด้วย Wall Paper (ลายระยงด้านหลัง)	28.000	ตร.ม.	397.00	11,116.00	70.00	1,960.00	13,076.00	
	- ผ3. ผนังเคร้าโครงไม้ 1"x2" ปิดทับด้วยไม้อัด HMR 10 มม. กรูด้วยลามิเนต	29.000	ตร.ม.	2,648.00	76,792.00	441.00	12,789.00	89,581.00	
	- ผ7. ผนังเคร้าโครงไม้ 1"x2" ปิดทับด้วยไม้อัด HMR 10 มม. กรูด้วยระแนง	36.000	ตร.ม.	3,354.00	120,744.00	441.00	15,876.00	136,620.00	
	- ผ8. ผนังเคร้าโครงไม้ 1"x2" ปิดทับด้วยไม้อัด HMR 10 มม. กรูด้วยลามิเนต	28.000	ตร.ม.	3,089.00	86,492.00	441.00	12,348.00	98,840.00	
	- ตกแต่งหุ้มเสากลางเคร้าโครงไม้อัด HMR 10 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต	4.000	ต้น	3,531.00	14,124.00	706.00	2,824.00	16,948.00	
	- BF1 ตู้เก็บเครื่องเสียงเคร้าโครงไม้อัด HMR 20 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต	12.000	ตร.ม.	1,029.00	12,348.00	441.00	5,292.00	17,640.00	
	- C1 ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ 9 มม. (ห้องประชุม)	115.000	ตร.ม.	220.00	25,300.00	88.00	10,120.00	35,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเสต็ปซ่อนไฟ LED	25.800	ม.	75.00	1,935.00	88.00	2,270.40	4,205.40	
	- C2 ฝ้าติดลามิเนต	9.600	ตร.ม.	1,765.00	16,944.00	264.00	2,534.40	19,478.40	
	- กระเบื้องยางลามิเนต	115.000	ตร.ม.	529.00	60,835.00	132.00	15,180.00	76,015.00	
	- ไฟเส้น LED	42.000	ม.	155.00	6,510.00	25.00	1,050.00	7,560.00	
	- ปูพื้นโพลีเอทิลีน (ห้องพัสดุ)	20.000	ตร.ม.	220.00	4,400.00	115.00	2,300.00	6,700.00	
	- ประตูกระจกบานเปิดอลูมิเนียมดำ ขนาด 1.80*2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	9,857.50	9,857.50	484.00	484.00	10,341.50	
	- หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลับกรอบอะลูมิเนียมดำ ขนาด 1.00*1.60 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,492.00	6,984.00	172.00	344.00	7,328.00	
	- งานทาสีฝ้าภายในและภายนอก	44.000	ตร.ม.	70.42	3,098.48	30.00	1,320.00	4,418.48	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	60.000	ตร.ม.	70.42	4,225.20	30.00	1,800.00	6,025.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	70.000	ตร.ม.	70.42	4,929.40	30.00	2,100.00	7,029.40	
	- แอร์ ชนิด สีทึบทางน้ำยา R410a ขนาด 45,000 BTU	2.000	เครื่อง	57,500.00	115,000.00	4,500.00	9,000.00	124,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างต่อเติมห้องประชุม	-	-	95,242.10	803,368.86	10,685.90	177,707.24	981,076.10	
	งานรื้อถอนห้องน้ำชั้น 2								
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	880.00	880.00	
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	71.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,130.00	2,130.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	4.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์โถส้วม	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนโถปัสสาวะชาย พร้อมฉากกัน	3.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	360.00	360.00	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

18 พฤษภาคม 2567 14:03:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรื้อถอนห้องน้ำชั้น 2	-	-	0.00	0.00	490.00	4,570.00	4,570.00	
6	งานต่อเติมห้องน้ำชั้น 2								
	- ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	4.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	1,800.00	1,800.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	4.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	1,800.00	1,800.00	
	- ติดตั้งที่ปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วกด	3.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	1,350.00	1,350.00	
	- ติดตั้งแผงกั้นปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	0.00	0.00	170.00	510.00	510.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 6"x 24" ชนิดหยาบ	22.000	ตร.ม.	270.00	5,940.00	158.00	3,476.00	9,416.00	
	- ฉาบปูนผนัง	77.000	ตร.ม.	51.29	3,949.33	95.00	7,315.00	11,264.33	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	77.000	ตร.ม.	270.00	20,790.00	189.00	14,553.00	35,343.00	
	-	4.000	ชุด	3,750.00	15,000.00	450.00	1,800.00	16,800.00	
	ฉากสำเร็จกันห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมกรอบประตูชนิดผิวมัน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระครบชุด	4.000	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู (เจาะยึดสกรู)	4.000	ชุด	235.00	940.00	120.00	480.00	1,420.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	4.000	ชุด	142.00	568.00	75.00	300.00	868.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	4.000	ชุด	90.65	362.60	35.00	140.00	502.60	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	4.000	ชุด	120.00	480.00	75.00	300.00	780.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอ่างล้างมือ (แขวนผนัง)	4.000	ชุด	125.00	500.00	55.00	220.00	720.00	
	- กระจกเงาไม่มีกรอบ ขนาด 110 x 200 ซม.	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ชุด	90.65	181.30	25.00	50.00	231.30	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	24.000	ม.	90.51	2,172.24	120.00	2,880.00	5,052.24	
	- ข้อง้อ 90 พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 4"	8.000	ตัว	161.68	1,293.44	48.00	384.00	1,677.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	32.000	ม.	57.01	1,824.32	30.00	960.00	2,784.32	
	- ข้อง้อ 90 พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	16.000	ตัว	6.85	109.60	2.00	32.00	141.60	
	- เกลียวใน 90 พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	10.000	ตัว	2.69	26.90	0.80	8.00	34.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานต่อเติมห้องน้ำชั้น 2	-	-	6,743.33	57,057.73	3,137.80	38,778.00	95,835.73	
7	งานรื้อถอนประตู - หน้าต่าง								
	- ผนัง - ประตูกระจกบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 2.50 x 4.15 ม. จำนวน 1 ชุด	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	
	- ผนัง - ประตูกระจกบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 2.50 x 2.70 ม. จำนวน 1 ชุด	6.700	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	670.00	670.00	
	- ผนังกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 2.70 ม. จำนวน 1 ชุด	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	
	รวมค่างานรื้อถอนประตู - หน้าต่าง	-	-	0.00	0.00	300.00	2,070.00	2,070.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ผนัง - ประตูกระจกใส (บานเปิด + FIXข้าง) อลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.50 x 4.15 ม.	1.000	ชุด	22,753.13	22,753.13	1,116.00	1,116.00	23,869.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนัง - ประตูกระจกใส (บานเปิด + FIXข้าง) อลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.50 x 4.25 ม.	1.000	ชุด	23,301.88	23,301.88	1,143.00	1,143.00	24,444.88	
	- ผนัง - ประตูกระจก (บานเลื่อน + FIXข้าง) อลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.50 x 2.70 ม.	1.000	ชุด	14,796.25	14,796.25	726.00	726.00	15,522.25	
	- ผนัง - ประตูกระจก (บานเลื่อน + FIXข้าง) อลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.50 x 2.10 ม.	1.000	ชุด	11,503.75	11,503.75	565.00	565.00	12,068.75	
	- ผนังกระจก อลูมิเนียมมอบดำ ขนาด 2.50 x 2.50 ม.	1.000	ชุด	13,698.75	13,698.75	672.00	672.00	14,370.75	
	- ผนัง - ประตูกระจก กรอบอลูมิเนียมมอบดำ (บานเลื่อน+FIXข้าง) 3.00 x 2.50 ม.	1.000	ชุด	16,442.00	16,442.00	807.00	807.00	17,249.00	
	- ผนัง - ประตูกระจกใส กรอบอลูมิเนียมมอบดำ (บานเลื่อน+FIXข้าง) 4.55 x 2.50 ม.	1.000	ชุด	24,948.00	24,948.00	1,224.00	1,224.00	26,172.00	
	- น1. หน้าต่าง UPVC บานเลื่อน ขนาด 1.60 x 1.80 ม.	2.000	ชุด	0.00	0.00	310.00	620.00	620.00	
	- บั๊กกล่องสำเร็จรูป ขนาด 5 x10 ซม.	88.000	ม.	60.00	5,280.00	40.00	3,520.00	8,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดฟิล์มฝ้ากระจกสำนักงาน ประตู หน้าต่าง	74.000	ตร.ม.	280.00	20,720.00	0.00	0.00	20,720.00	
	- ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีบุแผ่นยิปซัมบอร์ด บุสองด้าน	18.000	ตร.ม.	570.00	10,260.00	130.00	2,340.00	12,600.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	128,353.76	163,703.76	6,733.00	12,733.00	176,436.76	
9	งานไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร								
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดยาว 2 x 45 w.พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	8.000	ชุด	270.00	2,160.00	115.00	920.00	3,080.00	
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมข้อต่อ + คลิปก้ามปู ขนาด 1/2 นิ้ว	50.000	ม.	10.00	500.00	5.00	250.00	750.00	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	50.000	ม.	6.02	300.90	5.00	250.00	550.90	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว กั้นน้ำ	8.000	ชุด	34.58	276.64	85.00	680.00	956.64	
	- โคมไฟติดผนังกลางแจ้งกั้นน้ำ	6.000	ชุด	298.13	1,788.78	115.00	690.00	2,478.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร	-	-	618.73	5,026.32	325.00	2,790.00	7,816.32	
10	งานอื่นๆ								
	- งานซ่อมหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย ทาสีกันซึม	1.000	LS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- งานซ่อมแซมหน้าต่างเปลี่ยนลูกยาง + ยิงซิลิโคน	1.000	LS	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- งานทรายล้าง + พื้น + แก้มข้าง + บันได + ทางเดิน	36.000	ตร.ม.	235.00	8,460.00	104.00	3,744.00	12,204.00	
	- งานรื้อถอนหลังคากันสาด	32.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,600.00	1,600.00	
	- ชูตรางครอบท่อแอร์	13.000	ชุด	725.00	9,425.00	200.00	2,600.00	12,025.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	36,960.00	53,885.00	354.00	7,944.00	61,829.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,834,198.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธ์ุ์

18 พฤษภาคม 2567 14:03:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รายการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการก่อสร้าง	1,834,198.55	1.3028	2,389,593.87	
รวมค่าก่อสร้าง				2,389,593.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,389,593.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รายการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,389,593.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,389,593.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤษภาคม 2567	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ นิคมวรรณ
(ศักรินทร์ นิคมวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการก่อสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 2,389,593.87 บาท	2,389,593.87	
สรุป	ราคากลาง	2,389,593.87	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์))		

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

18 พฤษภาคม 2567 14:03:26

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530			
สถานที่ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ	จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	ตำบล	เนินเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567			

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ นิคมวรรณ
(ศักรินทร์ นิคมวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง