

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1  
กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูกะตา - สวอนอก ระหว่าง กม.0+000

2. - กม.1+750 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง  
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4062 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+750 ระยะทาง 1.750

กม. มีความกว้างผิวจราจร 5.00 - 9.00 ม. (ตามสภาพของเขตทางหลวง) โดยรื้อผิวลาดยางเดิม

รื้อท่อระบายน้ำเดิม (ที่ไม่ได้มาตรฐานทางหลวง) แล้วใช้ท่อใหม่ตามมาตรฐานทางหลวง

ทำการบูรณะโครงสร้างชั้นทางเดิม แล้วใช้วัสดุโครงสร้างชั้นทางใหม่ ตามสภาพหน้างาน

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบระบายน้ำตามมาตรฐานทางหลวง ผิวลาดยาง ASPHALT CONCRETE (60/70) ทน 5

ชม. ดีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายเตือนโครงการก่อสร้างตลอดช่วงโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2567 เป็นเงิน 19,998,243.03 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เสนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลัย สุกตียะยะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพศธร อิสสรารวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนชุม 0100**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **ศูนย์บูรณาการฯ สว.นอ.ก. 0+000 - กม.1+750 ตำบลสะแงะ อำเภอเวียง จันทนาภิบาล/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ตร.ม. เมตร	14,333.000 55.000	16.60 69.17	237,927.80 3,804.35	1.3256 1.3256	22.00 91.69	315,397.09 5,043.04
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	735.000	55.23	40,594.05	1.3256	73.21	53,811.47
4	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,250.000	220.00	275,000.00	1.3256	291.63	364,540.00
5	2.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	919.000	500.00	459,500.00	1.3256	662.80	609,113.20

อวัชชัย เณรนามนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์บัญชา - สวอนอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+750 ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ช่างทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.4.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	919,000	503.00	462,257.00	1.3256	666.77	612,767.87
7	2.4.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,078,000	1,100.00	2,285,800.00	1.3256	1,458.16	3,030,056.48
8	2.4.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 2.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.5.1 งานโพร้มโค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	7,875,000	15.37	121,038.75	1.3256	20.37	160,448.96

ธวัชชัย เสนานนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน    กิจกรรมหลักที่ 1    กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์    ทางหลวงหมายเลข 4062    ตอนควบคุม 0100  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       ศูนย์บูรณะฯ - สวอชอง    ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+750    ตบไล่ตะจุต    อำเภอแวง    จังหวัดนราธิวาส    โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	14,508.000	33.92	492,111.36	1.3256	44.96	652,342.81
10	3.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	14,333.000	300.52	4,307,353.16	1.3256	398.36	5,709,827.34
11	4.1 5.3(3.1) งานทอกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. CLASS 2)	ม.	67.000	1,659.24	111,169.08	1.3256	2,199.48	147,365.73
12	4.2 5.3(5.1) งานทอกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	16.000	4,039.49	64,631.84	1.3256	5,354.74	85,675.96

จวิชัย เสนานนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนชุม 0100**  
 อนุมัติโดย : **คุณ. บุญเฮง ระเบียบ** / **คุณ. อนุชิต วัฒนกุล** / **คุณ. อนุชิต วัฒนกุล** / **คุณ. อนุชิต วัฒนกุล** / **คุณ. อนุชิต วัฒนกุล**  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง** / **อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดราชบุรี** / **จังหวัดราชบุรี** / **โดยวิธีคัดเลือก**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
13	5.1.1 กำแพงปาดท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)) 5.1.1.1 6.3(1.2.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B (สำหรับรับระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A) (R.C. MANHOLE TYPE "B" (FOR R.C. DITCH TYPE "A"))	แห่ง	45,000	14,680.00	660,600.00	1.3256	19,459.80	875,691.36
14	5.1.1.2 6.3(5.2) กำแพงปาดท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) 5.1.2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. DITCH) 5.1.2.1	ลบ.ม.	2,000	3,723.87	7,447.74	1.3256	4,936.36	9,872.72
15	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ A (R.C. DITCH TYPE A)	ม.	646,000	6,945.00	4,486,470.00	1.3256	9,206.29	5,947,264.63

จวิชัย เนานนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ต.น. บูระพา - สวอนอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+750 ตำบลโคกสูง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.3 วางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 5.1.3.1 วางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) 5.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	504,000	316.05	159,289.20	1.3256	418.95	211,153.76
17	5.2.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	263,000	285.00	74,955.00	1.3256	377.79	99,360.34
18	5.2.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	350,000	285.00	99,750.00	1.3256	377.79	132,228.60
6.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

อวิชัย เสนานนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จังหวัดกาญจนบุรี กรมทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: คอนกรีตอัดแรง กว.0+000 - กม.1+750 ตำบลไร่จูด อำเภอแวง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ชื่องานจ้าง: แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	หมายเหตุ	1.000	18,093.24	18,093.24	1.3256	23,984.39	23,984.39
รวมราคากลาง								19,045,945.75
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								19,998,243.03

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

อัครชัย นามานนท์

07 สิงหาคม 2567 11:08:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนชุม 0100 ตอน  
บูตะตา - สวอนอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+750 ตำบลละลุ อำเภอนำาง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ศ.วิ.สง.จ.  
( นาริมาลัย สุกดีเย๊ะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ชวิชัย เนมานนท์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นพงศธร อีสสว่างศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชวิชัย เนมานนท์  
07 สิงหาคม 2567