

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2

กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูกะตา - ส่วนอก ระหว่าง กม.36+400 -

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอศรีริน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก /
แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4062 ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ระยะทาง

2.100 กม. มีความกว้างผิวจราจร 9.00 ม. (ตามสภาพของเขตทางหลวง) โดยรื้อผิวลาดยางเดิม

รื้อท่อระบายน้ำเดิม (ที่ไม่ได้มาตรฐานทางหลวง) แล้วใช้ท่อใหม่ตามมาตรฐานทางหลวง

ทำการบูรณะโครงสร้างชั้นทางเดิม แล้วใช้วัสดุโครงสร้างชั้นทางใหม่ ตามสภาพหน้างาน

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบระบายน้ำตามมาตรฐานทางหลวง แก้ไขการพังทลายของคันทาง ปูผิวลาดยาง ASPHALT

CONCRETE (60/70) หนา 5 ซม. ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายเตือนโครงการก่อสร้างตลอดช่วงโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2567 เป็นเงิน 19,998,120.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เณรานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลัย สุกดีเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพศธร อิสสรารงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง นูเกะตา - สอวนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลมาบอง อำเภอสุครึ้ม จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีตัดเลือก
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 1.5 งานรื้อท่อถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ตร.ม. เมตร	11,178.000 111.000	10.00 156.51	111,780.00 17,372.61	1.3255 1.3255	13.25 207.45	148,164.39 23,027.39
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางบ่และขุดตอ 2.1.1 งานวางบ่และขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	51,822.000	3.90	202,105.80	1.3255	5.16	267,891.23
4	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	7,524.000	48.43	364,387.32	1.3255	64.19	482,995.39
5	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	53.28	2,664.00	1.3255	70.62	3,531.13

จวิชัย นามานนท์

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บัญชี - ส่วนนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลมาบง อำเภอสุคริพ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีตัดเลือก
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	50.000	53.28	2,664.00	1.3255	70.62	3,531.13
7	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	7,088.000	220.00	1,559,360.00	1.3255	291.61	2,066,931.68
8	2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	1,945.000	300.00	583,500.00	1.3255	397.65	773,429.25
9	2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,756.000	330.00	579,480.00	1.3255	437.41	768,100.74

ธวัชชัย เหนานนที

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จังหวัดนครราชสีมาทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิจกรรมหมายเลข 4062 ตอนควนชุม 0100 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: นุญเตชะ - สอวนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลสมามัง อำเภอสุครึ้น จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,253.000	1.100.00	2,478,300.00	1.3255	1,458.05	3,284,986.65
11	2.5.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.6.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	11,178.000	15.37	171,805.86	1.3255	20.37	227,728.66
12		ตร.ม.	20,407.000	31.60	644,861.20	1.3255	41.88	854,763.52
13		ตร.ม.	20,197.000	295.00	5,958,115.00	1.3255	391.02	7,897,481.43

ชวิชัย เนานามัท

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **บัญชีตา - สวอนอก ะหวาง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลมาโมง อำเภอสุคริบน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีตัดเลือก**
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 5.3(5.1) งานทอกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPES CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	ม.	140,000	4,013.70	561,918.00	1.3255	5,320.15	744,822.30
15	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 5.1.1	ตร.ม.	160,000	71.86	11,497.60	1.3255	95.25	15,240.06
16	งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION) 5.1.2 6.1(6.1) กล่องลดตราชายชนิดเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม บรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (ALU - ZINC COATED GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	10,000	3,039.22	30,392.20	1.3255	4,028.48	40,284.86

ธวัชชัย นามานนท์

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **บุเกชะตา - สอออนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ต.สบบางมิ่ง อ.อำเภอสุคริพ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีตัดเลือก**
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	5.1.3 6.1(6.2) กล่องลดตราชายชนิดเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม บรรจุหินใหญ่ หน้า 50 ซม. (ALU - ZINC COATED GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	15.000	2,698.28	40,474.20	1.3255	3,576.57	53,648.55
18	5.1.4 6.1(6.6) กล่องลดตราชายชนิดเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม บรรจุหินใหญ่ หน้า 100 ซม. (ALU - ZINC COATED GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	30.000	2,147.94	64,438.20	1.3255	2,847.09	85,412.83
19	5.1.5 6.1(6.7) กล่องลดตราชายชนิดเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม บรรจุหินใหญ่ หน้า 100 ซม. (ALU - ZINC COATED GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม. 5.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ลบ.ม.	60.000	2,149.92	128,995.20	1.3255	2,849.71	170,983.13

ธวัชชัย เสนานนท์

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนความคืบ 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บุญเคสา - สวอนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลแม่บัง อำเภอสุคริบน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	5.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.5.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	315,000	285.00	89,775.00	1.3255	377.76	118,996.76
25	5.5.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	420,000	285.00	119,700.00	1.3255	377.76	158,662.35
26	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	แผนกชาย	1,000	15,831.58	15,831.58	1.3255	20,984.75	20,984.75
รวมราคากลาง								19,045,829.44
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								19,998,120.91

อวิชชัย เนษานนท์

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มูลนิธิฯ - สวอนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลมาโมง อำเภอสุคริบน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อยังชีพในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



จัวชัย เสนาภนัท

07 สิงหาคม 2567 13:50:48

หน้า 8 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควนคูม 0100 ตอน
นุเกะตา - สอวอนอก ระหว่าง กม.36+400 - กม.38+500 ตำบลนาบึง อำเภอสุคริพ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

นริ มลย์
(นริมาลย์ สุกดีเยาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อวิชัย เณรานนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ณพศธร อีสสร่างศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง