



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน

ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.04 กิโลเมตร

ราคากลาง = 9,644,361.76 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เฒ่านานนท์) รอ.ขท.นครราชสีมา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สุกุลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณพงษ์ธร อีสสรารวงศ์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

วันที่

27 กันยายน 25 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอม ป้อเล้งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.040
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ ID Code 67027608 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานทอเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,641,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.37+754 -
กม.37+794 ระยะทาง 0.040 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,644,361.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สุกดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพวงศธร อีสสรารวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เพนานนท์

27 กันยายน 2567 10:19:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนคูม 0200 ตอน บ่อเล้งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.040 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ ID Code 67027608 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	57.000	210.00	11,970.00	1.3866	291.18	16,597.60
2	1.2 งานถางป่าและขุดต่อ 1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	160.000	3.90	624.00	1.3866	5.40	865.23
3	1.3 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.3.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	10.000	51.83	518.30	1.3866	71.86	718.67
4	1.3.2 งานตัดหินผุ (SOFT ROCK EXCAVATION)	ลบ.ม.	10.000	126.31	1,263.10	1.3866	175.14	1,751.41
	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							

ธวัชชัย เณรานนท์

27 กันยายน 2567 10:19:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป้อเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.040 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ ID Code 67027608 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	273.000	71.86	19,617.78	1.3866	99.64	27,202.01
6	2.1.2 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	30.000	2,439.56	73,186.80	1.3866	3,382.69	101,480.81
7	2.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	40.000	2,443.40	97,736.00	1.3866	3,388.01	135,520.73
8	2.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	60.000	1,889.22	113,353.20	1.3866	2,619.59	157,175.54

ธวัชชัย เพนานนท์

27 กันยายน 2567 10:19:58

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.040 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ ID Code 67027608 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.2.2.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	101.000	314.38	31,752.38	1.3866	435.91	44,027.85
14	2.2.3 งานติดตั้ง SOIL NAIL ยาว 6.00 ม.	ชุด	495.000	7,878.70	3,899,956.50	1.3866	10,924.60	5,407,679.68
15	2.2.4 งานป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน (Erosion Slope Protection (Reinforced Geo Mat))	ตร.ม.	1,073.000	1,598.78	1,715,490.94	1.3866	2,216.86	2,378,699.73
16	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3866	18,816.06	18,816.06
รวมราคากลาง								9,185,106.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อเลี้ยงไต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+754 - กม.37+794 ระยะทาง 0.040 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ ID Code 67027608 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นารีมาลย์ สุกดีเย้าะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นารีมาลย์

(นารีมาลย์ สุกดีเย้าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

27 กันยายน 2567