

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม).2 (ขณ.)/1653 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแฉะ - นาจวก ตอน 1
ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

วงเงินงบประมาณ 30,000,000.00 บาท

ราคากลางที่เสนอ 30,000,000.00 บาท

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ 30,000,000.00 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้ 30,021,409.23 บาท

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ น้อยกว่า 21,409.23 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอ วงเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุธี มณีอ่อน)

ว.ทล.18 รักษาการในตำแหน่ง

ว.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ ชีระกุล)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายธนบัตร อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอานาปานัส พูนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ

งานพิเศษฯ ขท.สงขลาที่ 2
เลขที่..... 3659
วันที่ 1๓.๓.๖7 เวลา 10.5๗น.

ที่ สทล.18.2/ 9115 - 1 ตุลาคม 2567

เรียน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), งานพิเศษฯ

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
- วงเงิน 30,000,000.00 บาท
- (สามสิบล้านบาทถ้วน)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายสุธี มณีอ่อน)

วท.ทล.18 รักษาราชการแทน

ผส.ทล.18

น/นงค
.....
- เพื่อทราบ/ปฎิบัติ
- ดำเนินการต่อไป
๐

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ตอน 1

ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดใช้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	12,978.00	32.93	427,365.54	1.2782	42.09	-	42.00	545,076.00
2	งานรื้อย้ายกำแพงคอนกรีต (RELOCATION OF EXISTING CONCRETE BARRIER) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	657.00	134.15	88,136.55	1.2782	171.47	-	171.00	112,347.00
3	งานรื้อย้ายแผ่นป้ายจราจรเดิม (RELOCATION OF EXISTING SIGN PLATE) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	12.00	31.41	376.92	1.2782	40.15	-	40.00	480.00
4	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สองบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11,970.00	1.83	21,905.10	1.2782	2.34	-	2.25	26,932.50
5	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	350.00	48.44	15,985.20	1.2782	61.92	-	61.75	20,377.50
6	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	630.00	53.28	33,566.40	1.2782	68.10	-	68.00	42,840.00
7	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	53.28	2,664.00	1.2782	68.10	-	68.00	3,400.00
8	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,220.00	314.36	383,519.20	1.2782	401.81	-	401.00	489,220.00

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ตอน 1

ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
9	2.3(2) งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT) (เป็นเงิน...ทรายหาลิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,850.00	511.85	1,970,622.50	1.2782	654.25	-	654.00	2,517,900.00
10	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สิริยี่สิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,570.00	350.84	901,658.80	1.2782	448.44	-	448.00	1,151,360.00
11	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สิริยี่สิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,510.00	354.04	888,640.40	1.2782	452.53	-	452.00	1,134,520.00
12	3.2(3) งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) (เป็นเงิน...หึ่งพื้นสามริยี่สิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,160.00	1,049.83	3,317,462.80	1.2782	1,341.89	-	1,341.00	4,237,560.00
13	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	12,600.00	15.37	193,662.00	1.2782	19.65	-	19.50	245,700.00
14	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก/หิน ผสม ซีเมนต์ ใช้ยาง MC-70) (เป็นเงิน...หาลิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,130.00	41.58	587,525.40	1.2782	53.15	-	53.00	748,890.00
15	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์ท๊อปโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,940.00	16.16	225,270.40	1.2782	20.66	-	20.50	285,770.00
16	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สามพันหาลิบบางถ้ว...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,392.69	23,926.90	1.2782	3,058.34	-	3,058.00	30,580.00

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0100 ตอน คลองแฉะ - หนอง ตอน 1

ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
17	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางบดฟลด์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,940.00	291.89	4,068,946.60	1.2782	373.09	-	373.00	5,199,620.00
18	4.4(4) งานชั้นผิวทางบดฟลด์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,880.00	287.24	3,986,891.20	1.2782	367.15	-	367.00	5,093,960.00
19	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สองพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	2.00	2,275.85	4,551.70	1.2782	2,908.99	-	2,908.00	5,816.00
20	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	20.00	3,421.43	68,428.50	1.2782	4,373.27	-	4,373.00	87,460.00
21	6.3(5.1) กำแพงกั้นดินสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3.00	3,254.16	9,762.48	1.2782	4,159.47	-	4,159.00	12,477.00
22	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5,040.00	330.29	1,664,661.60	1.2782	422.18	-	422.00	2,126,880.00
23	6.3(14.2.2) กำแพงกั้นดินสำหรับคันทาง (RETAINING WALL MODIFIED TYPE 1B) (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	630.00	1,419.32	894,171.60	1.2782	1,814.17	-	1,814.00	1,142,820.00

สรุปราคาากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแฉะ - นางจาก ตอน 1

ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	เป็นเงิน (บาท)
24	6.3(14.3) กำแพงกั้นดินแบบท่ 2B (RETAINING WALL TYPE II B) (เป็นเงิน...เก้าพันสี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	23.00	7,076.65	162,762.95	1.2782	9,045.37	-	9,045.00	208,035.00
25	6.4(5.5) แผงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ 2 (SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE "II") (เป็นเงิน...สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	70.00	3,874.64	271,224.80	1.2782	4,952.56	-	4,952.00	346,640.00
26	6.4(6.3) แผงกั้นคอนกรีตส่วนสูงเข้า ชนิด C (APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C) (เป็นเงิน...หกหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผง	2.00	50,130.56	100,261.12	1.2782	64,076.88	-	64,076.00	128,152.00
27	6.8(1) W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,260.00	1,439.64	1,813,946.40	1.2782	1,840.15	-	1,840.00	2,318,400.00
28	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ทร้อยยี่ดียวบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	470.55	28,233.00	1.2782	601.46	-	601.00	36,060.00
29	6.12(1.2) เสาไฟพื้นแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	20.00	40,521.10	810,422.00	1.2782	51,794.07	-	51,794.00	1,035,880.00
30	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนสามหมื่นสามพันหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00						233,063.00	233,063.00

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0100 ตอน คลองแฉะ - นางจาก ตอน 1

ระหว่าง กม.25+720 - กม.26+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาที่คิดให้
31	6.15(2) เส้นจางรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	230.00	331.55	76,256.50	1.2782	423.79	-	399.00	91,770.00
32	6.15(2) เส้นจางรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	270.00	331.55	89,518.50	1.2782	423.79	-	399.00	107,730.00
33	6.17(4) ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด D (BUS STOP SHELTER TYPE "D") (เป็นเงิน...สองแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผง	1.00	160,660.37	160,660.37	1.2782	205,356.08	-	205,356.00	205,356.00
34	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เงินจ่าย	1.00	21,563.51	21,563.51	1.2782	27,562.48	-	26,928.00	26,928.00
รวมค่างานต้นทุน				23,314,550.94	รวมราคากลาง			30,000,000.00		

เหมนชอบ

ราคากลาง (ตัวอักษร)



(นายสุธี มุตสิออรน)

ประธานกรรมการ

นายรวี บุญสอน

รองฯ.สงขลาที่ 2 (นางนอม)


รักษาการ

ผู้อำนวยการ

รองฯ.สงขลาที่ 2(นางนอม) (ว)

นางสาววิไล สิตพงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)



กรรมการ