



ID Code 67027634

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปู่ตะเภา - สะป่อม ตอน 3

ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร

ราคากลาง = 5,078,369.92 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(ห้าล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธวัชชัย เพนานนท์) รอ.ขท.นครราชสีมา (ว)ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สกุศลดีเยื้อะ) - ทำหน้าที่แทนกรรมการฯ
รองฯ ท.นครราชสีมา, งานพัสดุ
- ทำหน้าที่แทนกรรมการฯลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณพงษ์ อิศสรารังค์) (นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)
ผอ.ขท.นครราชสีมา ✓ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)

วันที่ 15 ตุลาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคม 0302 ตอน ปัตตะ - สะป้อม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

0.500 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,078,369.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลย์ สกฤตติเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวรงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 10:38:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม
 ประเภทงาน: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน: 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวัดคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	550.000	48.43	26,636.50	1.4029	67.94	37,368.34
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,800.000	200.83	361,494.00	1.4029	281.74	507,139.93
	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
3	3.1.1 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (REMOVE CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	720.000	66.00	47,520.00	1.4029	92.59	66,665.80

รัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 10:39:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.2 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	2,286.000	71.86	164,271.96	1.4029	100.81	230,457.13
5	3.1.3 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	81.000	2,465.07	199,670.67	1.4029	3,458.24	280,117.98
6	3.1.4 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	108.000	2,468.91	266,642.28	1.4029	3,463.63	374,072.45
7	3.1.5 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	162.000	1,914.73	310,186.26	1.4029	2,686.17	435,160.30

ธวัชชัย เณรานนท์

15 ตุลาคม 2567 10:39:07

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูน 0302 ตอน ปู่ตะเภา - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.6 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	324.000	1,916.71	621,014.04	1.4029	2,688.95	871,220.59
9	3.1.7 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	370.000	3,310.66	1,224,944.20	1.4029	4,644.52	1,718,474.21
10	3.1.8 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	40.000	5,224.49	208,979.60	1.4029	7,329.43	293,177.48

ธวัชชัย เณรานนท์

15 ตุลาคม 2567 10:39:07

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวิธีคัดเลือก


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	16,172.63	16,172.63	1.4029	22,688.58	22,688.58
รวมราคากลาง								4,836,542.79
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,078,369.92

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน บุตะ - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+300 ระยะทาง 0.500 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027634 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



(รัชชัย เฒานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นารีมาลัย สุกดีเื้อาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นารีมาลัย สุกดีเื้อาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เฒานนท์

15 ตุลาคม 2567