



## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

## ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2

ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.1 กิโลเมตร

ราคากลาง = 5,072,863.14 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

( ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์ )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เฒ่านนท์) รอ.ขท.นครราชสีมา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเยื้อะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณพชธร อีสสรวงค์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)

รอ.ขท.นครราชสีมา, งานบริหาร  
- กำหนดราคากลางเงินช่วยเหลือ(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)  
ผอ.ขท.นครราชสีมา

วันที่ 15 ตุลาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง  
0.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานทอเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.198+950 -  
กม.199+050 ระยะทาง 0.100 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 5,072,863.14 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและทอเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สกุดดีแยะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 ณพงศธร อีสสรารวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 09:13:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	650.000	48.43	31,479.50	1.4029	67.94	44,162.59
2	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,455.000	196.48	285,878.40	1.4029	275.64	401,058.80
3	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 3.1.1 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (REMOVE CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	360.000	66.00	23,760.00	1.4029	92.59	33,332.90

ธวัชชัย เฒ่านานนท์

15 ตุลาคม 2567 09:14:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.2 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	2,175.000	71.86	156,295.50	1.4029	100.81	219,266.95
5	3.1.3 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	113.000	2,461.43	278,141.59	1.4029	3,453.14	390,204.83
6	3.1.4 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	150.000	2,465.27	369,790.50	1.4029	3,458.52	518,779.09
7	3.1.5 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	225.000	1,911.09	429,995.25	1.4029	2,681.06	603,240.33

รัชชัย เณนานนท์

15 ตุลาคม 2567 09:14:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.100  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.6 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	450.000	1,913.07	860,881.50	1.4029	2,683.84	1,207,730.65
9	3.1.7 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	205.000	3,307.02	677,939.10	1.4029	4,639.41	951,080.76
10	3.1.8 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	60.000	5,224.33	313,459.80	1.4029	7,329.21	439,752.75

ธวัชชัย เฒานานนท์

15 ตุลาคม 2567 09:14:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	16,172.63	16,172.63	1,4029	22,688.58	22,688.58
รวมราคากลาง								4,831,298.23
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,072,863.14

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

รัชชัย เณรานนท์

15 ตุลาคม 2567 09:14:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ - สะปอม ตอน 2 ระหว่าง กม.198+950 - กม.199+050 ระยะทาง 0.100 กม.  
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027667 โดยวิธีคัดเลือก

---


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

---



( รัชชัย เพนานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นารีมาลย์ สุกดีเย้าะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ณพงศธร อีสสรวงค์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567