



ID Code 67027657

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โห่งป่าตี - บือเลาะ ตอน 1
ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0.018 กิโลเมตร

ราคาประเมิน = 5,073,322.36 บาท

ราคาประเมิน (ตัวอักษร)

(ห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบกสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธวัชชัย แผนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายณพงศธร อีสสรารงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สุกุลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายปฏิเวชญุฒิศักดิ์ สุขชี)

รอ.ขท. นพ.(นาง, งานพัสดุ
- ตำนานให้พจนานุกรมฉบับต่อไป

(นายปฏิเวชญุฒิศักดิ์ สุขชี)
ผอ.ขท.นราธิวาส

วันที่ 11 ตุลาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง /

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคม 0100 ตอน สู่โหวงป่าดี - ป้อเลาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

0 018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข

4193 ตอนควบคม 0100 ตอน สู่โหวงป่าดี - ป้อเลาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0 018

กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,073,322.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลย์ สกุดดีเย้า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพชธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ปัว ระยะทาง 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 (2.2(1)) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	320.000	48.43	15,497.60	1.4029	67.94	21,741.58
2	1.1.2 (2.2(4))งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	224.000	53.28	11,934.72	1.4029	74.74	16,743.21
3	1.1.3 (2.2(5)) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	440.000	53.28	23,443.20	1.4029	74.74	32,888.46
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.2.1 (2.3(1)) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,080.000	210.00	436,800.00	1.4029	294.60	612,786.72
	2. งานโครงสร้าง							

รัชชัย เพนานนท์

11 ตุลาคม 2567 09:47:09

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - บ่อละระ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0.18 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	100.000	2,713.21	271,321.00	1.4029	3,806.36	380,636.23
9	3.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	150.000	2,159.03	323,854.50	1.4029	3,028.90	454,335.47
10	3.1.5 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	450.000	2,161.01	972,454.50	1.4029	3,031.68	1,364,256.47
11	3.1.6 (6.1(7)) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS 30 CM. THICK) (DWG. NO. SP-401)	ลบ.ม.	216.000	3,554.96	767,871.36	1.4029	4,987.25	1,077,246.73

รัชชัย เณรานนท์

11 ตุลาคม 2567 09:47:09

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โห่งปาดิ - บือเลาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.1.7 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	เมตร	60.000	5,234.99	314,099.40	1.4029	7,344.16	440,650.04
13	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
รวมราคากลาง								4,831,735.59
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,073,322.36

หมายเหตุ

รัชชัย เณรานนท์

11 ตุลาคม 2567 09:47:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่โหวงป่าต - ป้อเลาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0.18 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



ธวัชชัย เพนานนท์

11 ตุลาคม 2567 09:47:09

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควนคูม 0100 ตอน สุโขงป่าดี - ป้อเลาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570 - กม.18+588 ระยะทาง 0 018

กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027657 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง



(Handwritten signature)

(ธีรัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(ณพงศธร อีสสรวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(นารีมาลย์ สกกุลดีเยาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรัชชัย เพนานนท์

11 ตุลาคม 2567