

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่หิงป่าดี - ปือเลาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

0.018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข

4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู่หิงป่าดี - ปือเลาะ ตอน 3 กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง 0.018 กม.

ปริมาณงาน 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,030,845.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมัลย์ สกุลดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรารงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 16:13:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ป้อเลาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 0.018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 (2.2(1)) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	520.000	48.43	25,183.60	1.4029	67.94	35,330.07
2	1.1.2 (2.2(4))งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	256.000	53.28	13,639.68	1.4029	74.74	19,135.10
3	1.1.3 (2.2(5)) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	352.000	53.28	18,754.56	1.4029	74.74	26,310.77
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.2.1 (2.3(1)) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,450.000	210.00	304,500.00	1.4029	294.60	427,183.05
	2. งานโครงสร้าง							
5	2.1 งานซ่อมโครงสร้างสะพาน (เสาตอม่อ)	ตัว	2.000	163,424.16	326,848.32	1.2775	208,774.36	417,548.72

ธวัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 16:13:06

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขงป่าติ - ป้อเลาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
0.018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (REMOVE CONCRETESLOPE PROTECTION) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	98,000	66.00	6,468.00	1.4029	92.59	9,073.95
7	3.1.1 6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,120,000	71.86	80,483.20	1.4029	100.81	112,909.88
8	3.1.2 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	75,000	2,702.09	202,656.75	1.4029	3,790.76	284,307.15

ธวัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 16:13:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - บ่อละออง 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 0.018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	3.1.7 ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	เมตร	48.000	5,234.68	251,264.64	1.4029	7,343.73	352,499.16
14	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
รวมราคากลาง								4,791,281.27
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,030,845.33

หมายเหตุ

รัชชัย เณรานนท์

15 ตุลาคม 2567 16:13:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน สุโขงป่าติ - ป้อเลาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
0.018 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



รัชชัย เพนานนท์

15 ตุลาคม 2567 16:13:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควนคูม 0100 ตอน สุโขงบาดี - บือเลาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+564 - กม.16+582 ระยะทาง 0.018
กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027664 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง




(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นารีมาลัย สุกดีเยาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณพงศธร อีสสรวงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง