



ID Code 67027640

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
 ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2
 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 0.685 กิโลเมตร

ราคาประเมิน = 6,370,203.66 บาท

ราคาประเมิน (ตัวอักษร)

(หก ล้าน สาม แสน เจ็ด หมื่น สอง ร้อย สาม บาท หกสิบ หก สตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เฒ่านานนท์) รอ.ชท.นครราชสีมา (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณพงษ์ธร อีสสรารวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเย้าะ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวศวุฒิศักดิ์ย์ สุขชี)

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง /
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ /

2. ทงหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาลหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง
(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,142,000.00 บาท
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากันทางหลวงและถนนอื่น ๆ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข
4273/ตอนควบคุม 0200/ตอน สันกาลหลง - ศรีสาคร/ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
ระยะทาง 0.685 กม. /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,370,203.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สุกดีเย้า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เผนานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:18:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	330.000	33.79	11,150.70	1.4029	47.40	15,643.31
	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 (2.2(1)) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	990.000	48.43	47,945.70	1.4029	67.94	67,263.02
	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
3	1.3.1 (2.3(1)) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,155.000	210.00	242,550.00	1.4029	294.60	340,273.39
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
4	1.4.1 (2.4(2))งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	48.000	470.51	22,584.48	1.4029	660.07	31,683.76

รัชชัย เณรานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:19:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
 ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5	1.5.1.1 (3.1(1.1))งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	43.000	473.71	20,369.53	1.4029	664.56	28,576.41
	1.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.5.2.1 (3.2(1))งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	37.000	924.78	34,216.86	1.4029	1,297.37	48,002.83
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.1.1 (4.1(1))งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	226.000	38.66	8,737.16	1.4029	54.23	12,257.36

ธวัชชัย เพนานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:19:01

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.2 (4.1(2))งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	220.000	16.82	3,700.40	1.4029	23.59	5,191.29
9	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 (4.4(3))งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	226.000	319.06	72,107.56	1.4029	447.60	101,159.69
10	2.2.2 (4.4(4))งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	220.000	315.47	69,403.40	1.4029	442.57	97,366.02

ธวัชชัย เผนานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:19:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)

แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1.1 6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,870.000	71.86	134,378.20	1.4029	100.81	188,519.17
12	4.1.2 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	330.000	2,082.37	687,182.10	1.4029	2,921.35	964,047.76
13	4.1.3 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	1,100.000	2,084.35	2,292,785.00	1.4029	2,924.13	3,216,548.07
14	4.1.4 (6.1(7)) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS 30 CM. THICK) (DWG. NO. SP-401) 4.2 งานขอบคันหินรางตีนคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ลบ.ม.	166.000	3,478.30	577,397.80	1.4029	4,879.70	810,031.37

รัชชัย เพนานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:19:01

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.2.1 (6.4(1))ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508)	ม.	110.000	715.82	78,740.20	1.4029	1,004.22	110,464.62
16	4.3 งานสีตีเส้นจราจร(MARKINGS) 4.3.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	16.000	285.00	4,560.00	1.4029	399.82	6,397.22
17	4.3.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	11.000	285.00	3,135.00	1.4029	399.82	4,398.09

รัชชัย เพนานนท์

24 ตุลาคม 2567 11:19:01

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง**
 ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	5.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
รวมราคากลาง								6,066,860.63
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								6,370,203.66

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.25+325 - กม.26+010 (เป็นตอนๆ)
ระยะทาง 0.685 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027640 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณพงศธร อีสสรวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นารีมาลย์

(นารีมาลย์ สกุดดีเยาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

24 ตุลาคม 2567