

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100
  2. ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง  
 โดยวิธีคัดเลือก / งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,789,600.00 บาท  
 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก)
  4. ลักษณะงาน 1 แห่ง  
 โดยสังเขป ทำการวางท่อระบายน้ำด้านข้าง และก่อสร้างทางเท้า
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 14,842,538.68 บาท
  6. บัญชีประมาณการราคากลาง
    - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
  7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - 7.1 โสภภาพ ละออสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
    - 7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรเมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    - 7.3 กาญจนนา ชลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนชุม 0100 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ใกตบปฐู - ปอเลงใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	800.000	16.46	13,168.00	1.3277	21.85	17,483.15
2	2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000.000	48.43	48,430.00	1.3277	64.30	64,300.51
3	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	850.000	197.00	167,450.00	1.3277	261.55	222,323.36
4	2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) 2.2.2 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) 2.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	680.000	197.00	133,960.00	1.3277	261.55	177,858.69

กาญจนา ชลารัตน์

15 ตุลาคม 2567 17:19:57

(นางสาวโสภพร ละองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้าง งานกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนคูม 0100 ตอน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โคตบุจารู - บ่อเล้งใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัดคัดเลือก  
แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	120.000	241.54	28,984.80	1.3277	320.69	38,483.11
6	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	120.000	258.00	30,960.00	1.3277	342.54	41,105.59
7	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	160.000	899.58	143,932.80	1.3277	1,194.37	191,099.57
8	3.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรเมโคท และแท็คโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	800.000	15.37	12,296.00	1.3277	20.40	16,325.39

กาญจนา ชลรัตน์

15 ตุลาคม 2567 17:19:57

  
 (นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานคณะกรรมาการฯ

(นางสมศักดิ์ เพ็ชรณี)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมาการฯ

  
 (นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมาการฯ





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โกตบุรู - ปอเล็งใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัดคดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	6.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	50.000	26.727.62	1.336.381.00	1.3277	35,486.26	1,774,313.05



(นางสาวโสภพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ

กาญจนา ชลารัตน์

15 ตุลาคม 2567 17:19:57



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางรถไฟเพื่อโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ระยะที่ 2 ช่วง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัดตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.1.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด D สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. (R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. Ø 1.20 M.)	แห่ง	2.000	28,267.43	56,534.86	1.3277	37,530.66	75,061.33
19	6.1.1.3 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด H สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. (R.C. MANHOLE TYPE "H" FOR R.C.P. Ø 1.20 M.)	แห่ง	2.000	70,126.01	140,252.02	1.3277	93,106.30	186,212.60

กาญจนา ชลารัตน์

15 ตุลาคม 2567 17:19:57

  
(นางสาวโศภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการฯ

  
(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯ

  
(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการฯ



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนคูม 0100 ตอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กุดชุมพภูมิ - บ่อเลี้ยงไก่ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แพง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	6.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.3.1 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาระรองขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	2,200.000	247.20	543,840.00	1.3277	328.20	722,056.36
26	6.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.4.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	147.000	300.00	44,100.00	1.3277	398.31	58,551.57
27	6.4.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	184.000	300.00	55,200.00	1.3277	398.31	73,289.04

กาญจนา ชลารัตน์

15 ตุลาคม 2567 17:19:57

  
(นางสาวไศยาพร ระองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ

  
(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควนคูม 0100 ตอน

โกศุปาฐ - บ่อเลี้ยงใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+760 - กม.11+157 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แหง โดยวัดคิดเดออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	7. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับช่องทางลง 4 ช่องจราจร	แท่งจ่าย	1.000	17,129.09	17,129.09	1.3277	22,742.29	22,742.29
รวมราคากลาง							รวมราคากลาง	14,135,751.13
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								14,842,538.68

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

กาญจนา ชลารัตน์  
15 ตุลาคม 2567 17:19:57

