



ID Code 67027648

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไร่ซื่อเระ ตอน 3
ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 4.322 กิโลเมตร

ราคาประเมิน = 5,458,219.88 บาท

ราคาประเมิน (ตัวอักษร)

(ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เพนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณพงษ์ธร อีสสรารวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สุกุลดีเฝ้า)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวชญ์วิศัย สุกชี)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - โอรีซีเระ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข

4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - โอรีซีเระ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)

ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,458,219.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมัลย์ สุกดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เผนานนท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอชอกาเว - ไร่ช่อไร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ระยะทาง: 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 (1.1)งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,400,000	16.89	23,646.00	1.4029	23.69	33,172.97
2	1.2 (1.5 (6))งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ม.	110,000	210.64	23,170.40	1.4029	295.50	32,505.75
3	1.3 งานดิน (EARTHWORK) 1.3.1 งานวางป่าและชุดต่อ 1.3.1.1 (2.1(2))งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,500,000	3.90	5,850.00	1.4029	5.47	8,206.96
4	1.3.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.3.2.1 (2.2(1))งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	667,000	48.43	32,302.81	1.4029	67.94	45,317.61
	2. งานดิน (EARTHWORK)							

ธวัชชัย เพนานนท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอโลกาเว - ไร่ซ้อระะ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	4.1.3 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	29.000	2,694.68	64,672.32	1.4029	3,780.36	90,728.79
17	4.1.4 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	52.000	2,698.52	140,323.04	1.4029	3,785.75	196,859.19
18	4.1.5 6.1(6.5) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	84.000	2,396.24	201,284.16	1.4029	3,361.68	282,381.54
19	4.1.6 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	126.000	2,144.34	270,186.84	1.4029	3,008.29	379,045.11

รัชชัย เณรานนท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควนคูม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซ้อระ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	4.1.7 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม. 5. 6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 5.1 6.3(5) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))	ลบ.ม.	64.000	2,146.32	137,364.48	1.4029	3,011.07	192,708.62
21	5.1.1 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) 5.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ลบ.ม.	40.000	3,118.21	124,728.40	1.4029	4,374.53	174,981.47

ธวัชชัย เพนานนท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:42

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไร่ซ้อเร๊ะ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	5.2.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 5.2.1.1.1 (6.3(12.2))รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	1,511.000	322.83	487,796.13	1.4029	452.89	684,329.19
23	5.2.2 งานปลูกหญ้า (SODDING) 5.2.2.1 (6.6(2))งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (DWG.NO.SP - 101)	ตร.ม.	180.000	10.00	1,800.00	1.4029	14.02	2,525.22
24	5.2.3 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY) 5.2.3.1 (6.7(1))งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	ลบ.ม.	18.000	165.44	2,977.92	1.4029	232.09	4,177.72
25	5.2.4 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	20.000	285.00	5,700.00	1.4029	399.82	7,996.53

ธวัชชัย เฒ่านานท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:42

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอโลกาเว - ไร่ซ้อเระ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	5.2.5 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	39,000	285.00	11,115.00	1.4029	399.82	15,593.23
6.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
27	6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
รวมราคากลาง								5,198,304.65
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,458,219.88

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เพนานนท์

08 พฤศจิกายน 2567 14:28:42

หน้า 8 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไร่ชื้อระเระ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+568 - กม.30+890 (เป็นตอนๆ)

ระยะทาง 4.322 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027648 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



(นารีมาลัย สุกดีเ้ายะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธวัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณพงศธร อีสสรารงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย เพนานนท์

08 พฤศจิกายน 2567